

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος: Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ
Γεν. Γραμματέας: Β. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Ταμίας: Α. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ
Μέλη: Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΕΛΕΝΗΣ,
Β. ΚΟΝΤΗΣ, Θ. ΚΟΡΡΕΣ,
Μ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ

*

Διευθυντής: Ι. Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δ/ση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54006 Θεσσαλονίκη

Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ

Βάνιας Σεμελίδης
Αρμενοπούλου 26 - Τηλ. 219.493

Στοιχειοθεσία: Κατερίνα Κεφαλά - Όλγα Αντωνιάδη
Μοντάζ - Εκτύπωση: Γιαννούλης Π. - Τσολερίδης Κ. Ο.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ολόκληρου ή μέρους του παρόντος βιβλίου χωρίς γραπτή άδεια
του εκδότη

Αρ. 616-10457/02
BYZANTIAKA

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τόμος 13ος

Θεσσαλονίκη 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ANDRÉ GUILLU	9
Ceux que conscience populaire condamne	
ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	25
Μια παρατήρηση στο Επαρχικό Βιβλίο για τους βεστιοπράτες	
S. EFTHYMIADIS	37
The edifying story of the charitable gardener (BHG 1322j) and its original (BHG 1445e)	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΝΤΖΟΥ - ΜΕΪΜΑΡΗ	47
Ο Αυτοκράτωρ Βασίλειος Α' και η Νέα Εκκλησία (Αυτοκρατορική ιδεολογία και εικονογραφία)	
Ι. Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ	95
Ποικίλα Φιλολογικά	
CHEN ZHI-QIANG	119
The conception of Ta-Ts'in in Ancien and Medieval Chinese books	
IRENE A. ANTONOPOULOU	151
The "Aristocracy" in Byzantium: Evidence from the <i>Tactica</i> of Leo VI the Wise	
ALEXIS G. C. SAVVIDES	161
The development of Byzantine prosopographical and genealogical studies	
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ	171
Η Βυζαντινο-Βουλγαρική Συνθήκη Ειρήνης του 716	
YANKO DRAGONOC VASILIEV	185
Un episode de l'histoire des relations Byzantino-Bulgares	
STAVROS LAZARIS	191
Inventaire sommaire des manuscrits grecs scientifiques illustrés de la Bibliothèque National de Paris	
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ	267

CEUX QUE CONSCIENCE POPULAIRE CONDAMNE

ANDRÉ GUILLU

Un hameau byzantin collinaire, près d' une source qui s' échappe sous un bâtiment à arcades et tombe en cascadelles dans un ravin, dont les pentes sont parsemées, sur la pente douce de quelques pieds de vignes, d' oliviers et de figuiers sauvages, sur l' autre de touffes d' herbe rare et dure dévorées par les chèvres. Une humble place, entourée de petites maisons en pisé recouvertes de chaume, lieu social autour du platane séculaire "plus beau et plus ancien que ceux des hameaux voisins", pour les conversations du soir entre hommes faisant cercle autour des notables, petits propriétaires et papas, à l' heure où les femmes s' installent sur le pas des portes. Tel est le lieu anonyme où l' on peut imaginer une enquête sur ceux que cette société close condamne.

On parlera, bien sûr, sur la place ou sur le pas des portes, au cours des générations, de ceux que la loi de l' Etat a condamnés, les assassins, les voleurs, les débiteurs insolvables, les prévaricateurs, les violeurs de tombes, les magiciens, les brigands, les incendiaires, les faussaires, les condamnés politiques, les rebelles de tous ordres¹, les faux témoins, les fous aussi, ceux que leurs parents n' ont pu garder près d' eux, les Chrétiens aux premiers siècles, les hérétiques, ceux que l' Etat exclut, met en prison, empêche de nuire à la société civile institutionnalisée. Et l' on conclura avec un apophtegme attribué à Bias de Priène, l' un des sept sages de l' Antiquité grecque (VIe s. A.C.): "La plupart des hommes sont méchants"², sentence reprise dans les recueils de proverbes byzantins.

Sentence que l' on interprétera en fonction de deux observations. La première est due à Théodoret de Kyrros au Ve siècle qui déclare que les actions des hommes comme les infortunes qui les atteignent ne sont

* J' utiliserai les abréviations suivantes: Marcienne, suivi de la page et du numéro de la sentence, Géorgidès, suivi de la page et du numéro de la sentence, pour l' édition de P. Odorico, *Il prato e l' ape*, Vienne, 1986

1. Ph. Koukoulès, *Byzantinôn bios kai politismos*, t. 3, Athènes, 1949 p. 236-237.

pas mauvaises par nature, mais elles le sont si elles sont jugées comme telles³; la seconde se lit sous la plume d'un moine Jean Géorgidès, qui écrit au Xe siècle, reprenant à son compte une maxime de Jean Chrysostome, que la méchanceté, chez un homme, comme la perversité ou la débauche sont des infractions à la loi (*paranomiai*)⁴.

—Qui sont au village les gens considérés comme mauvais ou méchants? Car la société villageoise, qui a toujours été "l'unité sociale et politique la plus importante de la Grèce rurale"⁵ procède à l'exclusion morale temporaire ou définitive de l'un ou l'autre de ses membres, jugé anormal et par tant insociable, et donc condamné par la conscience populaire (*anomos, akoinônētos*).

Deux séries de sources seront principalement interrogées dans cette optique, les recueils de maximes, considérés comme des énoncés didactiques qui réalisent l'universel, au même titre que les exemples fournis par les récits hagiographiques codifiés dans les synaxaires, idées reçues de la tradition dont le sens a suivi les fluctuations de la culture, puis les chansons populaires connues au plus tard depuis le XIIIe siècle à Byzance, qui portent la réflexion propre du peuple, qui en assume pleinement les jugements; ces deux messages se corrigent et se nuancent l'un par l'autre.

La première exclusion, la plus documentée aussi et la plus insistante, est celle qui porte sur les déviances sexuelles. On y comprend l'adultère dans toutes ses variantes, la prostitution, l'homosexualité et d'autres actes considérés comme pervers, je pense ici à ce moine qui se faisait porter par une putain tandis qu'une autre lui fouettait le dos avec une lanière de cuir, selon un conte édifiant du VIIe siècle⁶.

On sait que le législateur biblique était impitoyable pour la femme adultère. "Il n'est pas bon que l'homme soit seul" a estimé Yahvé Dieu

au Paradis Terrestre⁷, et on lit dans le livre de la Sagesse de Sirach que "l'homme qui n'a pas de femme est un être qui erre"⁸. En dépit de la supériorité de la virginité, les textes sacrés recommandent donc au chrétien le mariage, pour éviter le "troisième état", qui est la fornication. Le milieu social intervient dès le serment échangé entre les deux fiancés et celui est accompagné des tractations matérielles entre les deux familles: ce pacte initial ne peut être rompu, comme ensuite le mariage, sans des motifs impératifs. On rappellera ici le procès évoqué par le Dautéronome, code de lois civiles et religieuses qui reprend en partie les lois édictées au désert. Un homme marié en vient à détester sa femme et pour la répudier, prétend publiquement qu'il ne l'a pas trouvée vierge; si le père et la mère de la jeune femme peuvent présenter au tribunal des Anciens le linge souillé, preuve de la virginité de la jeune fille, le mari sera fouetté et paiera une forte amende à ses beaux-parents insultés par la diffamation de leur fille, il gardera sa femme et ne pourra jamais la chasser de sa maison⁹. Cette attitude légale sous-entend que l'on exclut toute éventualité de relations sexuelles entre les fiancés avant le mariage et cette conviction officielle de la famille demeurera. Et l'ancienne loi punissait de la mort l'homme qui se rendait coupable d'adultère avec une femme mariée, avec la femme de son père ou avec la mère de sa femme¹⁰. On comprend que de telles déviances, considérées comme le fruit de l'obsession phallique, portent atteinte à l'ordre familial, donc à l'ordre social et la législation biblique, qui se prolongera fort longtemps au moyen-âge, exclura les enfants de l'adultère de tout héritage¹¹.

La conscience populaire sanctionnera avec la même sévérité les débordements de la femme comme ceux de l'homme marié. D'anciennes chansons d'origine médiévale en donnent des exemples cruels.

D'ans l'une d'elles, tel notable de village, ayant rejoint l'armée impériale, sa femme se livre à la prostitution; à son retour, le mari, informé, se rend chez elle sous un déguisement. Elle le reconnaît au hennissement de son cheval. Elle aura la tête coupée. Le mari, dit la "Chanson de Mavrianos" était un grand et beau jeune homme, un

3. Commentaire à Isaïe 45.7, ed. A. Möhle, *Mitteilungen des Scotuaginta-Unternehmens*, 5, Berlin, 1932, p. 48 (=Migne, *Patrol. Gr.* 81, col. 496). Cf. Tatianos (IIe s.), *Oratio ad Graecos*, 3, dans *Petrol. Gr.* 6, col. 809, etc.

4. Géorgidès, ed. cit. p. 182, n 566.

5. J. K. Campbell, *Honour, family and patronage*, Oxford, 1964, p. 18.

6. Léonce de Naples, *Vie de Syméon le Fou*, ed. A. J. Festugière, Paris, 1974, p. 90. On lira sur le sujet deux études de A. Laiou, *Love, Lust and Folly. Byzantine Views of sexual abnormality*, dans *Die Reaktion der Normalen. Vorträge. Erste Tagung der Arbeitsgruppe* (1987). Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg, p. 195-216 et Sp. Trojanos, *Kirchliche und weltliche Rechtsquellen zur Homosexualität in Byzanz*, *ibid.*, p. 161-187.

7. *Gen.* 2.18.

8. 36.27.

9. 22.13.21.

10. *Lev.* 20.10-14; *Dt.* 27.33, etc.

11. *Sap.* 3.16; *Prov.* 4.3; *Ecclus.* 23.22-27.

guerrier courageux, mais manquait de capacités amoureuses physiques aux yeux de son épouse, qui était plus exigeante et "la blonde était impatiente de voir partir son mari". La société villageoise ne tolère pas ces appétits: la femme est condamnée pour sa déloyauté, qui porte atteinte aux droits du mari. Le problème posé en termes personnels est réglé sur la place publique: l'épouse infidèle, décapitée par son mari, aura la tête broyée au moulin¹². Ailleurs, une femme aime le frère de son mari et lui suggère de tuer son frère, après lui avoir demandé le partage des biens de la famille restés indivis; l'autre frère, sollicité, accepte de se séparer de sa femme, mais, pris de remors l'amant revient sur ses pas et tue la femme infidèle: le lien familial a été ici plus fort que le lien conjugal¹³. Un dernier exemple: en rentrant de l'école un jeune garçon surprend sa mère dans les bras d'un amant, alors que son père est à la chasse, et il la menace de la dénoncer à son père; la mère le tue par ruse. Au retour du père, la mère lui fait manger le foie de l'enfant qu'elle a fait cuisiner, mais celui-ci parle et révèle à la fois l'infidélité de l'épouse et meurtre dont elle s'est rendue coupable: elle sera tuée et sa tête sera broyée au moulin¹⁴. L'opprobre jetée publiquement sur l'épouse indigne exprime aussi le statut de dépendance dans lequel la société byzantine maintient la femme. Et celle-ci peut en connaître les effets avant même son mariage. Une jeune fille cueille dans son jardin une rose qu'elle remet à un soupirant en échange d'un anneau à l'insu de sa mère; elle a violé la morale familiale, elle est une kakè gynaika. Mais sa mère a vu la scène, elle en avertit le père, les frères et les cousins qui la battent à mort¹⁵.

Le séducteur, au contraire, peut être condamné à une compensation matérielle, s'il est jugé par le tribunal: les parents d'une jeune fille séduite et enceinte portent plainte: la loi oblige le séducteur à épouser la jeune fille, si les deux familles se mettent d'accord, sinon il devra verser 72 nomismata aux parents de la jeune femme et leur remettre la moitié de sa fortune et, s'il est indigent, il aura le crâne rasé, sera fouetté et chassé du village¹⁶. Compensation insuffisante pour la conscience

12. G. Saunier, *Adikia. Le mal et l'injustice dans les chansons populaires grecques*, Paris, 1979, p. 139.

13. *Ibid.*, p. 148.

14. *Ibid.*, p. 154.

15. *Ibid.*, p. 183.

16. *Ekloga* 17.29, ed. L. Burgmann, Francfort, 1983, p. 236.

populaire qui imagine une toute autre conclusion. Toujours cette dissimultanéité entre la tradition savante, disons de la tradition ancienne qui évolue en tentant de s'adapter, et la tradition populaire, disons celle qui s'applique sous l'effet de la coutume, qui peut changer dans ses traits particuliers. Le conte poursuit donc. La jeune fille séduite maudit son séducteur, après avoir hésité à le faire, en lui souhaitant de tomber d'une grande hauteur et de se blesser mortellement, quitte à lui fournir elle-même les linges qui serviront à éponger le sang durant son opération et celui qui servira à son linceul; la malédiction joue et le jeune homme en mourant reproche violemment à la jeune fille de l'avoir livré au jugement de Dieu plutôt qu'au tribunal des hommes¹⁷, allusion au déroulement possible d'un procès du jeune homme et aux compensations relativement faibles que lui aurait infligées un tribunal civil.

Au contraire de la femme adultère "à laquelle il faut sacrifier toute sa vie", la prostituée de l'Ecriture, moins dangereuse, car elle se contente de sa rémunération, sera sauvée par sa foi, elle et toute sa maison, et devienne chez les Pères de l'Eglise une image de l'Eglise¹⁸. Préfiguration de la Marie-Madeleine de l'Evangile, mais aussi de nombreuses saintes femmes rangées dans les synaxaires, anciennes prostituées promues au rang de modèles. La prostituée n'en est pas moins condamnée par la conscience populaire, car elle personnifie les rapports sexuels prohibés et la fornication de ceux qui sont "comme chevaux hennissants passionnés de femmes", pour citer encore l'Ecriture, ici jérémie¹⁹. La vie de Théodore de Sykéon en illustre joliment le mythe: manquant de vases sacrés, les moines d'un monastère de compagne envoient l'un des leurs chercher à la capitale un calice et une patène d'argent; les deux objets portant les marques de garantie du métal précieux sont mis aussitôt en service, mais prennent une couleur noire au contact du vin et du pain de la liturgie, reprenant leur couleur naturelle dès qu'on les eût mis à l'écart. Information prise auprès du joaillier, il se révéla que l'objet avait servi de récipient pour les ablutions intimes d'une prostituée, et le vase ainsi souillé fut remplacé par les soins du marchand²⁰.

17. G. Saunier, *op. cit.*, p. 193-194.

18. *Prov.* 6.26; *Jos.* 2.1-21.

19. *Jer.* 5.7-9.

20. *Vie de Théodore de Sykéon*, 42, ed. A. J. Festugière, Bruxelles, 1970, p. 37.

Si la prostitution et les femmes dévergondées sont ainsi marginalisées et les lieux où elles exercent leur profession méprisés, l'homosexualité est honnie au même titre que le crime de bestialité: 'Ὅς ἀν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι θανατούσθωσαν, ἐνόχοι εἰσιν²¹, dit l'Écriture. Et le rejet de la société atteindra avant tout le corrupteur de jeunes garçons, maître impudique, par exemple, qui sera honteusement chassé de l'école comme une brebis galeuse, subira les railleries et les quolibets de ceux qui le rencontreront, mais "comme les gens de théâtre, les mimes, les danseurs, les bouffons et tout le monde du spectacle", qui ont toujours eu mauvaise réputation et auxquels on peut l'assimiler parfois, il n'en poursuivra pas dans sa conduite répréhensible, du moins s'il est socialement protégé²². Le jugement des notables est, en effet, le seul qui compte et un clerc de mauvaises mœurs ne souffrira pas d'être critiqué par un cabaretier, s'il est, par exemple, le neveu d'un prélat²³.

Pour les Byzantins, les déviances sexuelles sont au centre des oeuvres de la débauche, qui complètent le tableau de la dépravation formé de l'ivrognerie, des excès de table, des danses provocantes, des chants et des propos obscènes. L'abus du vin étouffe la raison et l'ivresse est la mère de tous les excès, esprit de la sentence biblique qui a traversé tout le moyen-âge²⁴.

Cette déraison, cette folie qui inquiète la société byzantine, et l'on pensera bien sûr ici aux fous pour le Christ, rejetés mais supportés, a nourri une des représentations les plus fortes de l'imaginaire oriental, celle du criminel le plus monstrueux, celui qui détruit la famille et la communauté du village, dans une volonté délibérée de faire le mal: Charôn, le dieu antique de la mort, devenu Charos. On connaît la doctrine évangélique: le péché est entré dans le monde avec Adam et, par le péché, la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché, la mort est le salaire du péché, mais Dieu, par le Christ, a fait don au chrétien de la vie éternelle²⁵. Le conte populaire oublie la pensée

21. Lev. 20.13; pour la bestialité, *ibid.* 20.15-16.

22. (Jean Argyropoulos), *La comédie de Katablattas*, ed. P. Canivet-N. Oikonomidès, Athènes, 1982-1983, p. 39-41 et sq.

23. Léonce de Naples, *Vie de Jean de Chypre*, ch. 14, ed. A. J. Festugière, Paris, 1974, p. 362.

24. Prov. 20.1; Basile, *Hom. in ebrios*, 2 et 5, dans *Patrol. Gr.* 31, col. 448 et 453, Marcienne ed. P. Odorico, p. 67, 108, n 23, 402, Géorgidès, *ibid.*, p. 251, n 1184.

25. Paul. Rom. 6.

religieuse de la faute et du rachat pour invectiver l'assassin responsable du crime, Charos, qui violant la loi naturelle et la loi morale, usurpe le pouvoir judiciaire pour frapper la communauté familiale, sépare la femme de son mari, l'enfant de ses parents, le frère de son frère. Inconsidéré et déloyal, Charos vient toujours avant l'heure entraînant dans le village un désordre indécent; monstre sanguinaire, il se réjouit de détruire sans repentir ni remords. Criminel raffiné et pervers, il joue avec ses victimes qu'il contraint à se plier à ses caprices despotiques, avant de les tuer, ivre de sang versé, fier du mal accompli. Charos est un dément²⁶.

Prince de la démesure, Charos personnifie pour la pensée populaire tout ce qu'il ne faut pas faire dans une société rurale close et naturellement conservatrice, où toute anomalie est condamnée, pour une homogénéité rassurante du mode de vie et de pensée dans la vie quotidienne. Le villageois irréprochable est celui qui, se gardant de toute méchanceté, se montre intègre, droit, pieux²⁷, respectueux de tout ce qui apparaît juste, car "le chemin de la bonté commence avec la justice"²⁸ et être exempt de méchanceté, c'est ne rien avoir à craindre de la méchanceté²⁹.

Les méchants, même amis, sont à fuir, car ils n'apprendront jamais la sagesse³⁰; par contre, ils savent aisément attirer les gens faibles³¹ et, en tout état de cause, faire fuir les bons³², la méchanceté est une maladie contagieuse, elle ne procure pas les amis sûrs indispensables à la vie au village³³, et surtout quand ils gardent pour eux leurs secrets, leur méchanceté est incurable³⁴ et se répandra plus ou moins chez tous³⁵. Au

26. G. Saunier, *op. cit.*, p. 225 sq.

27. C'est Job, *Job*, 2.3.

28. Prov. 16.7; Jean Damascène, *Sacra Parallela*, dans *Patrol. Gr.*, 95, col. 1380; 96, col. 212; Marcienne, ed. P. Odorico, p. 110, n 17 a.

29. Grégoire de Naziance, *Or. 4, Contra Jul.* 1.38, dans *Patrol. Gr.*, 35, col. 564, Marcienne, ed. P. Odorico, p. 80, n 153.

30. Prov. 14.6; Marcienne, ed. P. Odorico, p. 78, n 137.

31. Marcienne, *ed. cit.*, p. 76, n 112 (= Grégoire de Naziance, *Or. 2, Apol.* 11, dans *Patrol. Gr.* 35, col. 420).

32. *Ibid.* p. 132, n 130 (= Prov. 16.29, Jean Damascène, *Sacra Parallela*, dans *Patrol. Gr.*, 96, col. 405).

33. *Ibid.* p. 70, n 60.

34. Basile, *Regula fusius tractata*, 46, dans *Patrol. Gr.* 31, col. 1036; Géorgidès, ed. P. Odorico, p. 183, n 577.

35. Grégoire de Naziance, *Carmina*, I.II.33.190, dans *Patrol. Gr.* 31, col. 392;

pire, il vaut mieux n' avoir que des amis de passage et se désintéresser complètement des gens méchants³⁶.

Ces sentiments de rejet de la société villageoise doivent être appréciés dans le climat de violence né de la pénurie économique ambiante. Une anecdote en fournira un exemple clair. Un habitant d' Arta en Epire nommé Xénos vient trouver le métropolite de Naupacte une pénible histoire qui vient de lui arriver. La scène se déroule au XII^e siècle. Pendant la dernière vendange Xénos était préposé à la vigne d' un propriétaire, un certain Georges Pétoménos. En même temps que lui et avec la même fonction un autre dépendant du maître dirigeait les vendangeurs. Comme dans les travaux qui demandent beaucoup de main-d' oeuvre des femmes et des hommes travaillaient ensemble. Le dépendant de Pétoménos, soit qu' il voulut se divertir à cause de son jeune âge soit que ce jeu l' amusât vraiment, séduit par le charme des femmes au travail, sautait sur celles qui allaient et venaient par le passage de la vigne dont Xénos avait la responsabilité; et, comme Xénos ne s' en souciait pas, il les caressait en les empêchant d' aller et venir tranquillement. Mais il fit tant de fois qu' il trouva à la fin Xénos sur sa route. Et comme celui-ci ne parvenait pas à le dissuader de continuer son manège, il se saisit d' un bâton pour le frapper. L' autre se tournait deci delà pour parer les coups, jusqu' au moment où tournant la tête il y reçut un grand coup: il mourut deux jours après... De telles scènes ne sont pas rares à la campagne³⁷.

Un exemple littéraire: le portrait de Jean Italos par Anne Comnène. "C' était un grossier personnage que dominait la colère; il ruinait et perdait par son emportement le mérite que lui valait sa science. Il ne laissait pas, en effet, simplement son interlocuteur tomber dans l' embarras et il ne lui suffisait pas d' avoir cousu la bouche de son antagoniste en le condamnant au silence, mais aussitôt sa main s' abattait sur sa barbe et sur ses cheveux, en même temps que les injures succédaient aux injures; l' individu était aussi incapable de retenir ses mains que sa langue"³⁸.

Géorgidès, ed. P. Odorico, p. 184, n 587.

36. *Aesopi quae feruntur sententiae* 41 et 50, ed. B. E. Perry, *Aesopica*, Urbana, 1952, p. 258, 271; Georgidès, ed. P. Odorico, p. 183, n 581.

37. Ed. S. Pétridès, dans *Izvestija russkago archeologčeskago instituta v Konstantinopole*, 14, 1909, p. 18-19.

38. Alexiade V. 8, ed. B. Leib, Paris, 1967, p. 35-36.

Climat de violence qui règne encore largement dans toutes les notices sur la vie des premiers martyrs chrétiens insérées tout au long des synaxaires et offertes à la réflexion des fidèles durant la liturgie.

On comprend ainsi que par réaction on condamne le notable coléreux qui ordonne qu' on lui remette chaque jour une nonne du monastère voisin pour satisfaire ses désirs lubriques³⁹, ou que tel saint recommandi au trésorier d' une Eglise de ne pas battre le receveur de l' impôt, qui est parti avec sa recette, mais de se satisfaire d' une miraculeuse restitution⁴⁰.

L' homme violent, dit-on, ne peut être que méchant⁴¹ et la colère rompt les liens de l' amitié⁴². C' est aussi pourquoi l' on stigmatise la tendance proverbiale des femmes à la querelle⁴³, comme l' esprit de vengeance⁴⁴, comme la déraison de ceux qui sont portés à l' injure⁴⁵.

Eumathios Philocalès, un général fameux de la fin du règne d' Alexis I^{er}, vint rendre visite au moine Cyrille le Philéote dans son monastère de Thrace et en reçut les conseils suivants: "Le piège pour toi c' est l' orgueil, l' amour de l' argent et la sensualité, cette triple corde de Satan... Dieu t' a accordé plus de bien qu' aux autres, non pour les dépenser dans la fornication, l' ivresse, la gourmandise, le luxe des habits..."⁴⁶.

La possession, large ou non de biens matériels (cultures et cheptel), par le propriétaire grand ou petit ou le parèque sur le territoire du village, n' est pas considérée comme répréhensible, si l' on en jouit avec modération, l' idéal évangélique demeurant de posséder pour sa seule subsistance, le cupide comme l' avare sont sujets de mépris⁴⁷, comme l' orgueilleux et le vantard⁴⁸.

39. *Les récits édifiants de Paul de Monemvasie*, ed. J. Wortley, Paris, 1987, p. 134.

40. *Vie de Théodore de Sykéon*, ed. cit., p. 30.

41. *Prov.* 13.10; Marcienne, ed. P. Odorico, p. 84, n 185.

42. *Ibid.*, p. 103-104, n 361, 371.

43. Chorikios de Gaza, *Priam*. 79, ed. R. Foerster-E. Richtsteig, Leipzig, 1929, p. 171.

44. Marcienne, ed. P. Odorico, p. 77, n 127.

45. *Prov.* 203 = Marcienne, ed. P. Odorico, p. 75, n 104; *Prov.* 10.18 = Marcienne, ed. cit. p. 82, n. 170; Isocrate, *Oratio ad Dem.* 31 = Marcienne, ed. cit. p. 85, n 198.

46. *La vie de saint Cyrille le Philéote moine byzantin*, ed. E. Sargologos Bruxelles, 1964, p. 150.

47. Chorikios de Gaza, *Avar.*, ed. cit., p. 263; Marcienne, ed. P. Odorico, p. 68, n 35; Isocrate, *Oratio ad Dem.*, 27; Marcienne, ed. cit., p. 69, n 42.

48. Marcienne, ed. cit., p. 68, n 33; p. 105, n 375.

Et nous touchons ici à la méfiance du Byzantin pour les gens qui parlent trop, car ils ne s' en tiennent pas à des paroles de vérité⁴⁹, pour ceux qui tiennent des discours malveillants, car ceux-là sont destinés à mal agir⁵⁰, pour ceux qui médisent ou calomnient, car ils peuvent, par une unique parole, faire condamner des innocents⁵¹, enfin pour les menteurs, qui affichent par leurs propos le désordre de leurs actes⁵², et les flatteurs, méchants endurcis pour qui l' homme vertueux n' a pas d' avenir⁵³.

Cette société inquiète, qui redoute l' esprit morose et la dépression "qui dessèche les os"⁵⁴, apprécie le rire franc, preuve de santé⁵⁵ et les mots d' esprit qui disent le bon sens et la sagesse de leurs auteurs⁵⁶, non le rire bruyant qui révèle le sot et l' ignorant⁵⁷.

L' exclusion est exprimée aussi par la moquerie à l' égard de tous ceux qui commettent des actes qui ne correspondent pas à la morale sociale, qui réclame une homogénéité de comportement. L' enfant qui joue ne doit pas jurer, médire, ni prononcer des paroles indécentes⁵⁸, même si la scène peut être tolérée et sembler parfois plus plaisante que condamnable. Un homme n' épouse pas une jeune fille d' un autre milieu social ou encore une enfant, sans provoquer la moquerie de ses voisins: le fils d' un haut fonctionnaire prend-il pour femme l' orpheline que son père a élevée avec lui? Les parents et les amis de la famille lui adresse des quolibets: "Ton père n' a-t-il découvert nulle part une jeune fille de ton rang, qu' il t' a donné comme épouse cette indigente d' humble origine?⁵⁹. Au village de Barésoba, dans le diocèse de Naupacte, un homme de trente ans avait épousé une fillette de six ans; le métropolitain

49. *Prov.* 10.19; Marcienne, *ed. cit.* p. 66 et 76, n 13 et 106.

50. Basile, *Sermo De legibus lib. gent. 2* (*Patrol. Gr.* 31, col. 568-569); Marcienne, *ed. cit.*, p. 79, n 144.

51. Marcienne, *ed. cit.*, p. 77 et 83, n 128 et 176.

52. Sagesse de Sirach 28.14, Marcienne, *ed. cit.*, p. 73, n 89; *Prov.* 6.19, Marcienne, *ed. cit.*, p. 76, n 106; Ps. Jean Chrysostome, *Hom. in Psalm.* 118 (*Patrol. gr.* 55, col. 684); Marcienne, *ed. cit.*, p. 79, n 146.

53. Théophylacte Simocatta, *Ep.* 7; Géorgidès, *ed. cit.* p. 187, n 612.

54. Isocrate, *Oratio ad Dem.* 15 = Marcienne, *ed. cit.*, p. 78, n 130; *Prov.* 10.18 = Marcienne, *ed. cit.*, p. 82, n 171.

55. Sagesse de Sirach 21.20 = Marcienne, *ed. cit.*, p. 86, n 207.

56. Marcienne, *ed. cit.*, p. 101, n. 342.

57. *Prov.* 23.9 = Marcienne, *ed. cit.*, p. 77, n 116.

58. Vie de Théodore se Sykéon, *ed. cit.*, p. 4.

59. *Les récits édifiants de Paul de Monemvasie*, *ed. cit.*, p. 98.

de Naupacte dissout le mariage sans enquête préalable, car, dit-il, dans son décret, "le spectacle risible d' une enfant de six ans montant sur les genoux de son mari dispensait de se demander si elle avait été par le mariage avec un mari barbu et beaucoup plus âgé qu' elle"⁶⁰.

On rit des maris trompés: un stratiôte nommé Stéphane Mauromanikos est trompé par sa femme, qui a une liaison entre autres avec le boulanger Théodore. Stéphane porte plainte contre sa femme auprès du métropolitain en lui précisant qu' il en veut à sa femme car on a composé au village des chansons où on le brocarde, et ce ne sont plus au village, quand il passe, que hochements de tête, clignements d' yeux; on le montre du doigt, il demande donc le divorce, car la situation pour lui n' est plus supportable⁶¹.

On rit de toute extravagance et l' on condamne les inepties commises par les fous de Dieu, qui se promènent tout nus ou font leurs besoins sur les places, alors que le manque de pudeur est généralement honni, et aussi les femmes saintes des synaxaires qui se déguisent en hommes pour affronter les tentations inventées par les démons, ou les moines girovagues capables de mille excentricités, lorsqu' ils se trouvent hors des règles de la vie monastique et cherchent ainsi à obtenir le mépris sanctificateur de ceux qui les rencontrent. Saint Sabas est ainsi rejeté par les paysans des villages chypriotes qu' il traverse au XIV^e siècle: "Loin d' ici, l' idiot, le vagabond, le fou, cet homme à l' esprit dérangé, cet oiseau de mauvaise augure, ce fléau pour tous, qu' on le frappe, qu' on le lapide, qu' on le chasse au plus vite de nos confins vers les montagnes, les déserts et les gouffres!"⁶².

Et disons, pour en finir avec la moquerie d' exclusion que le rire même peut être jugé hors du cohvenable et il est alors proche des larmes, comme le laisse entendre une anecdote racontée par Nicétas Eugénikos: une vieille femme nommée Maryllis (nom qui évoque le nom de la fleur considérée comme la plus belle du monde et que l' on donnait couramment aux prostituées), qui était de nature enjouée et montrait aussi la joie que donne la boisson, présente dans une taverne se leva soudain de son siège, prit des mouchoirs et se mit à danser une plutôt

60. Ed. S. Pétridès *cit.*, p. 22.

61. *Ibid.*, p. 21.

62. Vie de saint Sabas (XIV^e s.), ed. Papadopoulos-Kérameus, *Analekta Hierosol. stachyologias V*, Saint-Petersbourg, 1898, p. 228.

bachique; le bruit de ses renflements morveux mit bientôt les convives en joie et les fit beaucoup rire; les continuelles contorsions de la danseuse la faisaient souvent glisser et elle tomba bientôt à terre, car ses jambes s'étaient emmêlées; elle dressa alors rapidement ses jambes au-dessus de sa tête en appuyant celle-ci dans la poussière du local. Et les convives furent saisis d'un grand rire, lorsque la vieille Maryllis, gisant à terre, péta trois fois car elle ne supportait pas le poids de ses jambes sur la tête. Mais elle ne put se relever et la malheureuse implora l'aide des jeunes gens qui se trouvaient là en leur tendant les mains⁶³.

Pour clore cette brève enquête dans les textes écrits et sans me dissimuler les risques de l'entreprise, je voudrais tenter de saisir comment par ses exclusions légères ou graves, temporaires ou définitives le villageois byzantin s'est peu à peu façonné une identité imaginaire.

La vie en général n'est pas gaie dans la campagne byzantine, Cyrille le Philéote le constatait au début du XII^e siècle, quand il déclarait: "Je plains l'homme qui est tourmenté par deux maux, le froid et la faim"⁶⁴. Et il savait de quoi il parlait. Et deux maximes du Xe siècle, venues de l'Antiquité et adaptées par les esprits de l'époque peuvent servir de leçon de chose; la première remonte à Aristote, elle dit: "La vie de l'homme ressemble à un concombre, les deux extrémités en sont amères"⁶⁵, la seconde, à la suite d'Hérodote, y met une nuance plaisante, mais peu réjouissante: "La race des Thraces est très sage, elle pleure pour une naissance et chante pour une mort", en pensant aux misères qui attendent l'enfant et aux peines dont le défunt est délivré⁶⁶.

"Chaque culture", écrivait il y a quelques années mon collègue Georges Devereux, "permet à certains fantasmes, pulsions et autres manifestations du psychisme d'accéder et de demeurer au niveau conscient, et exige que d'autres soient refoulés. C'est pourquoi tous membres d'une même culture possèdent en commun un certain nombre de conflits inconscients"⁶⁷.

La condamnation de toute déviance sexuelle, considérée comme

transgression ou aberration en matière de normes matrimoniales, et, plus généralement, de rapports entre les sexes est, -ceci est banal désormais, - une projection des désirs inconscients de violation des interdits sur des personnages qui, puisqu'il les "représente", doivent être punis.

D'autre part, et je pense aux *Makarismoi* de l'Evangile de Matthieu où le Christ énumère les vertus fondamentales à la pratique desquelles est attaché le vrai bonheur, le sacré, qui soutient les interdits de la morale populaire, est devenu le domaine réservé d'une religion fortement institutionnalisée, qui assimile la violation des interdits qu'elle édicte au péché qui trouvera sa punition dans l'au-delà, au "diabolique", quand elle est commise par une personne responsable de ses actes. On apprend, en effet, dans les codes de vie byzantins, que chaque déviation, grande ou moins grande, est déterminée par l'intervention d'un démon spécialisé: celui de l'orgueil, celui de la calomnie, celui de la jalousie, celui de la colère, celui de l'hérésie, celui de la gourmandise, celui de l'ivresse, celui de la fornication⁶⁸.

A l'intérieur de ce cadre profane/sacré, où les deux termes ne se superposent pas exactement, la communauté se forge une identité imaginaire, production fantasmique tenant ses particularités du segment ethnique de l'inconscient de tout individu qui aura intériorisé une culture donnée.

Le sorcier, comme le devin du village, sont des spécialistes qui manipulent des techniques désuètes, auxquels on ne fait appel et on ne croit qu'en dernier recours; eux seuls sont les vrais marginaux.

Tous les autres, critiqués ou condamnés par la conscience populaire, peuvent être considérés comme des déviants intégrés, qui reçoivent du groupe la fonction "de transcrire telle ou telle de ses constantes"⁶⁹.

63. Ed. R. Hercher, *Erotici scriptores graeci*, 2, Leipzig, Teubner, p. 530, vers 273-291.

64. *La vie de saint Cyrille le Philéote*, ed. cit. p. 83.

65. Marcienne, ed. cit., p. 98, n 318; Géorgidès, ed. cit., p. 225, n 953 = Photios, *Opusculum paraeneticum. Appendix gnomica* 17, ed. L. Sternbach, Cracovie, 1893, p. 32.

66. Hérodote V. 4; Marcienne, ed. cit. p. 81, n 161, Géorgidès, ed. cit. p. 176, n 517.

67. G. Devereux, *Normal et anormal* (1956), dans G. Devereux, *Essais d'ethnopsychiatrie générale*, Paris, 1970, p. 4-5.

68. Jean Damascène, *Sacra Parallela*, dans *Patrol. Gr.*, 96, col 260 (= Nil d'Ancyre + 430).

69. E. Goffman, *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps* (1963), Paris 1974, p. 164

*ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΕΣΤΙΟΠΡΑΤΕΣ*

ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η συλλογή διατάξεων του επάρχου Κωνσταντινουπόλεως που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στην Κωνσταντινούπολη, η γνωστή ως Επαρχικό βιβλίο, αποτελούσε θα λέγαμε έναν επαγγελματικό και αγορανομικό κώδικα με τον οποίο επιδιώκονταν η πάταξη της αισχροκέρδειας με οποιαδήποτε μορφή (υπερβολικό κέρδος, νοθεία), η περιστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού με την οριοθέτηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, ο κανονισμός του εξωτερικού εμπορίου και τέλος η άσκηση ορθής πολιτικής ανεφοδιασμού της πρωτεύουσας ώστε να αποφεύγονται ελλείψεις ειδών και υπερβολικές αυξήσεις τιμών¹. Ο αντικειμενικός σκοπός των επαρχικών διατάξεων ήταν προφανώς η άσκηση κρατικού ελέγχου επί της οικονομικής δραστηριότητας των επαγγελματιών της Κωνσταντινούπολης, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές "δεν λάμβαναν υπόψη το συμφέρον των συντεχνιών ή ότι το υποτάσσουν αδίστακτα στο συμφέρον του κράτους και των καταναλωτών"².

Μεταξύ των πολλών και διαφόρων απαγορευτικών διατάξεων που διατυπώνονται στο Επαρχικό βιβλίο για τα μέλη των συντεχνιών σημαντικότερη ίσως (επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο) είναι η απαγόρευση που αφορά στο διαχωρισμό μεταξύ των επαγγελημάτων: δηλαδή απαγόρευση της άσκησης περισσότερου του ενός επαγγέλματος και κατά

1. Σπ. Τρωιάνος, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 1986, σ. 136-137.

2. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους II³, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 340. Αυτή είναι η άποψη που υποστήριξε ο G. Mickwitz, Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens, Helsingfors 1936, σ. 206 κ.ε.- Πρβ. και Σπ. Τρωιάνος, Πηγές 136-7. Καί' άλλους πάλι ερευνητές οι επαρχικές διατάξεις αποσκοπούσαν όχι στο να ρυθμίζουν τα ιδιαίτερα επαγγελματικά συμφέροντα των συντεχνιών αλλά απέβλεπαν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην εφαρμογή της παρεμβατικής πολιτικής του κράτους. Βλ. Α. Χριστοφιλόπουλος, Το Επαρχικό Βιβλίο Λέοντος του Σοφού και αἱ συντεχνίαι ἐν Βυζαντίῳ, Ἀθῆναι 1935, σ. 38 κ.ε. Μ. Ja. Sjusjumov, Remeslo i trgovlja v Konstantinopole v načale 10 veka, VV 4 (1951) 33 κ.ε.- Α.Ρ. Kazhdan, Derevnja i gorod Vizantii IX-X vv., Moskva 1960, σ. 291 κ.ε.

συνέπεια της συμμετοχής σε περισσότερες συντεχνίες³.

Έτσι στο κεφάλαιο 4 *"Περὶ τῶν βεστιοπρατῶν"*, όπου γίνεται λόγος για τους ασχολούμενους με το εμπόριο των έτοιμων βαμμένων μεταξωτών ενδυμάτων, μεταξύ των άλλων απαγορεύσεων που προβλέπονται για τους βεστιοπράτες, όπως το να πωλούν σε ξένους πορφυρά ενδύματα⁴, ή να αγοράζουν ενδύματα αξίας μεγαλύτερης των 10 νομισμάτων χωρίς να το γνωστοποιούν στον έπαρχο⁵ κ.ά., προτάσσεται η διάταξη που επιτρέπει στους βεστιοπράτες να αγοράζουν μεταξωτά ενδύματα αλλά τους απαγορεύει να εμπορεύονται κάποιο άλλο είδος, εκτός μόνο εάν πρόκειται για κάτι που θα χρησίμευε για δική τους ανάγκη, το οποίο όμως δεν έχουν δικαίωμα να το μεταπωλήσουν σε άλλον:

*"Οἱ βεστιοπράται ὀφείλουσιν ἐξωνεῖσθαι σερικὰς ἐσθῆτας, οὐ μὴν ἄλλην τιὰ ἐμπορίαν, πλὴν εἰ μὴ τι πρὸς κρίαν εἶη τοῦτοῖς, ὃ οὐκ ἐξεστὶν ἐτέρῳ ἀπεμπολεῖν"*⁶.

Στο ίδιο κεφάλαιο 4 η παράγραφος 7 απαγορεύει επίσης στους βεστιοπράτες να είναι έμποροι μεταξωτών ενδυμάτων και συγχρόνως υφαντές μεταξωτών υφασμάτων (*"σερικάριοι"*):

*"Τῷ βεστιοπράτῃ καὶ σερικοπράτῃ τυγχάνοντι μιᾶς ἐπιλογῆς δίδοται τέχνης κωλυομένων περὶ τὴν ἐτέραν. Ὁ δὲ ἀμφοτέρως κεκρῆσθαι κατατολμῶν ὑποκείσθω τῇ προειρημένη ποινῇ (δηλαδή χρηματική ποινή 10 νομισμάτων)"*⁷.

Ωστόσο στο κεφάλαιο 9 *"Περὶ τῶν ὀθωνιοπρατῶν ἥτοι μιθανέων"*⁸ παρουσιάζεται μία αντίφαση. Στην πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου διαβάζουμε ότι οι οθωνιοπράτες, οι οποίοι διενεργούσαν το εμπόριο των λινών

3. Βλ. Επαρχικόν βιβλίον 2.1, 4.1,7, 5.1, 6.1,14,15, 8.6, 10.1,6, 11.2, 13.1, 14.2, 15.1,6, 18.5, 21.7.

4. Το επαρχικόν βιβλίον, έκδ. J. Koder, Das eparchenbuch Leons des Weisen (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XXXIII), Wien 1991, 4.1, 232-5: «... μηδὲ τοῖς ἐξωθεν ἐκ τῶν κεκωλυμένων διδόναι, ἥγουν ὀξέων εἴτε καὶ πορφυραερίων μεγαζήλων, ὥς ἂν μὴ τοῖς ἔθνεσι παραπέμψωνται. Ὁ δὲ παρὰ τὰ διατεταγμένα ποιῶν παιδευσέσθω καὶ εἰσκομιζέσθω".

5. Επαρχικόν βιβλίον 4.2: *"Οἱ βεστιοπράται, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, ἐσθῆτας ἐξ οἰωνόηποτε προσώπων, εἴτε ἀρχοντικῶν εἴτε καὶ σερικοπρατῶν, ἐξωνοῦμενοι πλείω τῶν δέκα νομισμάτων τιμωμένως ἐμφανίζειν ὀφείλουσι ταύτας τῷ ἐπάρχῳ, ὥς ἂν εἰδῇσιν ἔκρη, ὅπου ὀφείλουσι πηράσκεσθαι..."*

6. Επαρχικόν βιβλίον 4.1. 230-232.

7. Επαρχικόν βιβλίον 4.7.

8. Μέχρι στιγμής η έρευνα δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει το όρο "μιθανεύς-μιθανείς".

υφασμάτων, τα οποία προμηθεύονταν είτε από την περιοχή του Σιρυμόνα και τις επαρχίες του Ευξείνου, είτε από άλλες χώρες, μπορούσαν ανεμπόδιστα να τα μεταπωλούν στους βεστιοπράτες προκειμένου οι τελευταίοι αυτοί να τα χρησιμοποιούν για την εσωτερική επένδυση *"βαμβακίων"* χιτώνων.

*"Οἱ ὀθωνιοπράται ἥγουν μιθανεῖς, ὅθεν ἂν ἐπεισέρχεται λινοῦφαντος ἐργασία, κἂν τε ἀπὸ Σιρυμῶνος κἂν τε ἀπὸ τοῦ Πόντου ἢ Κερασσούντος ἢ ἐξ ἄλλης οἰασθήποτε χώρας, ἀκωλύτως ταύτην ἐξωνεῖσθωσαν πρὸς τὸ κορηγεῖσθαι παρ' αὐτῶν τοῖς βεστιοπράταις λόγῳ ἐνδυμάτων τῶν βαμβακίων χιτώνων..."*⁹.

Στη διάταξη αυτή οι βεστιοπράτες εμφανίζονται ως ασχολούμενοι με τους βαμβακερούς χιτώνες, τους οποίους επένδυαν εσωτερικά με λινό ύφασμα που τους προμήθευαν οι οθωνιοπράτες.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα ήταν πολύ παράξενο, αν μιας ανώτερης αξίας ύλη, όπως το λινό, χρησιμοποιούνταν για φοδράρισμα ευτελέστερης ύλης, όπως το βαμβακερό ύφασμα, το μεγάλο ζήτημα που προβάλλει εδώ είναι πώς οι βεστιοπράτες που ήταν έμποροι μεταξωτών ενδυμάτων¹⁰, ασχολούνταν όχι μόνο με την πώληση μεταξωτών ενδυμάτων αλλά και βαμβακερών διότι τούτο αντίκειται καταφανώς προς τις διατάξεις του Επαρχικού που απαγορεύει την άσκηση εμπορίας όχι μόνο και άλλης κατηγορίας υφάσματος ή ενδύματος αλλά και του ίδιου υφάσματος, διαφορετικής όμως μόνο προέλευσης¹¹.

Διαπιστώνουμε επομένως εδώ μια ανωμαλία στο κείμενο, ένα πρόβλημα. Πριν όμως προχωρήσουμε στην επίλυσή του, ας δούμε αν και με ποιον τρόπο οι κατά καιρούς εκδότες και μελετητές του Επαρχικού βιβλίου το αντιμετώπισαν.

9. Επαρχικόν βιβλίον 9.1 420-424.

10. Όπως τούτο φαίνεται από το κεφ. 4.1: *"Οἱ βεστιοπράται ὀφείλουσιν ἐξωνεῖσθαι σερικὰς ἐσθῆτας, οὐ μὴν ἄλλην τιὰ ἐμπορίαν, πλὴν εἰ μὴ τι πρὸς κρίαν εἶη τοῦτοῖς..."*. Η τελευταία αυτή φράση *"πλὴν εἰ μὴ τι πρὸς κρίαν εἶη τοῦτοῖς"* δεν μπορεί να αναφέρεται στην προσωπική "κρία" αλλά στις επαγγελματικές ανάγκες των βεστιοπρατών.

11. Οι πρανδιοπράτες που εμπορεύονταν έτοιμα ενδύματα κάθε είδους και κάθε ύλης, λινά ή μεταξωτά, μπορούσαν να εμπορεύονται μόνο τα προερχόμενα από τη Συρία μεταξωτά και όχι τα εγχώρια που εμπορεύονταν οι βεστιοπράτες: *"μὴ ἐξέστω δὲ τοῦτοῖς (= πρανδιοπράταις) τὰ τῶν βεστιοπρατῶν πράττειν, μήτε μὴν ἐξωνεῖσθαι ἀλλ' ἢ μόνον τὰ ἐκ Συρίας ἐφερχόμενα ἐσθήματα..."* (5.1. 264-265).- Βλ. και A. Stöckle, Spätromische und byzantinische Zünfte. Untersuchungen zum sogenannten επαρχικόν βιβλίον Leos des Weisen (Klio, Beiheft 9), Leipzig 1911 (ανατ. Aalen 1963), σ. 32-33.

Ο J. Nicole, ο οποίος ανακάλυψε το 1892 το κείμενο του Επαρχικού βιβλίου στον κώδικα αριθ. 23 της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης της Γενεύης και το δημοσίευσε πρώτος με λατινική μετάφραση και σχόλια στη Γενεύη το 1893, αποδίδει τους "βαμβακίνους χιτώνες" του κειμένου ως *gossypinas tunicas*¹² (από το *gossypium*=γοσσύπιον= το επιστημονικό όνομα του βάμβακος).

Το επόμενο έτος, 1894, ο Nicole δημοσίευσε και γαλλική μετάφραση του Επαρχικού με σχόλια, όπου αποδίδει τους "βαμβακίνους χιτώνες" ως "tuniques dites de Bambycé"¹³, αποδεχόμενος προφανώς τις παρατηρήσεις του K. E. Zachariae v. Lingenthal, ο οποίος στην κριτική του στην έκδοση του Επαρχικού βιβλίου που παρουσίασε στη *Byzantinische Zeitschrift* 2 (1893) σημειώνει ότι πρόκειται για "εσθίτες ενός ξεχωριστού είδους λινού, το οποίο κατασκευάστηκε κατ' αρχήν στην πόλη Βαμβύκη της Συρίας και δεν πρέπει να συγχέεται με το βαμβύκινο χαρτί"¹⁴.

Το κείμενο του Επαρχικού αναδημοσιεύεται, χωρίς όμως υπομνηματισμό, το 1932 από τους Ι. και Π. Ζέπους¹⁵ και λίγο αργότερα, το 1938, δημοσιεύεται από τον Ε. Η. Freshfield αγγλική μετάφραση του έργου, όπου οι "βαμβάκινοι χιτώνες" μεταφράζονται ως "lining tuning termed Bambycene", προφανώς κατά την υπόδειξη του K. E. Zachariae v. Lingenthal¹⁶.

Το 1962 εκδίδεται στη Μόσχα και πάλι το Επαρχικό βιβλίο με ρωσι-

12. J. Nicole, Λέοντος τοῦ Σοφοῦ τὸ Ἐπαρχικὸν βιβλίον. Le livre du préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople. Texte grec du Genevensis 23, Genève 1893, σ. 39.

13. J. Nicole, Le livre du Préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople, traduction française du texte grec du Genève avec une traduction et des notes explicatives, Genève et Bale 1894, σ. 46 και σημ. 1, όπου ο εκδότης σχολιάζει: "Elles (= les tuniques dites Bambycé) étaient faites d'une espèce particulière de lin..."

14. K. E. Zachariä von Lingenthal, κριτική του J. Nicole (εκδ.), Λέοντος τοῦ Σοφοῦ τὸ Ἐπαρχικὸν βιβλίον. Le livre du préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople. Texte grec du Genevensis 23, Genève 1893, BZ 2 (1893) 136: "Die βαμβάκινοι χιτώνες übersetzt Herr Nicole mit gossypinae tunicae. Allein es sind Gewänder von einer besonderen Art Leinen, welches zuerst in der Stadt Bambyce in Syrien fabricirt worden ist (Die Mär vom sg. Baumwollenpapier hat Herrn Nicole irreführt).

15. J και Π. Ζένοι, Jus Graecoromanum II, Αθήναι 1932, σ. 371-392.

16. E. H. Freshfield, Ordinances of Leo VI, c. 895, from the Book of the Eparch, Cambridge 1938, σ. 27-28.

κή μετάφραση και εκτενή υπομνηματισμό από τον M. Ja. Sjuzjumov, ο οποίος μεταγλωττίζει απλώς στα ρωσικά τη λέξη "βαμβάκινος" (*bambakinovije*) αλλά στο σχετικό σχόλιο του, παρανοώντας προφανώς το χωρίο, υποστηρίζει ότι οι οθωνιοπράτες πωλούσαν όχι μόνο λινά αλλά και "βαμβακοχάρτινα" (*zlorčatobumaziljmi*), όπως τα χαρακτηρίζει, υφάσματα¹⁷, ενώ σύμφωνα με τη βασική διάταξη του Επαρχικού βιβλίου οι "βαμβάκινοι χιτώνες" ήταν αντικείμενο εμπορίας όχι των οθωνιοπρατών αλλά των βεστιοπρατών¹⁸.

Το 1970 ανατυπώνονται στη σειρά των Variorum Reprints η έκδοση του Επαρχικού βιβλίου του 1893 καθώς και οι μεταφράσεις του J. Nicole και E.H. Freshfield σε ενιαίο τόμο με εκτενή εισαγωγή του Ι. Δυτζέν¹⁹. Στο γενικό ευρετήριο του τόμου που περιλαμβάνει σύγχρονη μεταφορά των όρων στην αγγλική, η αγγλική απόδοση των "βαμβακίνων χιτώνων" ως "lining tunics termed Bambycene", που έκανε ο Freshfield, αποδίδεται από τον Δυτζέν ως "Bombazine garments".

Τέλος στην πρόσφατη έκδοση του Επαρχικού βιβλίου στη σειρά του Corpus Fontium Historiae Byzantinae από τον J. Koder, στη γερμανική μετάφραση του κειμένου οι "βαμβάκινοι χιτώνες" αποδίδονται με τον αντίστοιχο γερμανικό όρο "Baumwollkleider"²⁰.

Από τους ερευνητές, όσοι ασχολήθηκαν σε ειδικές μελέτες τους με το Επαρχικό βιβλίο και τα προβλήματά του, ή και όσοι ασχολήθηκαν στα πλαίσια γενικότερων έργων τους, είτε δεν επισήμαναν την ανωμαλία που παρουσιάζεται στο χωρίο αυτό του Επαρχικού (Vogt²¹, Lopez²², Vryonis²³), είτε την αντιπαρέχονται με ασαφείς στη γενικότητά τους εκφράσεις

17. M. Ja. Sjuzjumov, Vizantijskaja Kniga eparcha. Vstupitel' naja stat' ja, perevod, Kommentary, Moskva 1962, σ. 191.

18. Επαρχικὸν βιβλίον 9.1 422-424: "...πρὸς τὸ κορηγεῖσθαι (= λινούφαντον ἐργασίαν) παρ' αὐτῶν (= οἰθωνιοπρατῶν) τοῖς βεστιοπραταῖς λόγῳ ἐνδυμάτων τῶν βαμβακίνων χιτώνων..."

19. Ι. Δυτζέν, Το ἐπαρχικὸν βιβλίον- The Book of the Eparch-Le Livre du Préfet, London 1970.

20. J. Koder (εκδ.), Das eparchenbuch Leons des Weisen (CFHB XXXIII), Wien 1991, σ. 107.

21. A. Vogt, Basile Ier, empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du IXe siècle, New York 1972 (= Paris 1908), σ. 389 και 392.

22. R. S. Lopez, The Silk Industry in the Byzantine Empire, Speculum 20 (1945) 8 και 15.

23. Sp. Vryonis, Byzantine Δημοκρατία and the Guilds in the 11th Century, DOP 17 (1963) 297.

(Ζώρας²⁴, Χριστοφιλόπουλος²⁵, Κουκουλές²⁶). Εξαίρεση ίσως αποτελεί ο A. Stöckle, ο οποίος χρησιμοποίησε την έκφραση "μεταξωτά ενδύματα" (Seidengewänder)²⁷ στην περίπτωση αυτή, χωρίς όμως να εξηγήσει πώς και γιατί τη χρησιμοποίησε.

Σημειώνουμε τέλος και την άποψη που διατυπώνεται στην πρόσφατη έκδοση του Oxford Dictionary of Byzantium, όπου ο συντάκτης του λ. vestioprates, A. Kazhdan, στηριζόμενος προφανώς στην ερμηνευτική απόδοση των "βαμβακίνων χιτώνων" ως λινών χιτώνων από τους παλαιότερους εκδότες του Επαρχικού, καταλήγει ότι οι βεστιοπράτες ήταν και έμποροι λινών ενδυμάτων, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις του Επαρχικού βιβλίου τις οποίες αντιπαρέρχεται²⁸.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εκδότες του Επαρχικού βιβλίου θεωρούν τους "βαμβακίνους χιτώνες" του κειμένου είτε ως κατασκευασμένους από βαμβάκι, είτε από λινό της Βαμβύκης, είτε τους θεωρούν ως "βαμβακοχίτωνους". Οποσδήποτε όμως δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα: διότι είτε δεχθούμε ότι οι χιτώνες, τους οποίους σύμφωνα με το χωρίο επένδυαν οι βεστιοπράτες, ήταν από βαμβάκι είτε από λινό είτε από "χαρτοβάμβακο", γεγονός παραμένει ότι η εμπορία τους από τους βεστιοπράτες που ήταν έμποροι μεταξωτών φορεμάτων, αντίκειται σαφώς προς τη σημαντικότερη ίσως (εξαιτίας της συχνότητάς της)²⁹ διάταξη του Επαρχικού που απαγορεύει στα μέλη των συντεχνιών την άσκηση διπλού επαγγέλματος και επομένως στους βεστιοπράτες να είναι συγχρόνως και έμποροι βαμβακερών ή και λινών χιτώνων.

Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει και πρέπει να το διερευνήσουμε και

24. G. Zoras, Le corporazioni bizantine. Studio sull' eparchikon biblion dell' imperatore Leone VI, Roma 1931, σ. 180: "Di queste stoffe (= λινά υφάσματα) una parte essi vendevano ai βεστιοπράται ed alti commercianti per la confesione dei vestiti".

25. Α. Χριστοφιλόπουλος, Τὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον 86-87: "Οἱ ὀθονιοπράται... διενήργουν τὸ ἐμπόριον λινῶν ὑφασμάτων... μεταπωλοῦντες αὐτὰ πρὸς τοὺς βεστιοπράτας διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν τῶν παρ' αὐτῶν πωλουμένων ἐνδυμάτων..."

26. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινὸν βίος καὶ πολιτισμὸς II. 1, Ἀθῆναι 1948, σ. 187: "οἱ ὀθονιοπράται... οἱ ἐμπορευόμενοι λινὰ ὑφάσματα... τα ὅποια μετεπωλουν εἰς τοὺς βεστιοπράτας, πρὸς ἐπένδυσιν τῶν ὑπ' αὐτῶν πωλουμένων φορεμάτων".

27. A. Stöckle, Zünfte 34: "... verkaufen sie dann wieder, z. T. an die βεστιοπράται zum Füttern ihrer Seidengewänder..."

28. A. P. Kazhdan, A. M. Talbot, A. Cutler, T. E. Gregory, N. P. Sevcenko, The Oxford Dictionary of Byzantium, τ. I-III, Oxford 1991, λ. vestioprates (βεστιοπράτης): "... vestioprates... merchant of luxury garments... primarily of silk but also of fine linen".

29. Βλ. ανωτ. σ. 2 και σημ. 3.

πάλι. Επειδή έπεται από όσα έχουμε πει είναι προφανές ότι η λέξη "βαμβάκινος" δεν πρέπει να σημαίνει "βαμβακερό" αλλά "μεταξωτό" ύφασμα από το οποίο ήταν κατασκευασμένοι οι "χιτώνες" ή οι "έσθῆτες", που αποκλειστικά και μόνο μπορούσαν να εμπορεύονται οι βεστιοπράτες, είναι ανάγκη να υποθέσουμε ότι η λέξη "βαμβάκινος" αποτελεί παραφθορά μιας συγγενούς ηχητικά λέξης που σήμαινε "μεταξωτό" ύφασμα. Αναζητώντας τη λέξη παρατηρήσαμε ότι ο γραμματικός του 5ου αιώνα Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς στο λεξικό του στο λ. "βόμβυξ" γράφει: "ζῶον, ἀφ' οὗ τὰ βομβύκινα ὑφάσματα συντελεῖται"³⁰. Δεδομένου ότι ο βόμβυξ, δηλαδή ο μεταξοσκώληκας, παράγει ίνες μεταξιού από τις οποίες γίνεται το ανάλογο ύφασμα, είναι προφανές ότι "βομβύκινος" σημαίνει ύφασμα από μετάξι.

Το "βομβύκινος" στη σημασία αυτή χρησιμοποιείται πολύ παλιότερα³¹. Τον 4ο αιώνα ο Λιβάνιος στα ρητορικά του προγυμνάσματα αναφερόμενος στα πολυτελή φορέματα που οι γυναίκες συνήθιζαν να "δαπανῶνται περὶ τὸ σῶμα", μνημονεύει και τα "βομβύκινα ἱμάτια" εννοώντας προφανώς τα μεταξωτά: "Ἐφάβει δὲ καὶ τὸ τὰς πολλὰς τῶν γυναικῶν σπαθᾶν καὶ παραναλίσκειν εἰς οὐδὲν χρηστὸν, βομβύκινα ἱμάτια καὶ βύσσινα καὶ διαφανὲς χιτῶνιον καὶ κροκωτὸν καὶ θέριστρον καὶ τοιοῦτόν τινα φλήναφον περὶ τὸ σῶμα δαπανωμένας"³².

Η σημασία αυτή του "βομβύκινος" = μεταξωτός διατηρήθηκε και στους πολύ μεταγενέστερους χρόνους, όπου απαντά κυρίως υπό τον τύπο "βαμβύκινος". Στις "Ασσίζες του βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου" (14ος αι.) γίνεται λόγος για "βαβύκινα" υφάσματα σε αντιδιαστολή προς τα "βαμπακερά": "Ἀπαὶ τὰ βιβήκια (πιθανόν εσφαλμένη γραφή αντί για "βαβύκινα")³³ καὶ ἀπαὶ τὰ βαμπακερά, κελεύει τὸ δίκαιον νὰ

30. Hesychii Alexandrini Lexicon (έκδ. M. Schmidt), λ. "βόμβυξ".

31. Η λέξη "βομβύκινος" απαντά ήδη στον Αριστοφάνη Γραμματικό (3ος-2ος π.Χ. αι.), εν: CAGr., Supp I.1, κεφ. I, σ. 36.15 (έκδ. sp. P. Lambros, Berolini 1885): "ἡ λεγομένη βομβυλίς... σκώληξ, ἐξ οὗ ἀναπννιζόμεναι αἱ γυναῖκες τὰ βομβύκινα ἐπιβόλαια ὑφαίνουσιν", όπως επίσης και στον Ηρωδιανό (2ος μ.Χ. αι.), "Περὶ καθολικῆς προσώδίας", εν: Grammatici graeci III. 1, σ. 44.21 (έκδ. A. Lentz, Herodiani technici reliquiae, Lipsiae 1867): "βόμβυξ... ζῶον, ἀφ' οὗ τὰ βομβύκινα ὑφάσματα". Βλ. και αυτόθι III. 2 ("Ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ περὶ κλίσεως ὀνομάτων"), σ. 742.15, όπου εξηγείται η λ. "βόμβυξ": "ἔστι δέ... καὶ ζῶον ἀφ' οὗ τὰ βομβύκινα". Τις παραπομπές αυτές οφείλω στον καθηγητή κ. J. Koder τον οποίο και ευχαριστώ.

32. Λιβάνιος, Declamationes, έκδ. R. Förster, Libanii opera, τ. VII, Hildesheim 1963 (= Lipsiae 1913), XXXIII. 82.3.

33. Ε. Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημόδους γραμματείας (1100-1669), Θεσσαλονίκη 1969 κ.ε., λ. "βομβύκινος".

λάβουν εἰς τὰ μάρκα ρ', μάρκα ἢ ἥμισον"³⁴.

Στην ἐμμετρὴ διασκευή τῆς μυθογραφικῆς ἱστορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἔργο τοῦ 14ου αἰώνα, ἀναφέρεται ἀκόμη καὶ "σινδόνιον βαμβύκινον": *"Μέσον δὲ τούτου τοῦ ναοῦ προσέκειτο καὶ κλίνη/ χρυσέα, χρυσοσφύρητος, οὐσα κατεστρωμένη/ κατέκειτο πρὸς ταύτην γοῦν ἀνὴρ ἐνδεδυμένος/ σινδόνιον βαμβύκινον,..."*³⁵.

Επομένως οἱ "βαμβάκινοι χιτῶνες" τοῦ Επαρχικοῦ βιβλίου δὲν ἦταν παρὰ "βομβύκινοι", δηλαδὴ μεταξωτοὶ χιτῶνες, οἱ ὁποῖοι μπορούσαν νὰ ἐπενδυθοῦν ἐσωτερικὰ με λινὸ ὕφασμα, πού προμήθευαν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ οἱ οὐθωνιοπράτες στοὺς βεστιοπράτες.

Εἶναι φανερό νομίζω ὅτι ἡ γραφὴ "βαμβάκινους" ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "βομβυκίνους" οφείλεται προφανῶς σὲ σύγχυση λέξεων με πηκτική ομοιότητα: βομβύκινος - βαμβύκινος - βαμβάκινος³⁶.

Συμπεραίνουμε λοιπὸν ὅτι ἡ ἀγορὰ λινοῦ ὑφάσματος ἀπὸ τοὺς οὐθω-

34. Ἀσσίζαι τοῦ βασιλείου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Κύπρου, ἐκδ. Κ. Ν. Σάθας, MB VI, σ. 244.1.

35. Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς, ἐκδ. S. Reichmann, Das byzantinische Alexandergedicht nach dem Codex Marcianus 408, Meisenheim am Glan 1963, στ. 5628.

36. Οἱ λέξεις "βομβύκινος", "βαμβύκινος", ὅπως καὶ "βαμβάκινος" συχνότατα συγχέονται σὲ πηγές. Ὡστόσο τὰ "βομβύκινα" ἢ "βαμβύκινα" ἱμάτια, σινδόνια ἢ χιτῶνες δὲν ἔχουν σχέση με τὰ "βαμβύκινα" ἢ "βομβύκινα" ἢ καὶ "βαμβάκινα" βιβλία, ὅπου ἡ ονομασία βαμβύκινος ἢ βομβύκινος προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Βαμβύκης τῆς Συρίας, σὴν ὁποία κατασκευαζόταν τὸ παχὺ καὶ μαλακὸ χαρτί (ἢ τὸ πιθανότερο γινόταν ἡ ἐμπορία του), τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς γραφικὴ ὕλη κατὰ τὸν 11ο αἰώνα. Βλ. Διαθήκη Ἀγίου Γεωργίου τῶν Μαγγάνων, ἐκδ. S. G. Mercati, Un testament en faveur de Saint-Georges des Manganes, REB 6 (1948) 46 1: *"βιβλίον βαμβύκινον"*.- Μιχαὴλ Ἀτταλειάτης, Διάταξις... ἐκδ. P. Gautier, La Diataxis de Michel Attaliat, REB 39 (1981) 1270: *"Ἐτερον βιβλίον βαμβύκινον..."*, αὐτ. 1272, 1276 κ.α.- Τυπικὸν Κεχαριτωμένης, ἐκδ. P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Kécharitôméné, REB 43 (1985) 2022: *"Τὰ μέντοι ἕτερα δύο τεύκη... βαμβύκινα καὶ ἀμφότερα ὄντα"*.- Κώδιξ βιβλιοθήκης μονῆς Πάτμου, ἐκδ. Ch. Diehl, Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement du 13e siècle, BZ 1 (1892) 520: *"Ἐτερον βιβλίον ἔχον ἐν τῇ ἀρχῇ ἐν βαμβάκινος τετραδίοις ἐξήγησιν Ἰωάννου Γεωμέτρου..."*, 522: *"βιβλία τὰ βαμβύκινα"*, αὐτ. 524, 525.- Actes de Xéropotamou (ἐκδ. I. Bompaire) 9A. 12: *"τιπ(κὸν) τοῦ ἁγίου Σάββα βαμβύκινον(ον)"*, αὐτ. 9B. 16.- Βλ. Α. Σιγάλας, Ἱστορία τῆς ἐλληνικῆς γραφῆς², (Βυζαντινὰ κείμενα καὶ μελέται 12), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 262-4.- Ε. Μιονί, Εἰσαγωγὴ σὲ τὴν ἐλληνικὴν παλαιογραφίαν, Αθήνα 1977 (μετ. ἐκ τοῦ ἰταλ.) σ. 37 καὶ 39.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινὴ διπλωματικὴ, Θεσσαλονίκη 1972 (β' ἐλλ. ἐκδ.), σ. 98, ὅπου καὶ παλαιότερη σχετικὴ βιβλιογραφία.

νιοπράτες ἀποτελοῦσε γιὰ τοὺς βεστιοπράτες τὴν "ἄλλην ἐμπορίαν" πού τοὺς ἐπιτρέπει ἡ ἐπαρχικὴ διάταξη κατ' ἐξαίρεση νὰ ἀσκούν, ἐφόσον τὸ ἀγοραζόμενον εἶδος (τὸ λινὸ) προοριζόταν ἀποκλειστικὰ πρὸς (ιδίαν) "χρείαν", δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἐπένδυση τῶν "σπρικῶν" ἢ "βομβυκίνων" χιτῶνων, τῶν ὁποίων τὴν ἀγοραπωλησίαν εἶχαν ὡς ἀποκλειστικὸ τοὺς ἀντικείμενο. Εἶναι βέβαια περιττὸ νὰ πούμε ὅτι τοὺς ἀπαγορευόταν νὰ μεταπωλοῦν τὸ λινὸ αὐτὸ ὕφασμα: *"ὅ οὐκ ἔξεστιν ἐτέρῳ ἀπεμπολεῖν"*³⁷.

37. Επαρχικὸν βιβλίον 4.1. 231-2.

*THE EDIFYING STORY
OF THE CHARITABLE GARDENER (BHG 1322j)
AND ITS ORIGINAL (BHG 1445e)*

S. EFTHYMIADIS

Codex Holkham 9 of the Bodleian library in Oxford preserves a short story belonging to the literary genre of the so-called *narrationes animae utiles*. It relates the story of a charitable gardener who after a long term of a pious life falls into the temptation of miserliness. Facing the danger of a leg gangrene, he shows repentance and finally finds salvation.

Codex Holkham 9 (olim 93) is a 16th century manuscript copied in paper by various hands, 297 leaves, 21 X 14 cm, in single columns¹. In the early seventeenth century the manuscript belonged to one or both of the brothers Markos and Joannes Moresenos, priests in Crete². A considerable part of the manuscript was copied in the church of St. George in Ladi. This can be inferred from a note found in the bottom margin of f. 219^v: "ζκθ' (7029-5508 = 1521) μν (= μννί) ὁκτωβρίῳ δ' ἐν λάδῃ εἰς τὸν ναόν τοῦ μεγαλομάρτυρος γεωργίου ἐγγράφη". In all probability Ladi is identifiable here with an islet off the shore of Miletos in Asia Minor. By the year 1216 the islet which had formerly constituted property of Andronikos Doukas was donated to the monastery of St. John the Theologian in Patmos.³

Our text occupies ff. 51-52^v. The following marginal notes appearing in the first of the two folia show that the story has been annotated by a later hand : a) ὅρα ἐλεημοσύνην τούτου τοῦ ἀνδρός τοῦ κυπουροῦ", b)

1. For this manuscript see R. BARBOUR, "Summary Description of the Greek Manuscripts from the Library at Holkham Hall". *The Bodleian Library Record* VI/5 (1960), p. 593; see also H. DELEHAYE, "Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae comitis de Leicester Holkhamiae in Angliae", *Analecta Bollandiana* 25 (1906), p. 472-473, where, however, no mention of our text is made; the omission is not repeated in F. HALKIN, "Manuscrits grecs des fonds 'Hist.' et 'Phil.' à Vienne et du fonds 'Holkham' à Oxford", *Analecta Bollandiana* 79 (1961), p. 399.

2. On their collections and library see E.A. KAKOULIDE, "Ο Ἰωάννης Μορεζήνης καὶ τὸ ἔργο του", *Κρητικά Χρονικά* 22 (1970), p. 48-57.

3. The document no 50 of Patmos recording this act was edited by M. NYSTAZOPOULOU - PELEKIDOU in *Ἐγγραφα τῆς Πάτμου, Β' Δημοσίων λειτουργῶν*, Athens 1980, p. 22-23; for Ladi details in *Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια*, s.v.; for Andronikos Doukas see D. I. POLEMIS, *The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography*, London 1968, p. 55-59.

"ὅρα βουλήν πονηράν τοῦ διαβόλου ἐπαδύνατον", c) "ὅρα ὅτι τοῖς τοῦ διαβόλου λογίοις ἐπέισθη" d) νόσος εἰς αὐτόν δεινὴ καὶ οὐκ ἦλθεν εἰς μετάνοιαν" and e) "καὶ ἄλλη δεινὴ νόσος τοῦ ποδός καὶ μετανοήσας ἐστί".

In all appearances, the text preserved in the Holkham manuscript is a postbyzantine rewriting of a story taken from the Apophthegmata of the Egyptian anchorites, which at the beginning of this century were edited by the Dom Fr. Nau after codex Coislin 126 (= P)⁴. In no more than two years from its first publication the same story was re-edited by Amante on the basis of codex Bononiensis 2702 (olim 579), a manuscript of the 15th century⁵. In order to facilitate textual and stylistic comparison, a new edition of the original story is presented here following that of its later reworking.

The *narratio* BHG 1455e has also been transmitted in three Paris manuscripts other than the Coislin 126 that I was able to consult *in situ*:

- a) Coislinianus gr. 232, (11th century), ff. 213^v-214 (= S),
- b) Coislinianus gr. 282, (11-12th century), ff. 21^v-22 (= C) and
- c) Parisinus gr. 1605, (12th century), ff. 246^v-247 (= F)⁶.

In view of its numerous demotic features and the simple style in which it is couched, our story could well be classified among the literary products of what Delehaye has called *Bibliotheca Hagiographica vulgaris*, i.e. the collection of medieval hagiographical texts that were much later translated into the vernacular⁷. Both syntax and language have maintained much of an oral character. From its limited vocabulary we single

4. F. NAU, 'Histoires des solitaires égyptiens, ms. Coislin 126', *Revue de l'Orient Chrétien* 14 (1909), p. 368; the same story is also extant in the Latin translation by Pelagius, PG 73, col 892 B-C; and in Syriac, codex *British Museum Add. 12173*, f. 106. For Coislin 126 see F. HALKIN, *Manuscripts grecs de Paris Inventaire Hagiographique, Subsidia Hagiographica* 44, Brussels 1968, p. 252-253.

5. See A. AMANTE, "I frammenti ascetici inediti del codice Bolognese 2702, (già 579)", *Didaskaleion* 1 (1912), p. 533.

6. For all those three manuscripts see HALKIN, *op. cit.* (*supra* n. 4), p. 259-260, 267 and 223-224 respectively.

7. See H. DELEHAYE, *Les passions des martyrs et les genres littéraires, Subsidia Hagiographica* 13B, Brussels 1966, p. 259; a wide ranging insight into the literary issue of Byzantine metaphrases has been presented minutely by I. Ševčenko "Levels of Style in Byzantine Prose", *Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik* 31/1 (1981), p. 289-312; see also his "Additional Remarks to the Report on Levels of Style", *ibid.* 32/1 (1982), p. 220-233.

out only the word "σκαπέτιν", recorded only in Ducange's Lexicon with the spelling σκαπέτιν.

Although the gardener in question is not named, an identification with a particular Byzantine Saint cannot be excluded. Byzantine hagiography records two gardener Saints: St. Conon from Nazareth in Galilee who, according to his extant Passio, was martyred in the third century in the reign of Decius, and St. Phocas from Sinope in Pontos, for the martyrdom of whom no date is given⁸.

Conon the gardener is not to be confused with the various martyrs known by the same name: first, the two distinctive martyrs from Isauria, who, father and son, suffered for the faith in the reign of Aurelian (3rd c.), and, second, an older Conon, a martyr of the apostolic age, who became the patron Saint of the same area. This threefold distinction is clearly made in the Life and Passio of the latter, BHG 2079, recently edited by the late Fr. Halkin on the basis of Patmiacus gr. 736. In the opening lines the anonymous hagiographer recounts: "Τριτούς ἡμῖν Κόνωνας οἶδεν ὁ λόγος καὶ τούτους τῆς σεπτῆς τριάδος καιροῖς ἰδίοις ὑπεραθλήσαντας. Ὡν ὁ μὲν κῆπόν τινα φιλοτεκνησάμενος καὶ τούτου φιλοπόνως ἐπιμελόμενος καὶ τὴν τροφήν ἐνθένδε τοῖς πένησι, πρὸς δὲ καὶ ἑαυτῷ ποριζόμενος, ἀποστολικῶς ἐλόμενος ζῆν καὶ ταῖς οἰκείαις κερσί καὶ ἐτέρων διακόνους προσκράμενος ἐντεῦθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν κληροῦται, κηπουρός τοῖς ἐγχωρίοις ὀνομαζόμενος".⁹

Unless the *charitable gardener* is a common literary motif, the story of the gardener related by the Old Men in the Apophthegmata may have derived from or elaborated on an early piece of hagiography concerning either St. Conon or St. Phocas¹⁰.

8. For the various pieces of hagiography related to those Saints see the entries 381 and 1538-1540b of the *Bibliotheca Hagiographica Graeca, Subsidia Hagiographica* 8a, Brussels 1957.

9. See F. HALKIN, "Vie de S. Conon d'Isaurie", *Analecta Bollandiana* 103 (1985), p. 5-6.

10. A miraculous healing of an imminent gangrene similar to that recorded in our story is contained in the same collection of "Apophthegmata Patrum", F. NAU, *ROC* 12 (1907), p. 171-172. After falling off a horse a magistrianos would have his leg cut off the following morning; he is healed overnight thanks to a miraculous intervention.

De hortulano (BHG 1322j)
cod. Oxon. Bodl. Holkham 9 (olim 93)

Λόγος κατανυκτικός καὶ διδασκαλικός περὶ τινος ἁγίου κηπουροῦ¹.
Εὐλόγησον δέσποτα

Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ἦν τις ἅγιος κηπουρός² καὶ ἐργάζετον, τὴν εὐήμερον τροφήν αὐτοῦ· καὶ εἶκεν τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης καὶ εἶ³ τι ἐργάζετο καθ' ἡμέραν ἐν τῷ κήπῳ αὐτοῦ διέδιδεν αὐτὰ τοῖς πτωχοῖς καὶ ξένοις. Καὶ ὅσον ἐδίδεν
5 τόσον πλέον ἐπλήθυνεν τὸν κόπον αὐτοῦ ὁ Θεός. Ἐν μὲν οὖν τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθεν ὁ διάβολος καὶ λέγει αὐτῷ: "ἰδοὺ ἀδελφέ τὸν κάματόν σου δίδεις τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ξένων καὶ ἐάν συμβῇ⁴ σου καὶ εὖρη σε⁵ ἀσθένεια ἢ⁶ γῆρας⁷, τί ὄφελος θέλεις ἔχειν ἐκ τούτων πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους; Ἀλλὰ μερίμνησον καὶ
10 σώρευσον⁸ χρήματα πολλὰ ἵνα εὖρης αὐτὰ εἰς τὸ γῆρας σου καὶ εἰς τὴν ἀρρωστίαν σου". // 51^v // Καὶ λέγει καθ' ἑαυτοῦ ὁ κηπουρός: "καλὰ μοῦ⁹ λέγει ὁ λογισμὸς οὗτος". Καὶ ἤρξατο ὁ κηπουρός καὶ ἐπούλει¹⁰ ἐκ τοῦ κήπου καὶ ἐσώρευσεν καὶ ἐσύναξεν χρήματα πολλὰ· ἐσώρευσεν δὲ καὶ ἐγέμισεν ἓνα γλωσσόκομον
15 καὶ πάλιν ἐσώρευσεν καὶ ἄλλα πλείοτερα. Καὶ ἰδὼν αὐτόν ὁ Θεός ὅτι ἐξέβη¹¹ ἐκ τῶν ἔργων καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς πονηρὰν ἐργασίαν, ἔδωκεν ὁ Θεός τοιοῦτον συνάντημα εἰς αὐτόν καὶ ἔπεσεν εἰς ἀσθένειαν βαρυτάτην. Καὶ οὐδὲν ἦλθεν εἰς μετάνοιαν καὶ πάλιν¹² ἦλθεν ἄλλη ἀσθένεια¹³
20 εἰς αὐτόν καὶ ἐπόνεσεν τὸν πόδαν αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν ὅλα ἐκεῖνα ὅσα ἐσώρευσεν καὶ ἄλλα πλείοτερα καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν οἱ ἱατροὶ ἵνα ἰάσωνται αὐτόν· ἔκριναν δὲ πάντες // 52 // οἱ ἱατροὶ ἵνα κόψουν τὸν πόδαν αὐτοῦ τῷ¹⁴ πρῶ. Ἀπῆλθον δὲ οἱ ἱατροὶ εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀφ' ἐσπέρας καὶ τῷ πρῶ ἵνα ἔλθωσιν νὰ κόψουν τὸν πόδαν αὐτοῦ, εἰδεμή γε¹⁵ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ ἔχει σαπῆναι¹⁶. Καὶ τῇ¹⁷ νυκτὶ ἐκείνῃ ἐμετενόησεν¹⁸ ὁ ἀδελφός καὶ ἔκλαυσεν πικρῶς¹⁹ καὶ λέγει καθ' ἑαυτοῦ: "ὅτι διατὶ ἐπαρέβην²⁰ τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἔπαθα οὕτως καὶ παρακαλῶ²¹ σε, δέσποτα, ἵνα μέ ἐλεήσης²² καὶ πλέον²³ οὐ μὴ ποιήσω τοιοῦτην²⁴

30 πράξιν". Καί τῇ ὥρᾳ τοῦ μεσονυκτίου ἀφύπνωσεν²⁵ ὁ κηπουρός
καί ἦλθεν ὁ ἄγγελος Κυρίου καί λέγει αὐτόν: "τί ἔχεις ἀδελφέ;"
Καί λέγει: "τόν πόδα μου πονῶ" καί λέγει ὁ ἄγγελος: "δεῖξον
μου τόν τόπον ὅπου πονεῖς". Καί ἔδειξεν ὁ κηπουρός τάχα τόν
τόπον καί ἐστερέωσεν ὁ ἄγγελος τόν πόδαν αὐτοῦ // 52^v // καί
35 παρακρῆμα ἐγένετο ὑγίης". Ἐξυπνος δέ γενόμενος ὁ κηπουρός
πῦρρεν τόν πόδαν αὐτοῦ ὑγιαίνοντα καί ἐδόξασεν ὁ ἀδελφός τόν
Θεόν. Καί τῷ²⁶ πρῶτῳ ἔλαβεν ὁ κηπουρός τό σκαπέτιν αὐτοῦ καί
ἀπῆλθεν εἰς τόν κῆπον αὐτοῦ καί εἰργάζετο. Ἐκτοτε δέ ἦλθον οἱ
40 ἱατροὶ ἵνα κόψουν τόν πόδαν αὐτοῦ καί εὖρον αὐτόν ἐν τῷ κήπῳ
ἐργαζόμενον καί λέγουσιν αὐτῷ: "πῶς ὑγίανες;". Ὁ δέ λέγει
αὐτοῖς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν ἐπίστευσαν δέ οἱ ἱατροὶ καί
ἐβαπτίσθησαν Ἕλληνας²⁷ ὑπάρχοντες τῷ γένει αὐτῶν²⁸... ὃ ἡ
δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

1. κυπῶρου cod.	15. ἴδε μήγε cod
2. κυπ- ibi et ubique cod	16. σασπείναι cod
3. εἰ cod	17. τήν cod
4. συμβεῖ cod	18. sic cod
5. ἔβρησαι cod	19. πικρος cod
6. εἰ cod	20. sic cod
7. γύρας cod	21. παράκαλλῶ cod
8. σόρευσον ibi et ubique cod	22. ἐλεήσεις cod
9. καλλά μου cod	23. πλέων cod
10. ἐπούλι cod	24. πούτιν cod
11. ἐξέβειν cod	25. ἀφήπνωσεν cod
12. πόλλειν cod	26. sic cod
13. ἀσθένειαν cod	27. Ἕλληνες cod
14. τῷ sic cod	28. post αὐτῶν verba desiderantur

De aegrotanti
hortulano (BHG 1445e)

P = Coislilianus gr. 126, ff. 221^{r-v}

C = Coislilianus gr. 282, ff. 21^v-22

S = Coislilianus gr. 232, ff. 213^v-214

F = Parisinus gr. 1605, ff. 246^v-247

Am = ed. A. Amante e codice Bononiensi gr. 2702, f. 193

Διηγῆσαντο οἱ γέροντες¹ περί τινος κηπουροῦ ὅτι ἠργάζετο²
καί πάντα³ τόν κόπον⁴ αὐτοῦ παρείκεν εἰς⁵ ἀγάπην καί μόνον
τό ἑαυτοῦ ἀνάλωμα⁶ κατεῖκεν. Ὑστερον δέ ὁ σατανᾶς⁷
ὑπέβαλεν αὐτῷ λέγων: "σύναξον σεαυτῷ ὀλίγον κέρμα μήπως
5 γηράσῃς⁸ ἢ κακωθῇς⁹ καί χρεῖαν ἔχῃς¹⁰ ἀναλωμάτων". Καί συ-
νήγαγεν καί ἐγέμισεν¹¹ κεράμιον κέρματος· συνέβη δέ αὐτόν
ἀσθενῆσαι καί σαπῆναι τόν πόδα αὐτοῦ καί ἀναλῶσαι¹² τό
κέρμα εἰς ἱατρούς¹³ μηδέν ὠφεληθεῖς¹⁴. Ὑστερον δέ ἔρχεται τις
ἐμπειρος ἱατρός καί λέγει αὐτῷ ὅτι "ἐάν μή κοπῇ ὁ πούς σου¹⁵
10 ὅλον τό σῶμά σου σαπῆναι ἔχει¹⁶. Καί ἔδοξεν ἵνα πρίσῃ¹⁷
αὐτοῦ τόν πόδα. Τῇ δέ νυκτί ἐκείνῃ ἐλθὼν εἰς ἑαυτόν¹⁸ καί με-
ταμεληθεῖς εἰς ὃ¹⁹ ἔπραξε, στενάζας ἔκλαυσε²⁰ καί εἶπε: "μνή-
σθητι, Κύριε, τῶν ἔργων μου τῶν ἀρχαίων²¹ ὧν ἐποίουν
ἐργαζόμενος καί παρέκων²² τοῖς ἀδελφοῖς." Καί τοῦτο²³ αὐτοῦ
15 εἰπόντος²⁴, ἔστι²⁵ ἄγγελος Κυρίου καί εἶπεν²⁶ αὐτῷ: "ποῦ ἐστιν
τό κεράμιον²⁷ ὃ συνῆξας²⁸ καί ποῦ ἐστιν ἡ ἐλπίς ἦν²⁹
ἐβουλεύσω³⁰;" Τότε νοήσας εἶπεν: "ἡμάρτικα, Κύριε, συγκόρη-
σόν μοι καί ἀπό τοῦ νῦν οὐκέτι αὐτό ποιῶ³¹. Τότε ὁ ἄγγελος
ἤψατο τοῦ ποδός αὐτοῦ καί εὐθύς ἰάθη³². Καί ἔωθεν ἀναστάς³³,
20 ἀπῆλθεν εἰς τόν ἀγρόν³⁴ ἐργάσασθαι³⁵. Ἦλθεν οὖν ὁ ἱατρός
κατά τήν συνταγὴν³⁶ μετὰ τῶν σιδηρίων³⁷ πρίσαι³⁸ αὐτοῦ τόν
πόδα καί μὴ εὐρών αὐτόν, ἠρώτησεν τόν οἰκοῦντα πλησίον
αὐτοῦ "ποῦ ἐστιν ὁ ἀσθενῶν;"³⁹ Καί λέγει⁴⁰ αὐτῷ: "ἀπό πρῶτῃ
ἀπῆλθεν ἐργάσασθαι⁴¹ εἰς τόν ἀγρόν". Τότε ἐκπλαγεῖς ὁ ἱατρός
25 ἀπῆλθεν εἰς τόν ἀγρόν⁴² ὅπου ἠργάζετο⁴³ καί ἰδὼν αὐτόν σκά-
πτοντα τήν γῆν, ἐδόξασεν τόν Θεόν τόν δόντα αὐτῷ τήν⁴⁴
ὕγειαν⁴⁵.

1. -ωντες F
2. ἡργάζετο F: εἰργάζετο P: ἔκαμνε C
3. δλον C
4. κῆπον C
5. τήν post εἰς add. C
6. ἀνάλωμα αὐτοῦ C
7. ὕστερον δέ ὁ σατανάς ὑπέβαλεν F : ὕστερον δέ ὑπέβαλεν αὐτόν ὁ σατανάς Am: ὑπέβαλε δέ ὁ λογισμός C
8. -ις F
9. -εἷς F Am
10. -εις F C Am
11. καί συνήγαγεν καί ἐγέμισεν F : συνήγαγε καί ἐγέμισε S: καί ἐγέμισε συναγαγών C
12. ἀνάλωσε C
13. εἰς τοὺς ἰατροὺς C: τοῖς ἰατροῖς S
14. μηδέν ὠφεληθεῖς F C: καί μηδέν ὠφελησάι P S Am
15. κοπῇ ὁ πούς F : κόπης τόν πόδα C : ὁ πούς σου κοπῇ Am
16. ἐξ αὐτοῦ post ἔχει add. S
17. πρήσει F: -n P
18. αὐτόν Am
19. εἰς ὃ F: ἐφ' ὃ C
20. ἔκλαυσεν om. C
21. τῶν ἀρχαίων om. C
22. παρεῖκον F
23. τούτου Am
24. αὐτοῦ post εἰπόντος transpos. C
25. ἐπέστη Am
26. λέγει P Am
27. κέρμα C Am
28. συνήξας P: συνήγαγες C
29. ἦν S
30. ἐβουλεύσω F: ἐβούλευσας C: ἐθησαύρισας C
31. αὐτῷ ποιῶ F: αὐτά ποιῶ P: ποιῶ τι τοιοῦτον C
32. εὐθύς ἰάθη F: εὐθέως ἰάθη P S Am: ἰάθη εὐθέως C
33. ἀναστάς ἔωθεν S Am
34. ἀναστάς ἔωθεν εἰς τόν ἀγρόν ἀπῆλθεν C: κῆπον pro ἀγρόν Am
35. ἐργάζεσθαι P F
36. τήν συνταγὴν F: τὰς συνθηκὰς C
37. σιδήρων F
38. πρῆσαι F P
39. καί μὴ εὐρών - ἀσθενῶν om. F C S
40. λέγουσιν F C S
41. ἐργάζεσθαι F S
42. τότε - ἀγρόν om. C S Am
43. εἰργάζετο C
44. τήν om. F S
45. -ίαν F S

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α΄

ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ *

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΝΤΖΟΥ - ΜΕΪΜΑΡΗ

Στο έργο του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογεννήτου "Έκθεσις τῆς Βασιλείου Τάξεως", όπου έχουν αποθησαυρισθῇ όχι μόνον τα πρωτόκολλα του τελετουργικού της βυζαντινῆς αὐλῆς ἀλλὰ καὶ τα τυπικά των θρησκευτικῶν τελετῶν, διαβάζουμε στο κεφάλαιο ιθ' για το πῶς ετελείτο ἡ εορτὴ τοῦ προφήτου Ἡλίου¹ τὴν παραμονὴν στον εσπερινό καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα τῆς μηνῆς τοῦ στις 20 Ἰουλίου. Στο ἀμέσως ἐπόμενο κεφάλαιο κ' διαβάζουμε ἐπίσης για το πῶς ετελείτο ἡ εορτὴ των ἐγκαίνιων τῆς Νέας Ἐκκλησίας τὴν 1 Μαΐου², ἡ ὁποία εἶχε ἀνεγερθῇ ἀπὸ τον Βασίλειο Α' τον Μακεδόνα.

Ἡ εορτὴ των ἐγκαίνιων τῆς Νέας εἶχε ἐνταχθῇ ἐνωρίς στο ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο, ἐνῶ ἀκόμη βασιλεῦε ο Βασίλειος, ὅπως μας πληροφορεῖ το σχόλιο ποῦ ὑπάρχει στὴν Βασίλειο Τάξη³ καὶ ετελείτο κάθε χρόνο τὴν πρώτη Μαΐου σύμφωνα με τὶς μαρτυρίες των πηγῶν, δηλαδὴ τοῦ Κλητορολογίου τοῦ Φιλοθέου, τοῦ Συναξαρίου τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως⁴ καὶ των ιστοριογραφικῶν κειμένων.

Το ἴδιο συνέβαινε καὶ με τὴν εορτὴ τοῦ προφήτου Ἡλίου, τοῦ ὁποίου

** Μέρος τῆς εργασίας αὐτῆς με τίτλο: «Ἡ εἰκόνα τοῦ αυτοκράτορος Βασιλείου Α' στὴν Νέα Ἐκκλησία των ἀνακτόρων» παρουσιάσθηκε ὡς ἀνακοίνωση στο 18ο Διεθνὲς Συνέδριο Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Μόσχα, 8-15 Αυγούστου 1991.*

1. Βασ. Ταξ. σελ. 114-118: "Ὅσα δεῖ παραφυλάττειν τὴ παραμονὴ τοῦ ἁγίου Ἡλίου καὶ τὴ αὐτὴ εορτὴ".

2. Βασ. Ταξ. σελ. 118-121: "Μηνὶ Μαΐῳ α' τὰ ἐγκαίνια τῆς νέας, ὅσα δεῖ παραφυλάττειν τὴ εορτὴ των ἐγκαίνιων τῆς νέας μεγάλης ἐκκλησίας". Οἱ περισσότεροι μελετητές δέχονται ὅτι τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας ἐγέναν τὴν 1 Μαΐου 880 μ.Χ. Βλ. Α. Vogt, Basile 1er Empereur de Byzance (867-886) Paris 1908, σελ. 398 καὶ σημ. 4, ὅπου ἀπιολογεῖ τὴν ἀποψὲ τοῦ R. J. H. Jenkins and C. Mango, The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius, DOP 9/10 (1955/56) σελ. 125 καὶ σημ. 1. Ν. Γκιολέ, Ναοδομία, σελ. 82, ἐνῶ ἡ Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου δέχεται τὴν 1η Μαΐου 881. Βλ. Βυζαντινὴ Ἱστορία, τομ. Β' 2, Αθήναι 1988, σελ. 32 σημ. 1.

3. Βασ. Ταξ. σελ. 118: "Ἰστέον, ὅτι καὶ αὕτη ἡ εορτὴ ἐκαίνουργήθη ἐπὶ Βασιλείου Δεσπότου".

4. Φιλοθέου Κλητορολόγιον, σελ. 215, στ. 2-5: "Τῇ δὲ πρώτῃ τοῦ Μαΐου μηνός ἐκτελοῦνται τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας ἐκκλησίας καὶ, λιτανίου προελεύσεως γινομένης ἀπὸ τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Θεοτόκου τοῦ Φάρου, τελεῖται ἡ θεία λειτουργία καὶ προτίθεται κλη-

η μνήμη καθιερώθηκε να εορτάζεται με λαμπρότητα στα ανάκτορα από τον Βασίλειο σύμφωνα επίσης με το σχόλιο του 18^{ου} κεφαλαίου που υπάρχει στην Βασίλειο Τάξη⁵. Αλλά και στο Συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως η σύναξη του προφήτου Ηλία αναφέρεται ότι ετελείτο μόνον σε δύο εκκλησίες, δηλαδή στον ναό του Πειρίου⁶, τον οποίον ανεκαίνισε ο Βασίλειος και στην Νέα⁷.

Σύγχρονη πηγή με τα έργα που ανέφερα προηγουμένως είναι και το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως (αγίας Σοφίας) το οποίον, ως γνωστόν, παραδίδεται σε διαφορετικά χειρόγραφα⁸.

Σωστά παρετήρησε ο R. Janin ότι η Βασίλειος Τάξις αναφέρεται σε θρησκευτικές τελετές, στις οποίες ελάμβανε μέρος ο αυτοκράτωρ, η ακολουθία του και ο πατριάρχης, ο οποίος διύθυσε την λιτανεία, ενώ το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, κείμενο της ίδιας εποχής, δεν ομιλεί για την παρουσία της αυλής και επισημαίνει ότι στην αγία Σοφία ετελούντο άλλες θρησκευτικές τελετές από εκείνες που αναφέρονται στην Βασίλειο Τάξη⁹.

Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι και στις δύο εκδόσεις των Τυπικών αλλά και στο Συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως αναγράφονται όχι μόνον όλες οι μνήμες των αγίων αλλά και οι εκκλησίες και οι μονές στις οποίες ελάμβαναν χώρα οι συνάξεις τους μέσα στην Πόλη. Οι τελετές αυτές γίνονταν από την επίσημη Εκκλησία κατά τις μεγάλες εορτές

τόριον τοῖς βασιλεῦσιν ἐν τῷ τερπνῷ Χρυσοτρικλίνῳ... = Βασ. Ταξ. σελ. 775-76. Synax. Eccl. Const. σπλ. 648: "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας Ἐκκλησίας, τῆς ἐν τῷ παλατίῳ, ἀνερχομένου τοῦ πατριάρχου μετὰ τῆς λιτῆς, τὴν κατὰ τύπον λειτουργίαν ἐκεῖσε ἐκτελέσας". Η επέτειος των εγκαίνιων περιλαμβάνεται και στο Βυζαντινὸ Εορτολόγιον βλ. Μ. Γεδεών, Βυζαντινὸν Εορτολόγιον (Μνήμαι των ἀπὸ τοῦ Δ' μέχρι μέσων τοῦ ΙΕ' αἰῶνων εορταζομένων αγίων ἐν Κωνσταντινουπόλει) ἐν Κωνσταντινουπόλει 1899, σελ. 97.

5. Βασ. Ταξ. σελ. 114: "Ἰστέον ὅτι αὕτη ἡ εορτὴ ἐκαινουργήθη ἐπὶ Βασιλείου τοῦ φιλοχρίστου".

6. Βλ. R. Janin, *Églises et monastères*, σελ. 137-138.

7. Synax. Eccl. Const. σπλ. 832 (20 Ιουλίου): "Ἡ πυρφόρος ἀνάβασις ὡς εἰς τοὺς οὐρανοὺς Ἡλίου τοῦ ἐν προφήταις μεγίστου... καὶ τελεῖται ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ αὐτοῦ προφητείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Πειρίῳ καὶ ἐν τῇ Νέᾳ ἐκκλησίᾳ".

8. Βλ. A. Dimitrievskij, *Opisanie*, Τυπικὰ τόμ. 1, Κίεβο 1895, σελ. 1-110. Χρονολογεῖται μεταξύ Θ' - Ι' αἰ. και J. Mateos, *Le Typicon de la Grande Église*, Τόμοι I-II (*Orientalia Christiana Analecta* 165, 166) Roma 1962-1963. Χρονολογεῖται τὸν Ι' αἰῶνα.

9. R. Janin, *Les processions religieuses à Byzance*, REB 24 (1966) σελ. 72-73.

της Ορθοδοξίας και στις μνήμες των αγίων με την συμμετοχή λαού και κλήρου. Τα ανάκτορα είχαν δικό τους πρόγραμμα τελετών. Η ίδια εορτή ήταν δυνατόν να τελείται σε δύο ή τρεις ναούς μέσα στην Βασιλεύουσα για τον λαό και συγχρόνως σε έναν από τους ναούς των ανακτόρων για τον αυτοκράτορα και την αυλή του. Ο αυτοκράτωρ μετέβαινε με την ακολουθία του "προήρχετο" στην αγία Σοφία, στους αγίους Αποστόλους, στον ναό της Θεοτόκου των Βλακερνών ή και σε άλλους ναούς και μονές μόνον στις μεγάλες εορτές ή σε ωρισμένες μνήμες αγίων.

Για τον λόγο αυτό τα Τυπικά κατὰ κανόνα δεν αναφέρονται στις θρησκευτικές εορτές που ετελούντο στα ανάκτορα. Εξάφραση νομίζω αποτελούν ωρισμένες εορτές, όπως του προφήτου Ηλία¹⁰ και του αρχαγγέλου Μιχαήλ¹¹.

Η Νέα Εκκλησία είχε κτισθή στον χώρο του ιερού παλατίου, στην θέση του παλαιού Τζουκανιστηρίου¹²· περιελάμβανε εσωτερικά πέντε ευκτή-

10. J. Mateos, *Le Typicon I*, σελ. 346: "Μνήμῃ τῷ αὐτῷ κ' ἡ πυρφόρος ἀνάβασις Ἡλίου τοῦ προφήτου... Λαμπρότερα δὲ ἐν αὐτῷ συγκροτεῖται πανήγυρις ἐν τῇ Νέᾳ Βασιλικῇ ἐκκλησίᾳ, τοῦ βασιλέως μετὰ τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ πατριάρχου ἐκεῖσε ἀθροισομένων".

11. Ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 95: "Ἡ δὲ τοιαύτη εορτὴ (sc. σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου) τελεῖται καὶ ἐν τῇ Ὁρείᾳ καὶ ἐν τῷ Σινάτωρος (sic) πλησίον Ἀρκαδιανῶν καὶ ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ πλησίον τοῦ Φόρου καὶ ἐν τῇ Νέᾳ Βασιλικῇ Ἐκκλησίᾳ".

12. R. Guiland, *Topographie*, σελ. 305-306. Το κτίσιμο και τα εγκαίνια της Νέας μνημονεύουν όλες σχεδόν οι ιστοριογραφικές πηγές που αναφέρονται στην περίοδο της βασιλείας του Βασιλείου Α'. Ιδιαίτερα μάλιστα ο Βίος Βασιλείου στους Συνεχιστές του Θεοφάνους, σελ. 319, στ. 10-12: "κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκείνον καὶ ὁ περικαλλὴς οὗτος ναὸς καὶ περίοπος ἄκοδομεῖτο, ὃν νέαν βασιλικὴν ἐκκλησίαν λέγειν εἰώθαμεν" και σελ. 325, στ. 8-9: "ὁ κατ' αὐτὰς τὰς βασιλείους αὐτὰς αὐτὸς ἐπιστατὴν τε καὶ αὐτουργὸν ἄκοδόμησεν". Συνεχ. Θεοφ. Συμεὼν Μάγιστρος, σελ. 691 § 11: "Τῷ θ' αὐτοῦ ἔτει ἤρξατο κτίζειν ὁ βασιλεὺς τὴν Νέαν Ἐκκλησίαν. Σελ. 692, § 16: "Τῷ ιδ' αὐτοῦ ἔτει, μνήμῃ Ματῶ α', ἐγκαίνιζεται καὶ ἐνθρονίζεται ἡ Νέα Ἐκκλησία παρὰ Φωτίου πατριάρχου".

Συνεχ. Θεοφ. Γεώργιος Μοναχός, σελ. 843 § 11: "Ἠρξατο δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκκοῖζειν πλησίον τοῦ παλατίου πρὸς τὸ κτίσαι τὴν Νέαν, οἰκήματα πάμπολλα ἐξωρησάμενος". Σελ. 845 § 19: "Ματῶ α' ἐγκαίνιζεται καὶ ἐνθρονίζεται ἡ Νέα Ἐκκλησία, ἣν ἐκτίσεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκαλλώπισε κόσμῳ πολλῷ, παρὰ Φωτίου πατριάρχου, τοῦ βασιλέως λῶρον φορέσαντος καὶ χρήματα πολλὰ δόντος καὶ Νέαν αὐτὴν ἐπονομάσαντος". Βλ. επίσης Θεοδοσίου Μελιτηνῆς, Χρονογραφία, ἐκδ. Th. L. Tafel, σελ. 180. Ψευδο-Κωδινού, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδ. Th. Preger III σελ. 225, 29α (70, ο'). Ι. Σκυλίτζης, Σύνοψις Ἱστοριῶν, ἐκδ. I. Thurn, σελ. 163. Ι. Ζωναρά, Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν, ἐκδ. Βόννης σελ. 432. Ἀπὸ τὴν νεώτερη βιβλιογραφία βλ. R. Janin, *Églises et*

ρια και ήταν πεντάιρουλλη¹³. Τα ευκτήρια ήσαν του δεσπότη Χριστού, των αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ, Ηλίου του θεσβίτου, της Θεοτόκου και του αγίου Νικολάου¹⁴. Η Νέα Εκκλησία, όπως πιστεύεται, χρησίμευσε ως πρότυπο στην ανοικοδόμηση δύο άλλων εκκλησιών, του ναού της Θεοτόκου της μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη (907 μ. Χ.) και της Αγίας Σοφίας του Κιέβου (1037-1046 μ. Χ.). Καταστράφηκε περί το τέλος του ΙΕ' αι¹⁵.

Προστάτες άγιοι του αυτοκράτορος Βασιλείου ήσαν οι αρχάγγελοι Γαβριήλ και Μιχαήλ και ο προφήτης Ηλίας¹⁶. Για τον λόγο αυτό και η Νέα Εκκλησία περιελάμβανε πλην των άλλων και ευκτήρια προς τιμήν αυτών των αγίων¹⁷. Ναός του αρχαγγέλου Μιχαήλ υπήρχε επίσης στο Σωσθένιο, τον οποίον ανεκαίνισε ο Βασίλειος¹⁸. Στον βίο του οσίου Βασιλείου του Νέου αναφέρεται ότι ο αυτοκράτωρ έκτισε στις Αρκαδιανές δύο ναούς

monastères σελ. 361-364. P. Magdalino, *Observations on the Nea Ekklesia of Basil I*, JÖB 37, (1987) σελ. 51-64. A. Berger, *Untersuchungen zu den Patria Konstantinopoleos*, Παικίλα Βυζαντινά 8 (Freie Universität Berlin. Byzantinisch-Neugriechisches Seminar) Bonn 1988, σελ. 373-375.

13. BB σελ. 326. R. Janin *Églises et monastères* σελ. 363. C. Mango, *Byzantine Architecture*, New York 1976, σελ. 196-197, 203. Ν. Γκιολέ, *Ναοδομία*, σελ. 82.

14. Στον BB σελ. 308, στ. 20-22, αναφέρονται και οι δύο αρχάγγελοι: "ἐν τῇ ἀνοικοδομῇ τοῦ κατὰ τὴν βασιλείον αὐτὴν ἐγειρομένου τότε ναοῦ εἰς ὄνομα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀρχιστρατῆγων καὶ Ἡλίου τοῦ Θεσβίτου". Σε ἄλλο σημεῖο πῶς κάτω ἀναφέρεται μόνον ο Μιχαήλ, σελ. 319, στ. 12-14: "ὅς ἐπ' ὀνόματι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Μιχαήλ τοῦ πρώτου τῶν ἀγγέλων καὶ Ἡλίου τοῦ Θεσβίτου ἠγεῖρετο". Εὐώ αλλοῦ ἀναφέρονται ὅλοι οἱ τιμώμενοι ἅγιοι, σελ. 325, στ. 12-17: "τὸν δεσπότην Χριστόν καὶ τὸν πρῶτον τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων Γαβριήλ καὶ τὸν Θεσβίτην Ἥλιον τὸν ζηλωτὴν...", ἐπὶ δὲ τῆς Θεοτόκου καὶ Νικολάου τοῦ ἐν ἱεράρχαις πρωτεύοντος, θεῖον καὶ περικαλλὲς ναὸν ἐδομήσατο".

15. Ν. Γκιολέ, *Ναοδομία*, σελ. 82, 88-89.

16. BB, σελ. 325, σελ. 14-15: "ὅς καὶ τῇ αὐτοῦ μπρὶ τῆς πρὸς βασιλείαν τοῦ υἱοῦ ἀνυψώσεως ἐκρημάτισεν ἄγγελος" καὶ Συνεκ. Θεοφ. Γεώργιος Μοναχός, σελ. 847, στ. 3: "μεγάλῃ δὲ πίστιν τοῦ βασιλέως ἔχοντος εἰς τὸν ἅγιον Ἥλιον".

17. BB σελ. 271, στ. 17-22: "οὐ διελίμπανε δὲ ὁμῶς κατ' ἐκάστην εἰς τὸν ἱερόν καὶ θεῖον ναὸν εἰσιῶν καὶ ἱκετεύων τὸν Κύριον, καὶ μεσίτας πρὸς ταῦτο τὸν τε ἀρχιστράτηγον Μιχαήλ καὶ Ἡλίου τὸν προφήτην πρὸς θεὸν προβαλλόμενος, τοῦ μὴ πρότερον τοῦ βίου ὑπεξελθεῖν πρὶν ἢ τὸν τοῦ Χρυσόχειρος δλεθρον ἐπιθεῖν καὶ τρία βέλη τῇ αὐτοῦ καταπῆξαι μιὰρὰ κεφαλῇ".

18. BB σελ. 340-341: "ἐπὶ τούτοις ἅπασιν τὸν τοῦ ἀρχιστράτηγου Μιχαήλ ἱερόν οἶκον ἐν τῷ Σωσθενίῳ ἐκ μακρῶν διαρρυέντα χρόνων καὶ πλείστοις ὀκλάσαντα ῥήγμασι... ὡραιότητος ἀπάσης ἔδειξεν ἔμπλεων". Περισσότερα βλ. R. Janin, *Églises et monastères*, σελ. 346-350.

προς τιμὴν των αρχαγγέλων Γαβριήλ καὶ Μιχαήλ¹⁹. Ναός "Ἡλίου τοῦ Θεσβίτου" υπήρχε καὶ στὴν ἀνατολική πλευρά των ἀνακτόρων²⁰, δίπλα ἀκριβῶς στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου τοῦ Φάρου. Ο ἴδιος αυτοκράτωρ ἀνεκαίνισε τὸν ναὸ τοῦ προφήτου Ηλία στὸ Πετρίον²¹ ὅπου διευθέτησε καὶ τὸν περιβάλλοντα κῶρο, ἐκτίσσε ἐπίσης καὶ στὶς Πηγές ναὸ πρὸς τιμὴν των προφητῶν Ηλία καὶ Ελισσαίου²². Στὰ ἀνάκτορα δὲ τῆς ἱερείας ἐκτίσσε ἄλλο λαμπρὸ ναὸ τοῦ προφήτου Ηλία, θέλοντας ἐπὶ νὰ τιμᾶται παντοῦ ο προφήτης²³.

Στον βίο Βασιλείου ο Βιογράφος τοῦ ἀναφέρει ὅτι ο αυτοκράτωρ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ευαγὴ ἱδρύματα, μόνον μέσα στὴν Βασιλεύουσα ἀνεκαίνισε ἢ ἐκτίσσε περὶ τοὺς ἑκατὸν ναοὺς²⁴.

Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς εορτῆς τοῦ προφήτου Ηλία, σύμφωνα με τὸ τυπικὸ τοῦ οὗοῦ μας ενδιαφέρει καὶ τὸ οὗοῦ περιγράφει τὴν προέλευση²⁵ των αυτοκρατόρων²⁶ ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα πρὸς τὸν ναὸ τῆς Νέας Εκκλησίας, ὅλοι

19. S. G. Vilinskij, *Zitie sv. Vasilija novago v russkoj literatura*, II. Teksty zitiija, *Zapiski imp. novorossiskago universitete* 7, Odessa 1911, σελ. 307, στ. 9-13: "κατ' ὅτε ὁ μακάριος εἰς ἀρκαδιανὰς πλοσίον των δύο ναῶν των ἐπ' ὀνόματι των ἀρχιστρατῆγων (sic) Μιχαήλ φημί καὶ Γαβριήλ, οὓς ἐδείματο Βασίλειος ὁ βασιλεὺς, βουλόμενος τὸν φόνον ὃν τετέλεκε εἰς Μιχαήλ βασιλέα τὸν υἱόν τῆς πανευφήμου αὐγούστης Θεοδώρας ἀνακαλέσασθαι". Βλ. καὶ R. Janin, *Constantinople byzantine*, Paris 1964, σελ. 311-312 καὶ τοῦ ἰδίου *Eglises et monastères* σελ. 340.

20. BB σελ. 329, στ. 19-22: "ἔστι γάρ εὐθύς κατὰ τὸ πρὸς ἀνατολὰς των ἀνακτόρων μέρος κατασκευασθεὶς Ἡλίου τῷ Θεσβίτῃ ναός, οὐ τὰ ἐντὸς μόνον πάσης ἀνάπλεως πολυτελείας καὶ ὡραιότητος, ἀλλ' ἤδη καὶ τὰ ἐκτὸς".

21. BB σελ. 325, στ. 2-5: "τὸ δὲ Ἡλίου τοῦ προφήτου κατὰ τὸ Πετρίον ναὸν ὥσπερ λειποψυχοῦντα (sic) ἀνέρωσε καὶ περιφανῶς ἐκτίσατο, ἐλευθερώσας καὶ τῆς περιτοιχοῦσης καὶ πιεζούσης των κοινῶν οἰκῶν συνοχῆς". I. Σκυλίτζη, *Σύνοψις ἱστοριῶν*, ἐκδ. J. Thurn σελ. 163, στ. 66: "καὶ τὸν τοῦ προφήτου Ἡλίου κατὰ τὸ Πετρίον λαμπρῶς ἀνεκτίσατο".

22. BB σελ. 337, στ. 10-15: "καὶ τὰ ἐν ταῖς καλουμέναις δὲ Πηγαῖς βασιλικά μεταβολῆς ἔνεκα καταγῶγια καὶ ἐνδισαυτήματα ὁ αὐτὸς βασιλεὺς ἐκ βάθρων ἀνέστησεν, ὃ καὶ ναῶν καλλοναῖς κατεκόσμησεν, ἐν οἷς ὁ τε τοῦ ἁγίου προφήτου Ἡλίου τυγχάνει οἶκος σσιπὸς καὶ ὁ Ἐλισσαίου τοῦ ἐκείνου διαδόχου καὶ φοιτητοῦ".

23. BB σελ. 337, στ. 19-21: "καὶ ἐν τοῖς τῆς ἱερείας δὲ παλατίοις τοῦ αὐτοῦ προφήτου Ἡλίου ἱερόν εὐκτῆριον ἐδομήσατο, οὐδενὸς των ἄλλων ἐν κάλλει καὶ ὡραιότητι κρινόμενον δεύτερον".

24. BB σελ. 339.

25. Για τὴν σημασία τοῦ ὀρου "προέλευσις" βλ. Βασ. Ταξ. κεφ. α', σελ. 5-6.

26. Ο Κωνσταντῖνος στηριζόμενος στὶς γνώσεις τοῦ καὶ προπαντὸς σε ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν παιδικὴ τοῦ ἡδὴ ηλικία ἀναφέρεται στὴν ταυτόχρονη ὑπαρξὴ τριῶν ηγεμό-

οι αξιωματούχοι εμφανίζονταν ενώρις το πρωί ενώπιον των αυτοκρατόρων στα ανάκτορα. Τότε ο "μέγας βασιλεύς" έδινε σε όλους από έναν σταυρό²⁷ κατά το έθος της εορτής και εκείνοι έβγαιναν από το παλάτι και κατέβαιναν στον νάρθηκα της Νέας, περιμένοντας την άφιξη των αυτοκρατόρων και του πατριάρχη. Εν τω μεταξύ κατέφθανε στα ανάκτορα ο πατριάρχης συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες. Οι αυτοκράτορες τον καλωσώριζαν, τον ασπάζονταν κατά το έθος και μαζί με αυτόν διασχίζοντας τον μυστικό διάδρομο του κοιτώνος εισήρχοντο στον ναό της Θεοτόκου του Φάρου. Από εκεί μετέβαιναν στο διπλανό ευκτήριο του προφήτου Ηλία, το οποίο βρισκόταν στα ανατολικά των ανακτόρων²⁸. Εδώ οι δεσπότες περίμεναν στον νάρθηκα, αλλά ο πατριάρχης εισερχόταν στο ιερό του ναού και ενώ εδιάβαζε την καθωρισμένη ευχή, άρχιζαν οι ψάλτες το τροπάριο της εορτής. Μετά την ανάγνωση της ευχής ο πατριάρχης βγαίνοντας από το ιερό και βαστώντας το Ευαγγέλιο πήγαινε και στεκόταν στις πύλες του κυρίως ναού "βασιλικάς πύλας" που έβλεπαν προς τον νάρθηκα, ενώ ο υποδιάκονος κρατούσε τον λιτανικό σταυρό. Κατόπιν οι δεσπότες έπαιρναν από τον πραιπόσιτο κεριά και κρατώντας τα έκαναν τρεις φορές μετάνοια ευχαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τον Θεό, ασπάζονταν το Ευαγγέλιο και τον σταυρό, ενώ ο διάκονος τους εθυμίαζε.

Μετά την σύντομη αυτή ακολουθία ο αυτοκράτωρ κρατούμενος από το χέρι του πατριάρχου²⁹ έβγαινε από τον ναό του προφήτου Ηλία. Εν συ-

νων στον θρόνο (βλ. περιγραφή στην Βασ. Ταξ. σελ. 115-118 και ιδιαίτερα σελ. 115 στ. 16-17). Στο κείμενο αναφέρονται άλλοτε "βασιλείς" και άλλοτε "δεσπότες".

27. Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται αν είναι οι ίδιοι αργυροί μικροί σταυροί που δίνονται από τον αυτοκράτορα στους αξιωματούχους την παραμονή της εορτής μετά το τέλος του εσπερινού ή αν πρόκειται για τους "χρυσοστοιβάστους" σταυρούς, τους οποίους προσφέρουν στον αυτοκράτορα ο του σακελλίου, οι ξενοδόχοι και οι γηροκόμοι την ίδια ημέρα της εορτής. Αναφέρεται όμως ότι στην τελετή ακολουθείται το τυπικό της Κυριακής των Βαΐων "του δέ κουβουκλείου εισελθόντος κατά τον τύπον της βαΐφόρου" (σελ. 115, στ. 17-18). Και στο κείμενο του Κλητορολογίου του Φιλοθέου: "κατά μίμνησιν της εορτής των Βαΐων" (σελ. 217, στ. 5).

28. ΒΒ σελ. 329.

29. Βασ. Ταξ. σελ. 117, στ. 3-4 και σελ. 120, στ. 8-9: "Καί παρακρατούμενος ό βασιλεύς υπό του πατριάρχου". Στο κεφάλαιο κε' της Βασ. Ταξ. "Όσα δεΐ παραφυλάττειν τη παραμονή των άγιων φώτων" υπάρχει η έκφραση στη σελ. 142, στ. 2-3: "Εΐτα κρατήσαντες άλλήλων τās κείρας ό τε βασιλεύς καί ό πατριάρχης". Η συνήθεια της συνεισόδου αυτοκράτορος και πατριάρχου αναφέρεται και στον Βίο Ευθυμίου πατριάρχου, όπου ο Λέων Στ' παραπονεΐται ότι ο πατριάρχης Νικόλαος Α' δεν εκράτσε τον λόγο του να συνεισελθουν κατά το έθιμο στην εορτή των εγκαινίων της Νέας. Βλ. Βίο Ευθυ-

νεχεία διερχόταν πάλι από το μέσον του ναού της Θεοτόκου του Φάρου, ο οποίος συγκοινωνούσε με τον ναό του προφήτου Ηλία και έβγαινε από την πύλη της Εκκλησίας που ωδηγούσε σε χώρο υπαίθριο, τον καλούμενο "ήλιακόν". Τότε έπαιρναν οι αυτοκράτορες από τους πραιποσίτους κεριά που χρησιμοποιούσαν στις λιτανείες, τα "λιτανίκια", και κρατώντας τα ελιτάνευαν και διερχόμενοι δια μέσου του "ήλιακού" και της στενής εισόδου του Μονοθύρου³⁰, κατέβαιναν την σκάλα "το καταβάσιον" του Βουκολέοντος³¹ και στρεφόμενοι δεξιά έφθαναν στον νάρθηκα της Νέας Εκκλησίας.

Εδώ στον νάρθηκα περίμεναν τον αυτοκράτορα όλα τα μέλη της συγκλήτου και οι λοιποί αξιωματούχοι και γινόταν η συνήθης εκκλησιαστική ακολουθία της Εισόδου.

Οι αυτοκράτορες αφού εισήρχοντο κατά το έθος μαζί με τον πατριάρχη στο ευκτήριο του προφήτου Ηλία της Νέας, προηγείτο μεν ο πατριάρχης στο ιερό, οι δε δεσπότες ιστάμενοι έξω από την ωραία πύλη, έπαιρναν κεριά από τους πραιποσίτους και αφού έκαναν μετάνοια τρεις φορές ευχαριστούντες τον Θεό, έμπαιναν και αυτοί στο ιερό. Εδώ πρώτα ασπάζονταν τις θύρες της ωραίας πύλης, κατόπιν "την ενδυτήν"³² της αγίας τραπέζης, την μπλωτή του προφήτου Ηλία, η οποία φυλασσόταν εκεί και αφού απέθεταν κατά το έθος επάνω στην αγία Τράπεζα αποκόμβιο³³, διερχόμενοι από τα άλλα ευκτήρια της Νέας σταματούσαν σε κάθε ένα από αυτά και προσκυνούσαν την ενδυτή της αγίας Τραπέζης. Ενώ δε διερχόντουσαν από τον γυναικωνίτη άναβαν κεριά μπροστά στην "εΐκόνα Βασιλείου του φιλο-

μίου έκδ. Petricia Karlin-Hayter, σελ. 71, στ. 32-33, σελ. 73, στ. 1-2, σελ. 79, στ. 27-30, σελ. 83, στ. 29-31.

30. Βασ. Ταξ. σελ. 117, στ. 7-10 και ΒΒ σελ. 336, στ. 5-6: "κα' αὐτήν πίν της Μονοθύρου εΐσοδον". Για τον "ήλιακόν" και τον "στενωπόν του Μονοθύρου" βλ. περισσότερα στην μελέτη του R. Guiland, *Études sur le Palais du Boukoléon, Byzantinoslavica*, 12 (1951) σελ. 226-228 και 232-234. Του ίδιου, *Topographie*, σελ. 305-312.

31. R. Guiland, *ενθ. ανωτ. σελ. 222-224 και Topographie*, σελ. 304-305.

32. Για την ενδυτή της αγίας Τραπέζης βλ. Κων. Καλλινίκου, *Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ*, εν Αλεξάνδρεια 1921, σελ. 200-201. Ιερ. Κοτσώνη, *Η θέσις του αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη θεία λατρεία, Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης*, 8 (1960), σελ. 116, σημ. 2. P. Speck, *Die ENΔΥΤΗ. Literarische Quellen zur Bekleidung des Altars in der byzantinischen Kirche*, *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft* 15 (1966), σελ. 323-375.

33. Για το αποκόμβιο την εποχή του Βασιλείου Α' και την αντιμετώπιση των εξόδων εκ των ιδίων προσόδων του αυτοκράτορος βλ. M. Hendy, *Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450*, Cambridge 1985, σελ. 197.

χρίστου δεσπότη³⁴.

Και ευθύς αμέσως αφού αποκαιρετούσαν τον πατριάρχη εισήρχοντο στο παρεκκλήσιο "προσευκάδιο"³⁵ που βρισκόταν εκεί. Κατόπιν μετέβαιναν στον νάρθηκα της Εκκλησίας που έβλεπε προς την θάλασσα³⁶. Εδώ άλλαζαν ενδύματα και περίμεναν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Στην συνέχεια, αφού έπαιρναν κεριά από τους πραιποσίτους, παρακολουθούσαν την ανάγνωση του Ευαγγελίου και μετά την απόλυση της εκτενούς ευχής ετελείωνε το μέρος της θρησκευτικής τελετής.

Το ίδιο σχεδόν τελετουργικό τυπικό περιγράφεται από τον Κωνσταντίνο κατά την επέτειο των εγκαινίων της Νέας την 1η Μαΐου στην ίδια εκκλησία με τη διαφορά ότι οι αυτοκράτορες μαζί με τον πατριάρχη εξερχόμενοι από τα ανάκτορα και πριν μεταβούν στην Εκκλησία της Νέας προσκυνούσαν μόνον στον ναό της Θεοτόκου του Φάρου και όχι και στον ναό του προφήτου Ηλία, όπως γινόταν την ημέρα της εορτής του. Στην Νέα λοιπόν γινόταν η ακολουθία της εισόδου των εγκαινίων. Και εδώ οι αυτοκράτορες αφού τοποθετούσαν αποκόμβιο επάνω στην αγία Τράπεζα, περνούσαν από τα άλλα ευκτήρια, άναβαν κεριά σε κάθε άγιο βήμα και ασπαζόντουσαν όλες τις ενδυτές. Διερχόμενοι από τον γυναικωνίτη, άναβαν κεριά στην "εικόνα Βασιλείου του φιλοχρίστου δεσπότη"³⁷.

Στο ίδιο κείμενο του Πορφυρογεννήτου, αναφέρεται ότι στην Εκκλησία της Νέας το ίδιο τελετουργικό τυπικό ακολουθείτο και κατά την εορτή του αρχιστρατήγου στις 8 Νοεμβρίου³⁸ που ήταν και αυτός προστάτης του Βασιλείου και προς τιμήν του οποίου υπήρχε επίσης ευκτήριο, όπως ανέφερα.

34. Βασ. Ταξ. σελ. 118, στ. 1-2.

35. A. Vogt, *Le livre des cérémonies, Commentaire, Livre I*, Paris 1935, σελ. 135-136, ο οποίος υποστηρίζει ότι το παρεκκλήσιο αυτό ήταν αφιερωμένο στον άγιο Νικόλαο. Ωστόσο όμως στο κείμενο της Βασιλείου Τάξεως δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, αντιθέτως γίνεται λόγος για ευκτήρια που υπήρχαν στον κυρίως ναό, ενώ το προσευκάδιο βρισκόταν στον γυναικωνίτη.

36. O R. Guiland, βασιζόμενος στο κείμενο της Βασιλείου Τάξεως (σελ. 118, στ. 3-6): "έν ᾧ καί τά σελλία ἴστανται καί τό βῆλον κρέματα, ἀπαλλάσσουσι τās εαυτῶν κλανίδας..." υποστηρίζει, ότι στον χώρο αυτόν του νάρθηκος υπήρχε βεστιάριο για τους αυτοκράτορες. Βλ. *Topographie*, σελ. 306.

37. Βασ. Ταξ. σελ. 121, στ. 3-4.

38. Αυτόθι σελ. 121 στ. 16-20: "Χρή εἰδέναι, ὅτι κατὰ τήν τάξιν ταύτης τῆς εορτῆς καί τόν τύπον ἐπιτελεῖται καί ἡ εορτή τοῦ ἀρχιστρατήγου μηνί Νοεμβρίῳ η'. εἰδέναι δέ δεῖ, ὅτι ταύτη τῇ εορτῇ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἐν τῷ εὐκτήριῳ τοῦ ναοῦ, ἤγουν τοῦ ἀρχιστρατήγου, ἐπιτελεῖται ἡ τοιαύτη εορτή".

Η εορτή της μνήμης του προφήτου Ηλία του έτους 886 αναφέρεται, όπως και σε άλλα κείμενα³⁹ και στον Βίο Θεοφανούς της Αυγούστας⁴⁰, πρώτης συζύγου του Λέοντος. Σύμφωνα με τα γεγονότα ο Βασίλειος έχοντας ήδη στέψει συναυτοκράτορα τον Λέοντα από τις 6 Ιανουαρίου του 870⁴¹, τον είχε περιορίσει εδώ και τρία χρόνια στον τρίκλινο του Μαργαρίτη⁴² μετά από το γνωστό επεισόδιο της μηχανορραφίας του Σανταβαρνού⁴³. Τη μεσολαβήσει του πατριάρχου Φωτίου, της συγκλήτου και του Στυλιανού Ζαούτζη, τότε πρωτοσπαθαρίου και εταρειάρχου, ο Βασίλειος κάμπτεται και σκεπτόμενος περισσότερο την αντίδραση του λαού, αν προέλθη μόνος του κατά την τελετή χωρίς τον Λέοντα, τον συγκωρεί την παραμονή της εορτής. Έτσι όλος ο λαός, σύμφωνα με την μαρτυρία του Βίου, συγκεντρώνεται στον ναό των Ασωμάτων για να παρακολουθήσει την προέλευση⁴⁴.

Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον P. Magdalino⁴⁵, ο οποίος σχολιάζοντας το ανωτέρω χωρίο του Βίου της Θεοφανούς υποστηρίζει, ότι ο ναός των Ασωμάτων⁴⁶ ήταν άλλος από το ευκτήριο των αρχαγγέλων στην Νέα Εκκλησία. Ο ναός της Νέας ονομαζόταν επίσης μεγάλη Εκκλησία⁴⁷ και

39. Βλ. Συμεώνα Μάγιστρο και Γεώργιο Μοναχό, *Συνεχ. Θεοφ.* σελ. 697-699 και 846-847. Στον ρόλο του πατριάρχου Φωτίου και της συγκλήτου στην συγκεκριμένη περίπτωση του Λέοντος αναφέρεται και ο Βιογράφος του Βασιλείου, βλ. ΒΒ σελ. 350-351.

40. Έκδ. Ed. Kurtz, *Zwei griechische Texte über die Hl. Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI* (*Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg*, VIII Série, vol. III, ap. 2), St. Pétersbourg 1898 (Βίος Πρώτος), σελ. 11-13.

41. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, *Εκλογή*, σελ. 135.

42. Πολυτελής ανάκτορο που είχε κτίσει ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος βλ. R. Janin, *Constantinople byzantine*, Paris 1964, σελ. 114.

43. Περισσότερα βλ. στην διατριβή της Βασιλικής Βλυσίδου, *Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή του Βασιλείου Α'*, Αθήνα 1991, σελ. 164-165 και 173-177.

44. Βίος Θεοφανούς, ενθ' ανωτ. σελ. 13 § 19, στ. 18-23.

45. Paul Magdalino, *Basil I, Leo VI and the Feast of the Prophet Elijah*, JÖB, 38 (1988) σελ. 193-196.

46. Paul Magdalino, ενθ' ανωτ. σελ. 194.

47. Βλ. Φιλοθέου Κλητορολόγιον, ενθ' ανωτ. σελ. 217, στ. 10 = Βασ. Ταξ. σελ. 777, στ. 8-9: "ἐπὶ τὸν περίβλεπτον ναὸν τῆς μεγάλης Νέας Ἐκκλησίας". Βασ. Ταξ. σελ. 117, στ. 10-11: "κατέρχονται πρὸς τὸν νάρθηκα τῆς νέας μεγάλης ἐκκλησίας". Σελ. 118, στ. 18-19: "ὅσα δεῖ παραφυλάττειν τῇ εορτῇ τῶν εγκαινίων τῆς νέας μεγάλης ἐκκλησίας". Σελ. 119, στ. 14-15: "κατέρχονται ἐν τῷ νάρθηκι τῆς νέας μεγάλης ἐκκλησίας".

ναός των αρχιστρατήγων⁴⁸, ακριβώς γιατί περιέκλειε και ευκτήριο των αρχαγγέλων.

Ναοί των αρχαγγέλων υπήρχαν αρκετοί στην Κωνσταντινούπολη και τα προάστια. Οι περισσότεροι ήταν αφιερωμένοι στον αρχάγγελο Μιχαήλ⁴⁹. Στο Συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως η 8η Νοεμβρίου αναγράφεται "Σύναξις τῶν Ἀσωμάτων" και τελείται σε ωρισμένους ναούς της Πόλεως⁵⁰. Στα ανάκτορα, όπως ήδη ανέφερα, η εορτή αυτή ετελείτο στο ευκτήριό τους μέσα στην Νέα. Ο R. Janin, ο οποίος αναφέρεται στο ίδιο κείμενο του βίου της Θεοφανούς, προβληματίζεται - χωρίς να δίνει απάντηση - για το που βρισκόταν ο ναός αυτός των Ασωμάτων, όπου ο λαός κατά τον Βιογράφο συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την προέλευση που θα κατερχόταν από τα ανάκτορα στον ναό του προφήτου Ηλία. Παραδέχεται όμως - αν και κάνει ωρισμένες υποθέσεις - ότι αυτό και μόνον το απόσπασμα από το κείμενο του βίου: "καί τῆς συνήθους προελεύσεως ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὸν μέγαν ναὸν καπιούσης"⁵¹ δεν αρκεί για να βγάλη κανείς ασφαλή συμπεράσματα⁵².

Ο ναός αυτός των Ασωμάτων έχω την γνώμη, ότι δεν ήταν άλλος από το ευκτήριο των αρχαγγέλων μέσα στην Νέα. Αλλά ο λαός πώς συγκεντρώθηκε μέσα στον ναό αφού γνωρίζουμε ότι δεν είχε πρόσβαση στα ανάκτορα και μάλιστα κατά την διάρκεια των τελετών; Ακόμη και η σύγκλητος στην συγκεκριμένη εορτή, την παραμονή της μνήμης του προφήτου Ηλία κατά τον εσπερινό, εισέρχεται στα ανάκτορα καθωρισμένη ώρα "δείλης περί ὥραν ἑβδόμην" και από καθωρισμένη πύλη των ανακτόρων από την πλευρά του ιπποδρόμου, την οποία προηγουμένως ανοίγει ο παπίας⁵³.

Γι' αυτό νομίζω, ότι προσεκτική μελέτη του τυπικού της εορτής στην Βασιλείο Τάξη, καθώς και του Βίου της Θεοφανούς θα βοηθούσε στην

48. BB, σελ. 308, στ. 20-22: "ἐν τῇ ἀνοικοδομῇ τοῦ κατὰ τὴν βασιλείον αὐλήν ἐγειρομένου τότε ναοῦ εἰς ὄνομα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀρχιστρατήγων καὶ Ἡλίου τοῦ Θεοβίτου".

49. R. Janin *Églises et monastères* σελ. 337-350.

50. Synax. Eccl. Const., ἐνθ. ἀνωτ., σπλ. 203-204: "Ἡ σύναξις τῶν ἀσωμάτων... Ἡ σύναξις αὐτῶν τελεῖται ἐν τοῖς Ἀδδα (sic) καὶ ἐν τῇ Ὁξείᾳ καὶ ἐν τῇ Σινάτορος, πλησίον Ἀρκαδιανῶν καὶ ἐνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ, τοῦ πλησίον τοῦ Φόρου". Για τους ναούς αυτούς περισσότερα βλ. R. Janin, *Églises et monastères*, σελ. 337-338, 340-343, 345.

51. Ἐκδ. Ed. Kurtz, ἐνθ. ἀνωτ., σελ. 13 § 19, στ. 19-20.

52. R. Janin, ἐνθ. ἀνωτ., σελ. 54.

53. Βασ. Ταξ., σελ. 114, στ. 13-15.

λύση των αποριών.

Και πρώτα θα πρέπει κανείς να επισημάνη ωρισμένες δυναμικές λέξεις, διάσπαρτες και στα δύο αυτά κείμενα, που απαντούν σε φράσεις ή προτάσεις και επαναλαμβάνονται συχνά, όπως "τό εἰωθός", "τῆς εἰωθυίας", "τῆς συνήθους", "εἰώθει"⁵⁴ και οι οποίες μας πληροφορούν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγῃ κανείς εύκολα από το καθιερωμένο τελετουργικό τυπικό της αulῆς, γιατί όλα εκινούντο προκαθορισμένα μέσα στον χώρο και τον χρόνο.

Θα ήταν όμως σκόπιμο να σχολιάσω το κείμενο του Βίου της Θεοφανούς, ο βιογράφος του οποίου είναι ανώνυμος⁵⁵, αλλά θεωρείται σύγχρονος (τέλος Θ' - Ι' αι.) των γεγονότων. Το ύφος του αλλά και οι πληροφορίες που παρέχει για την ζωή της αυγούστας και την πνευματικότητά της, φανερώνουν άνθρωπο λόγιο και προσκεείμενο στα ανάκτορα. Εξ άλλου η πληροφορία, που περιέχεται στον βίο, ότι στην εορτή του Προφήτου Ηλία συνεκέντρωναν στον ναό του χρυσοποίκιλτα υφάσματα καθώς και το μαφόριο της αγίας Θεοφανούς από τον ναό των αγίων Αποστόλων⁵⁶, μας υπενθυμίζει ότι το έτος του θανάτου της όποιο και αν ήταν (893 ή 895 ή 896 ή 897)⁵⁷ απέχει αρκετά χρόνια από τα γεγονότα του Ιουλίου του 886 τα οποία ο Βιογράφος περιγράφει. Αναφέρει λοιπόν, ότι ο Στυλιανός Ζαούτζης συζήτησε με τον αυτοκράτορα Βασίλειο το θέμα του περιορισμού του Λέοντος και τον συνεβούλευσε να τον ελευθερώσει και να λάβουν μέρος πατέρας και γιός στην προέλευση. Έτσι την παραμονή της εορτής κατά την οποίαν συνήθιζε ο αυτοκράτορ να στολίζει ο ίδιος τον ναό του προφήτου Ηλία με χρυσοῦφαντα πέπλα, καλεί τον Ζαούτζη και στέλνει

54. Βασ. Ταξ. σελ. 116, στ. 13: "κατὰ τό εἰωθός ἀσπαζόμενοι". Σελ. 117, στ. 13-15: "τῶν δέ δεσποτῶν κατὰ τό εἰωθός εἰσιόντων μετὰ τοῦ πατριάρχου εἰς τό θυσιαστήριον τοῦ ευκτήριου τοῦ ἁγίου Ἡλίου τῆς αὐτῆς νέας ἐκκλησίας". Σελ. 117, στ. 23-24: "ἀσπαζόμενοι κατὰ τό εἰωθός τὰς ἐνδυτάς".

Σελ. 116, στ. 18: "τῆς εἰωθυίας εὐχῆς τελουμένης". Σελ. 117, στ. 12-13: "καὶ γίνεταί ἡ εἰωθυία ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία τῆς εἰσόδου". Βίος Θεοφανούς, ἐκδ. Ed. Kurtz, σελ. 13 § 19, στ. 19-20: "καὶ τῆς συνήθους προελεύσεως ἐκ τῶν ἄνω...". Σελ. 13, στ. 9: "ἐν ᾗ εἰώθει τὸν ναὸν τοῦ προφήτου... κατακοσμεῖν".

55. Ο πρώτος Βίος της Θεοφανούς, γραμμένος από ανώνυμο συγγραφέα είναι εκτενέστερος και περιέχει την προέλευση της εορτής του Προφήτου Ηλία. Ο δεύτερος βίος, ουσιαστικά εγκώμιο, γραμμένος από τον Νικηφόρο Γρηγορά (1290/91-1359/60) είναι βραχύτερος και δεν αναφέρεται στην προέλευση.

56. Βίος Θεοφανούς, ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 17 § 27, στ. 26-28.

57. Βλ. Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου, *Βυζαντινὴ Ἱστορία*, τομ. Β' 2, Αθήναι 1988, σελ.

49 σημ. 2.

μέσω αυτού την συμπάθεια και συγχώρηση στον γιό του, καθώς επίσης βασιλικές στολές με την παραγγελία να λάβουν μέρος μαζί στην προέλευση της επομένης ημέρας⁵⁸. Μετά την συμφιλίωση, βεβαίως, όλος ο λαός μαθαίνει το ευχάριστο γεγονός και συγκεντρώνεται στην Νέα Εκκλησία για να παρακολουθήσει την τελετή και να δη τους δύο αυτοκράτορες πάλι μαζί. Αλλά ποιός είναι ο λαός στην συγκεκριμένη περίπτωση; Ασφαλώς δεν είναι ο όχλος και η διατύπωση του Βιογράφου "καί σχεδόν πάσης τῆς ὑψηλίου πρὸς τὸν ναὸν τῶν Ἀσωμάτων συναγερθείσης"⁵⁹ είναι, νομίζω, ενθουσιώδης και υπερβολική, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να παρευρεθῇ ο λαός της Πόλεως σε ανακτορική τελετή.

Άλλωστε ο Λέων είχε γίνει περισσότερο δημοφιλής μετά τον περιορισμό του στα ανάκτορα. Ο πατριάρχης και η σύγκλητος είχαν εμποδίσει τον Βασίλειο να επιβάλει τὴν ποινὴ της τυφλώσεως. Και ἦσαν οἱ ἴδιοι πάλι, οἱ οποίοι μεσολάβησαν στον αυτοκράτορα να τον συγχωρήσει⁶⁰.

Η περιγραφή επομένως του Βιογράφου, ανθρώπου, ο οποίος κατά πάσαν πιθανότητα ανήκε στο περιβάλλον των ανακτόρων, είναι κοντά στα πράγματα, γιατί έχοντας προφανώς ὑπ' ὄψιν του το τυπικό της τελετής, υπονοεί όλους τους αξιωματούχους της πολιτείας, της εκκλησίας, της ανακτορικής φρουράς καθώς και τους υπηρετούντες στο παλάτι, οἱ οποίοι ἦσαν υποχρεωμένοι να παρευρεθούν. Ανάμεσα σε αυτούς θα υπήρχαν ἄνθρωποι, οἱ οποίοι συμπαραστάθηκαν νηκὰ στον Λέοντα τον καιρὸ της δοκιμασίας του καθώς και οἱ περίεργοι, οἱ οποίοι θα ἔσπευσαν με μεγαλύτερη προθυμία αὐτὴν την φορά. Γιατί αν διαβάσει κανείς το τυπικό της συγκεκριμένης εορτῆς στην Βασίλειο Τάξη⁶¹, παρατηρεῖ ὅτι στην τελετὴ παρίστανται ἢ λαμβάνουν μέρος ὅλοι οἱ συγκλητικοί, ο πατριάρχης, πραιπόσιτοι, ο του σκελλίου, ξενοδόχοι, γηροκόμοι, ὅλη ἡ τάξις των μαγίστρων, ανθυπάτων, πατρικίων, οφφικιαλίων και ἄλλοι ὅσους καλέσουν οἱ αυτοκράτορες. Επίσης ο παπίας, λίγοι του κουβουκλίου, ο εταιρειάρχης, μπροπολίτες και λοιποὶ εκκλησιαστικοί. Συγκεντρώνεται επομένως πλήθος ἀνθρώπων, γι' αὐτὸ και ο Βιογράφος αναφέρεται σε πλήθος λαοῦ.

Εξ ἄλλου ἡ αναφορά του χωρίου στην προέλευση: "καί τῆς συνήθους προελεύσεως ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὸν μέγαν ναὸν κατιούσης, ἥν

58. Βλ. Περιγραφή σελ. 12 § 18 - σελ. 13 § 19.

59. Σελ. 13 § 19, στ. 19-20.

60. Βλ. ΒΒ, σελ. 350-351 και Οδ. Λαμπιδου, Η ποινὴ της τυφλώσεως παρὰ Βυζαντινοίς, Αθήναι 1949, σελ. 21 και σημ. 4.

61. Σελ. 114-118.

ἰδεῖν πάντας... τὰ ὄμματα πρὸς τὴν κάθοδον πηγνυμένους καί τὴν ἄφισιν τοῦ νεαλοῦς καί νικητοῦ βασιλέως ὡς ἄλλου ἀνίσχοντος ἡλίου ἀπεκδεχομένους"⁶², συμφωνεῖ ἀπόλυτα με την περιγραφή του Πορφυρογεννήτου στην Βασίλειο Τάξη που ἤδη ανέφερα, ὅταν οἱ αυτοκράτορες για να μεταβούν ἀπὸ την εκκλησία της Θεοτόκου του Φάρου πρὸς την Νέα, ἐβγαίνουν ἀπὸ την πύλη του ναοῦ του Φάρου που ὡδηγοῦσε στον ἐξώστη "ἡλιακόν" και διασχίζοντάς τον περνούσαν ἀπὸ την στενὴ πύλη του Μονοθύρου στην σκάλα του Βουκολέοντος και κατεβαίνοντάς την ἐστρίβαν δεξιὰ και ἐφθάναν στον νάρθηκα της Νέας. Γιατί οἱ εκκλησίες αὐτές βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Στο ἄνω ἐπίπεδο του "ἡλιακοῦ" βρισκόταν ο ναὸς της Θεοτόκου του Φάρου, ο ναὸς του προφήτου Ἡλία και ο ναὸς του ἀγίου Δημητρίου. Στο κάτω βρισκόταν ἡ Νέα Εκκλησία, στην οποία κατέβαιναν ἀπὸ την σκάλα του Βουκολέοντος⁶³. Αὐτὸ περιγράφει και το κείμενο του βίου που παραθέτω πῶς πάνω, ὅταν ὅλοι οἱ ἄρχοντες και οἱ ανακτορικοὶ συγκεντρωμένοι στην Νέα Εκκλησία, στον νάρθηκα και προφανῶς στο προαύλιο, είχαν σπλώσει το βλέμμα τους πρὸς το μέρος της σκάλας του Βουκολέοντος, ἀπὸ ὅπου ἡ αυτοκρατορική πομπή θα κατέβαινε ἀπὸ τον ἐξώστη για να ἐλθῃ στην Νέα. Επὶ πλέον και τα δύο κείμενα ἀναφέρουν ὅτι οἱ αυτοκράτορες μετὰ την τελετὴ "ἀνέρχονται" στα ἀνάκτορα. Ο Πορφυρογεννήτης μάλιστα γράφει ὅτι ἀνέβαιναν ἀπὸ την ἄλλη πλευρά, συγκεκριμένα ἀπὸ την μυστικὴ σκάλα του νάρθηκος που ἐβλεπε πρὸς την θάλασσα⁶⁴.

Στον περιορισμὸ του Λέοντος και την προέλευση της εορτῆς του προφήτου Ἡλία ἀναφέρονται και δύο ἄλλοι συγγραφεῖς, ο Συμεὼν Μάγιστρος⁶⁵ και ο Γεώργιος Μοναχός⁶⁶, οἱ οποίοι ὅμως δεν ἀφήνουν περιθώρια, ἔστω και να υποθέσει κανείς, ὅτι στην τελετὴ του 886 ἡ αυτοκρατορική

62. Βίος Θεοφανούς, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 13 § 19, στ. 19-23.

63. Βλ. και Α. Vogt, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 140. R. Guillard, Topographie, σελ. 307-308, 312-315 και 317 fig. 1.

64. Βίος Θεοφανούς, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 13 § 19, στ. 32-33: "καί τῆς ἱερᾶς λειτουργίας ἐκτελεσθείσης, πρὸς τὰ βασιλεια ἀνελθόντες εἰς δεξιῶσιν τοὺς μεγιστᾶνας προσεκαλοῦντο". Βασ. Ταξ. σελ. 118 στ. 3-4: "κακεῖθεν ἐκβαίνοντες εἰς τὸν πρὸς τὴν θάλασσαν νάρθηκα...", στ. 11-14: "καί εἴθ' οὕτως οἱ δεσπότες οἱ διέρχονται μυστικῶς διὰ τοῦ αὐτοῦ νάρθηκος καί τοῦ ἐκεῖσε μυστικοῦ ἀναβασίου, καί διὰ τοῦ ἀνωτάτου ἡλιακοῦ τοῦ αὐτοῦ νάρθηκος εἰσέρχονται οἱ δεσπότες εἰς τὸ παλάτιον". Ἡ ἴδια περιγραφή στην σελ. 120 και ἀλλοῦ σελ. 549 στ. 9-10: "καί μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ δρθρου ἀνοίγει τὸ τῆς νέας ἀναβάσιον καί ἀνέρχεται ὁ τῆς νέας κλῆρος...".

65. Συνεκ. Θεοφ. σελ. 697-699 (εκτενέστερα).

66. Συνεκ. Θεοφ. σελ. 846-847 (συνοπτικά).

πομπή ακολούθησε διαφορετική πορεία από ό,τι συνήθως. Το ίδιο παρατηρείται και στον συνοπτικό βίο της Θεοφανούς, που περιέχει το Συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως την ημέρα της μνήμης της στις 16 Δεκεμβρίου⁶⁷.

Εκείνο όμως το στοιχείο, το οποίο με πείθει να διαφωνήσω με τις απόψεις του Magdalino για το ότι το έτος 886 ο αυτοκράτωρ Βασίλειος για να δείξει στον λαό την συμφιλίωση με τον γιό του Λέοντα έτέλεσε την εορτή του προφήτου Ηλία στο προφητείο του στο Πετρίο⁶⁸ και όχι στο ιδιαίτερο ευκτήριό του στην Νέα, είναι η αναφορά που υπάρχει στο Κλητορολόγιο του Φιλοθέου, η οποία περιελήφθη και στην Βασίλειο Τάξη: "Τῇ δέ κ' τοῦ Ἰουλίου μηνός ἐκτελεῖται διὰ λιτανίου προελεύσεως ἔνδον τοῦ παλατίου ἡ μνήμη Ἡλίου τοῦ προφήτου, καὶ δι' αὐτῆς ἡ ἀνάκλησις τῆς περιορίσεως τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως. Προεκτελεῖται δέ πρὸ αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἐν τῇ παραμονῇ ἑσπερινόν ἐν τῷ Φάρῳ"⁶⁹. Και για την ίδια ημέρα της εορτῆς γράφει: "τελεῖται, ὡς ἔφαμεν, δημοσία λιτανίος προέλευσις ἀπὸ τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Θεοτόκου τοῦ Φάρου ἐπὶ τὸν περίβλεπτον ναὸν τῆς μεγάλης Νέας ἐκκλησίας"⁷⁰. Η μαρτυρία αυτή καθ' εαυτήν φανερώνει, ότι πάντοτε ετελεῖτο μέσα στα ανάκτορα η μνήμη του προφήτου Ηλία⁷¹ και την ίδια ημέρα από τον Ιούλιο του 886 και εἰς ἑωρταζόταν μαζί και η επέτειος της απολύσεως του Λέοντος από τον περιορισμό. Επομένως η ανωτέρω μνεία στην εορτή (ἡδη το 899 μ. Χ.) αποκλείει την κατ' εξαίρεσιν προέλευση και τελετή στον ναό του Πετρίου.

Τι είδους όμως εικόνα του Βασιλείου ήταν αυτή στον γυναικωνίτη της Νέας; Ο Α. Vogt γράφει αβασάνιστα, ότι ίσως ήταν ψηφιδωτή, επειδή βρισκόταν στον γυναικωνίτη και την τοποθετεί κατά την δική του εκτίμηση επάνω από την μεγάλη πύλη, όπως ήταν η ψηφιδωτή παράσταση του μετανοούντος Λέοντος στην αγία Σοφία. Ενώ ο Η.-G. Thümmel την θεωρεί φορητή του κτήτορος αυτοκράτορος Βασιλείου⁷². Αλλά την εποχή που γρά-

67. Synax. Eccl. Const. σπλ. 315: "Τῶν δ' ἐγκαινίων τοῦ προφήτου Ἡλίου καταβαδόντων, ὁ βασιλεὺς τῷ υἱῷ καταλλάττεται καὶ μετ' αὐτοῦ τὴν προέλευσιν ποιεῖται".

68. P. Magdalino, ἐνθ' ανωτ. σελ. 195.

69. Φιλοθέου Κλητορολόγιον, σελ. 215, στ. 17-20 = Βασ. Ταξ. σελ. 776, στ. 13-17.

70. Φιλοθέου Κλητορολόγιον, σελ. 217, στ. 8-10 = Βασ. Ταξ. σελ. 777, στ. 6-9.

71. Η μνήμη του ετελεῖτο στο προφητείο του στην συνοικία του Πετρίου και εκεί συμμετείχε ο λαός.

72. Για τις ανωτέρω απόψεις βλ. Α. Vogt, ἐνθ' ανωτ. σελ. 135. (Σχετικά με την

ψηφιδωτή παράσταση του Λέοντος βλ. περισσότερα Ν. Oikonomides, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia DOP 30 (1976) σελ. 153-172 και Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τομ. Β' 2, Αθήναι 1988, σελ. 72.) Η. - G. Thümmel, Kreuze, Reliquien und Bilder im Zeremonienbuch des Konstantinos Porphyrogennetos, Byzantinische Forschungen 18 (1992) σελ. 26.

73. Ενδεικτικώς αναφέρω παραδείγματα α) από επιγραφή του Β'-Γ' μ.Χ. αιώνας από την Ανάзарβο της Κιλικίας που βρίσκεται σήμερα στο μουσείο των Αδώνων (άρ. F. 1933), σκαλισμένη σε βάση αγάλματος: "Εἰκόνα λαϊνένη με Τερέντιος εἴνεκα τειμῆς/ θῆκε Δομ(η)τιανὸς παῖς ἐπὶ πα(τ)ρί φίλῳ/πάντα λαχὼν ἴσα πατρί, βίον, κλέος,/οὕνομα, γῆρας..."

Εκείνο όμως που με προβληματίζει πιά πολύ είναι το γεγονός, ότι οι αυτοκράτορες άναβαν κερία μπροστά σε αυτήν την εικόνα κατά την διάρκεια των τριών εκκλησιαστικών τελετών. Κί' αυτό μαρτυρεί λατρευτική πράξη.

Κατ' αρχήν θα προσπαθίσω να δικαιολογήσω την ύπαρξη της εικόνας μέσα στον ναό. Ο Βασίλειος ήταν κτήτωρ της Νέας, αλλ' απεικονίσεις αυτοκρατόρων-κτητόρων και δωρητών μέσα σε ναούς συναντάμε σε διάφορες εποχές. Ἡδη από τον Στ' αἰώνα αξίζει να θυμηθῇ κανείς τις περίφημες

Εδώ το άγαλμα καλεῖται λίθινη εικόνα. Βλ. G. Dagron-D. Feissel, Inscriptions de Cilicie Paris 1987, σελ. 160, αρ. 100 bis. β) Από επιγραφή που χρονολογείται μετά το έτος 379 μ.Χ. από τους Στόβους της Μακεδονίας, η οποία ανήκε σε χρυσό άγαλμα μπέως προς τιμήν του Φλαβίου Θεοδοσίου, πατρός του αυτοκράτορος Θεοδοσίου Α' "...../ εἰσορῆς ἔξινος πύλη[σιν] / ἀνημέτωπον / εἰκόνα [μ]α[ρ]/μέρουσαν χρυσῷ πᾶσαν ἡέλι/ον ὦς, /..." Βλ. D. Feissel, Recueil des Inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle, Paris 1983, σελ. 228, αρ. 273 Β. γ) Απόσπασμα από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Φιλοστοργίου (Δ'-Ε' αι.), στο οποίο αναφέρεται το χάλκινο άγαλμα του μεγάλου Κωνσταντίνου επάνω στον πορφυρό κίονα ως "εἰκόνα" Εκδ. J. Bidez II, σελ. 28, 17: "Ὁδοτος ὁ θεομάχος καὶ τὴν Κωνσταντίνου εἰκόνα, τὴν ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ κίονος ἱσταμένην, θυσίαις τε ἱλάσκεσθαι καὶ λυχνοκαΐαις καὶ θυμιάμασι τιμᾶν καὶ εὐχὰς προσάγειν ὡς θεῷ..."

δ) Από το έργο "Παραστάσεις Σύνομοι Χρονικάι" του Η' αιώνας. Εκδ. Av. Cameron and J. Herrin, σελ. 124, κεφ. 47, στ. 3-5: "Πολὺς ἦν Ἰουλιανὸς ἐν μαγγα- νείαις" ὅθεν καὶ τοῖς εἰδώλοις εἰς στήλας βασιλικὰς, φασίν, ἐξεῖκόνιζε καὶ προσκυνεῖσθαι

δ) Από το έργο "Παραστάσεις Σύνομοι Χρονικάι" του Η' αιώνας. Εκδ. Av. Cameron and J. Herrin, σελ. 124, κεφ. 47, στ. 3-5: "Πολὺς ἦν Ἰουλιανὸς ἐν μαγγα- νείαις" ὅθεν καὶ τοῖς εἰδώλοις εἰς στήλας βασιλικὰς, φασίν, ἐξεῖκόνιζε καὶ προσκυνεῖσθαι

ψηφιδωτές παραστάσεις στον άγιο Βιτάλιο της Ραυέννας του Ιουστινιανού, της Θεοδώρας και της ακολουθίας τους.

Στο βόρειο υπερώο της αγίας Σοφίας βρίσκεται η ψηφιδωτή ολόσωμη απεικόνιση του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου, τρίτου γιού του Βασιλείου και συναυτοκράτορος (από το 879 μ. Χ.) του Λέοντος Στ'. Ο Αλέξανδρος ει-
κονίζεται όρθιος να φορά το στέμμα και αυτοκρατορική στολή, ενώ στο δεξί χέρι κρατεί την ακακία και στο αριστερό την σφαίρα. Την παράσταση πλαισιώνουν επιγραφές με τον τίτλο του αυτοκράτορος: ΑΛΕ/ΞΑΝ/ΔΡΟC ΚΥΡΙΕ ΒΟ(Η)ΘΕΙ (ΤΩ CΩ) ΔΟΥ(Λ)Ω / ΟΡΘΟΔΟΞΩ / ΠΙCΤΩ ΔΕCΠ(Ο)ΤΗ.

Το ψηφιδωτό χρονολογείται κατά τον C. Mango μεταξύ των ετών 895-913, ενώ οι Underwood και Hawkins στενεύουν ακόμη περισσότερο τα όρια και το τοποθετούν προς τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αλεξάνδρου (912-913), γιατί κατά την άποψή τους ο αυτοκράτωρ απεικονίζεται σε ώριμη ηλικία περίπου 42-43 ετών⁷⁴.

Στα νότια Κατηκουμενεία της αγίας Σοφίας συναντάμε την ψηφιδωτή παράσταση του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου και της αυγούστας Ζωής της Πορφυρογέννητης που χρονολογείται μεταξύ των ετών 1042-1050 και αργότερα στον ίδιο χώρο της Εκκλησίας τις ψηφιδωτές παραστάσεις του Ιωάννου Β' Κομνηνού, της συζύγου του αυγούστας Ειρήνης, πριγκίπισσας της Ουγγαρίας και του γιού τους Αλεξίου που χρονολογούνται αντίστοιχα το 1118 και 1122 μ.Χ.⁷⁵ Και εδώ οι παραστάσεις πλαισιώνονται με επιγραφές.

Στην Κρήτη κατά μαρτυρίαν του Μιχαήλ Αταλειάτη († μετά το 1079) ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος έφερε τότε τον τίτλο του μαγίστρου⁷⁶, μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Άραβες έκτισε στον Χάνδακα περικαλλή ναό προς τιμήν της Θεοτόκου⁷⁷. Στην εκκλησία αυτή απεικονίσθη-

ταύτας ως βασιλέων είκονας ήνάγκαζεν." Στο κείμενο του έργου υπάρχει ποικιλία όρων για τον χαρακτηρισμό των έργων τέχνης, τους οποίους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εναλλακτικά, αδιακρίτως αν αυτά προέρχονται από την πρώιμη ή όψιμη αρχαιότητα. Περισσότερα βλ. σελ. 31 και 47 όπου και τα σχόλια των εκδοτών.

74. Βλ. C. Mango, *Materials*, σελ. 46-47 και για την χρονολόγηση της παραστάσεως H. Kähler, *Die Hagia Sophia. Mit einem Beitrag von Cyril Mango über die Mosaiken*, Berlin 1967, σελ. 60. P.E. Underwood - E. J. W. Hawkins, *The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul. The Portrait of the Emperor Alexander*, DOP 15 (1961), σελ. 191-193.

75. C. Mango, *Materials*, σελ. 27-29 και Μ. Χατζηδάκη, *Η μεσοβυζαντινή τέχνη, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Η' Αθήναι 1979*, σελ. 315 και *Μεσοβυζαντινή Τέχνη (1071-1204)*, τομ. Θ' Αθήναι 1979, σελ. 404.

76. Μ. Αταλειάτη, *Ιστορία*, έκδ. Βόννης, σελ. 224.

77. Ενθ' ανωτ. σελ. 225-226.

κε ο Φωκάς νικητής και τροπαιούχος κατά την μαρτυρία πάντοτε του Αταλειάτη, ο οποίος όταν μετέβη στην Κρήτη είδε ο ίδιος αυτή την απεικόνιση του Φωκά⁷⁸. Πιθανώς να επρόκειτο για τοιχογραφία, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Καπαδοκία, στην Εκκλησία του Μεγάλου Περιστερεώνος του Ξανυσίν ή αλλιώς Εκκλησίας του Νικηφόρου Φωκά⁷⁹. Εδώ έχουμε τις εξής παραστάσεις: α) Επάνω από την πρόθεση τοιχογραφία του αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά και της αυτοκρατορικής Θεοφανούς με βασιλικές στολές, περιστοιχισμένους από μέλη της αυτοκρατορικής οικογενείας τα οποία φορούν επίσημα ενδύματα. Διακρίνονται επιγραφές με τα δύο ονόματα, του καίσαρος Βάρδα Φωκά και του Κουροπαλάτου Λέοντος Φωκά, πατέρα και αδελφού αντιστοίχως του αυτοκράτορος. Η τοιχογραφία αυτή υπενθυμίζει τις νίκες του βυζαντινού στρατού το 964 και 965 στην Ασία, την εποχή που ο Νικηφόρος Φωκάς διέμενε στην Καπαδοκία⁸⁰. β) Στον Β. Α. τοίχο της ίδιας εκκλησίας έχουμε παράσταση δύο εφίππων ανδρών. Πρόκειται για τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή, ο οποίος προηγείται. Δεξιά και αριστερά της κεφαλής του υπάρχει επιγραφή με την επευφημία: ΙΩ ΑΝ ΒΑ/ΧΗΛΕΟC - ΠΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ. Ο άλλος έφιππος είναι ο μάγιστρος Μελίας, ο οποίος ακολουθεί τον αυτοκράτορα. Επιγραφή στο αριστερό μέρος της κεφαλής του με την επίκληση: ΚΕ ΒΟΗΘΙ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ CΟΥ / ΜΕΛΗΑΝ ΜΑ/ΓΙCΤΡΟΝ φανερώνει την ταυτότητά του⁸¹.

Η έννοια της εικόνας είναι πλέον σαφής, την εποχή που ο Πορφυρογέννητος συντάσσει τα έργα του. Το ίδιο διαπιστώνει κανείς ήδη και από τις περιγραφές εικόνων μέσα στα έργα των ιστορικών και χρονογράφων κατά την διάρκεια της Εικονομαχίας και μετά από αυτήν.

Η εικόνα είναι προσωπογραφία ενός ή περισσοτέρων αγίων ζωγραφισμένη σε ξύλο αλλά και επάνω σε τοίχο του ναού. Συνήθως διαφοροποιείται από το ψηφιδωγόγραμμα που μπορεί ως σύνθεση να περιέχει εκτός

78. Ενθ' ανωτ. σελ. 228, στ. 11-16: "καί νύν ἔστιν ὁ κατασκευασθεὶς παρ' ἐκείνου περικαλλὲς ναὸς καὶ ἐπ' ὀνόματι τῆς Θεοτόκου τιμώμενος καὶ τοῦ μαγίστρου λεγόμενος, καὶ αὐτὸς ὁ Φωκάς ἀνεστηλωμένος ἐν τούτῳ νικητὴς καὶ τροπαιούχος, δῆγμα τῆς ἀνδρίας (sic) αὐτοῦ καὶ εὐσεβείας τῆς τηλικαύτης νήσου παριστῶν τὴν κατάκτησιν. καὶ εἶδον τοῦτον ἐγὼ ἐν τῇ νήσῳ ἀποδεδημηκώς".

79. Βλ. Nicole Thierry, *Haut Moyen Age en Cappadoce. Les églises de la region de Cavusin*, I, Paris 1983, σελ. 43-57.

80. Βλ. Nicole Thierry, *Un portrait de Jean Tzimiskès en Cappadoce*, *Travaux et Memoires*, 9 (1985), σελ. 477-478, Sch. 1, fig. 2.

81. Nicole Thierry, *Un portrait...*, σελ. 479-480, Sch. 2-5, Fig. 1-5.

από πρόσωπα και ζώα και άλλα φυσιοκρατικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου τα κείμενα αναφέρονται και σε ψηφιδωτές εικόνες.

Στην Χρονογραφία του Θεοφάνους γίνεται λόγος για την εικόνα του Χριστού που βρισκόταν στην Χαλκή πύλη των ανακτόρων και την οποία ο Λέων Γ' το 726 μ. Χ. διέταξε να κατεβάσουν⁸².

Αργότερα η αυτοκράτειρα Ειρήνη αντικατέστησε την εικόνα με μία ψηφιδωτή⁸³, η οποία χάθηκε και αυτή κατά την διάρκεια της δεύτερης εικονομαχικής περιόδου⁸⁴.

Κατά την βασιλεία του Θεοφίλου ο μοναχός Λάζαρος, περίφημος αγιογράφος της εποχής του, υπέστη κατά διαταγήν του αυτοκράτορος μεγάλη και πολλά βασανιστήρια μέσα στην φυλακή. Όταν όμως μαθεύτηκε ότι επρόκειτο να πεθάνη, η Αυγούστα Θεοδώρα καθώς και μερικά άλλα πρόσωπα μεσολάβησαν στον αυτοκράτορα και ο Θεόφιλος τον απέλυσε⁸⁵. Τότε ο Λάζαρος πήγε και κρύφτηκε στον ναό του Προδρόμου του Φοβερού⁸⁶ και ενώ οι πληγές του ήταν ακόμη ανοικτές, ιστόρησε την εικόνα του Προδρόμου, η οποία, όπως μαρτυρεί ο Συνεχιστής του Θεοφάνους, θαυματουργούσε μέχρι την εποχή που αυτός έγραφε. Μετά την αναστήλωση των εικόνων ο μοναχός Λάζαρος ιστόρησε και την εικόνα του Χριστού,

82. Θεοφάνους Χρονογραφία, έκδ. C. De Boor, σελ. 285 (οπτασία Μαυρικίου) και σελ. 405 (καθαίρεση της εικόνας) στ. 5-8: "οί δέ κατά τήν βασιλίδα πόλιν ὅκλοι σφόδρα λυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καιναῖς διδασκαλίαις αὐτῶ τε ἐμελέτων ἐπελθεῖν καὶ τινας βασιλικούς ἀνθρώπους ἀνείλυν καθελόντας τήν τοῦ Κυρίου εἰκόνα τήν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς πύλης". Σχετικά με την εικόνα του Χριστού στην Χαλκή πύλη βλ. την μελέτη του C. Mango, *The Brazen House. A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople*, København 1959, σελ. 108 και εξής.

83. Th. Preger, *Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως*, τομ. II, σελ. 219, στ. 13-18: "Ἐν τῇ λεγομένῃ Χαλκῇ στήλῃ ἦν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρά τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου κτισθεῖσα· ὁ δὲ Λέων ὁ πατὴρ τοῦ Καβαλλίνου ταύτην κατήγαγεν. Ἡ δὲ νῦν διὰ ψηφιδῶν ὀρωμένη εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ ἀνιστορήθη παρά Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας. Ἡ δὲ Χαλκὴ ἐτύγχανεν χρόνους νιέ".

84. R. Janin, *Constantinople byzantine*, σελ. 111.

85. Συνεχ. Θεοφ. σελ. 103, στ. 13-18: "...ὅθεν ἐπεὶ τὰ τελευταῖα πνεῖν τὸν ὄσιον ἀνεμάνθανεν, ἱκετείαις τῆς Αὐγούστης καὶ τινῶν ἄλλων οἰκειοτέρων τῆς εἰρκτικῆς μὲν ἀπέλυσεν, ὁ δὲ πρὸς τὸν ναόν τοῦ Προδρόμου τὸν οὕτω καλούμενον τοῦ Φοβεροῦ ἐναπεκρύβη, ἐνθα καὶ τῶν πληγῶν συνουσιῶν αὐτῶ εἰκόνα διέγραψε τοῦ Προδρόμου τήν καὶ μέχρις ἡμῶν διασσωζομένην τε καὶ ἰάσεις ἐπιτελοῦσαν πολλάς". Βλ. και I. Ζωναρά, *Επιτομή Ιστοριῶν III*, εκδ. Βόννης, σελ. 364-365.

86. Η μονή Προδρόμου του Φοβερού βρισκόταν στην Ασιατική ακτή του Βοσπόρου, βλ. R. Janin, *Les Églises et les monastères des grands centres byzantines*, Paris 1975, σελ. 7-8.

η οποία αναρτήθηκε πάλι στην Χαλκή πύλη των ανακτόρων⁸⁷.

Από τις περιγραφές των κειμένων, διαπιστώνει κανείς την επιμονή του λαού να αποκαθιστά επί διάστημα ενός αιώνας την εικόνα του Χριστού, όσες φορές την απεμάκρυναν από την Χαλκή πύλη. Αν και είναι δύσκολο να πιστεύσει κανείς την πληροφορία από τα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (βλ. σημ. 83), ότι υπήρχε χάλκινη στήλη του Χριστού στην Χαλκή, κατασκευασμένη από τον Μ. Κωνσταντίνο που διατηρήθηκε μέχρι την εποχή του Λέοντος ανέπαφη.

Το πιο πιθανόν είναι να είχε αντικατασταθεί στο πέρασμα τόσων αιώνων από ιστορημένη εικόνα του Χριστού. Νομίζω όμως, ότι στο κείμενο αυτό ο χρονογράφος επιθυμεί περισσότερο να τονίσει την παράδοση που υπήρχε γύρω από την εικόνα και την διατήρηση στην λαϊκή μνήμη του μνημείου της Χαλκής. Ωστόσο το πιο ενδιαφέρον κείμενο για την εικόνα αυτή, θεωρώ, ότι είναι το χωρίο από την Χρονογραφία του Θεοφάνους το σχετικό με την οπτασία του Μαυρικίου (602 μ.Χ.)⁸⁸. Βέβαια εννοείται ότι στην οπτασία η εικόνα είναι φανταστική, αλλά στην μνήμη του Χρονογράφου η εικόνα είναι πάντοτε τοποθετημένη στην Χαλκή. Το σημαντικότερο στοιχείο του κειμένου είναι ότι ο Χριστός εμφανίζεται ως πρόσωπο, το οποίο διαλέγεται μέσα από την εικόνα με τον Μαυρίκιο και η έννοια αυτή του προσώπου ή της μορφής του Χριστού αποδίδεται με την λέξη "χαρικήρ". Δεν γνωρίζω αν ο Θεοφάνης μεταφέρει αυτολεξί το κείμενο του Ιωάννου Αντιοχείως που χρησιμοποιεί ως πρώτη πηγή ή αναπλάθει την διήγηση με το προσωπικό του ύφος. Όμως η λέξη "χαρικήρ", που χρησιμοποιεί για το πρόσωπο του Χριστού, δείχνει συγγραφέα που γνωρίζει πολύ καλά τους θεολογικούς όρους, γιατί η λέξη με την ίδια έννοια υπάρχει και στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας⁸⁹.

87. Αυτόθι, στ. 19-21: "μετά δέ τήν τοῦ τυράννου ἀποβίωσιν, τῆς ὀρθοδοξίας ἀναλαμπάσης, τήν ἐν τῇ Χαλκῇ εἰκόνα τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκείαις οὗτος κερσίν ἀνεστήλωσεν".

Για τον αγιογράφο Λάζαρο περισσότερα βλ. C. Mango, *Documentary Evidence on the Apse Mosaics of St. Sophia*, *Byzantinische Zeitschrift* 47 (1954) σελ. 396-397.

88. Εκδ. C. De Boor σελ. 285, στ. 5-10: "ἐν μιᾷ κοιμωμένῳ αὐτοῦ εἶδεν ὀπτασίαν, εἰς τήν Χαλκὴν πύλην τοῦ παλατίου τῇ εἰκόνι τοῦ σωτῆρος ἑαυτὸν παρεστώτα, καὶ λαόν <πλείστον> παρεστώτα αὐτῶ καὶ φωνὴ γέγονεν ἐκ τοῦ χαρικήρος τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγουσα "δότε Μαυρίκιον". Για το ίδιο θέμα βλ. και E. Kitzinger, *The Cult of Images before Iconoclasm*, *DOP* 8 (1954) σελ. 102, σημ. 63.

89. J. Gouillard, *Le Synodikon de l' Orthodoxie. Édition et Commentaire*, *Travaux et Mémoires* τόμ. 2, Paris 1967, σελ. 63, στ. 272-276: "Τοῖς οὐ προσκυνοῦσι τήν

Τα όσα υπεστήριξε πρόσφατα η Marie-France Auzéry στην μελέτη της⁹⁰, ισχυριζόμενη ότι πριν από το 815 μ. Χ. δεν υπήρχε τέτοια εικόνα του Χριστού στην Χαλκή⁹¹ και ότι η ιστορία της καταστροφής της από τον Λέοντα Γ' το 726 είναι πλαστή⁹², δεν με βρίσκουν σύμφωνη. Πιστεύω ότι οι φιλολογικές πηγές είναι μεν συζητήσιμες, αλλά δεν μπορεί να τις απορρίπτει κανείς με τόση ευκολία, όταν μάλιστα τις εξετάζει μονόπλευρα, δηλαδή αποκομμένες από αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης που ανήκουν στην ίδια εποχή. Για την εικονογραφία της θεανδρικής μορφής του Χριστού κατά την πρώιμη περίοδο θα ήθελα να διατυπώσω ωρισμένες σκέψεις.

Μετά την Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451 μ. Χ., όπου οι δύο φύσεις του Χριστού εδογματίσθησαν ως "τέλειαι", "ἀσύγκυτοι" και "ἀμέριστοι"⁹³, η θεανδρική εικόνα του Χριστού καθιερώθηκε από την Εκκλησία, ως η κατ' εξοχήν εικόνα που δέχεται την προσκύνηση των πιστών, γιατί οι δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη συνυπάρχουν σ' αυτήν. Το αν αυτός ο εικονογραφικός τύπος της θεανδρικής μορφής του Χριστού κυριαρχούσε στον χριστιανικό κόσμο της Ανατολής μετά το 451, τούτο φαίνεται καθαρά από τις εικόνες και τα νομίσματα που προέρχονται από την πρώιμη εποχή.

Η περίφημη εγκουστική εικόνα του Σινά, που χρονολογείται το πρώτο ήμισυ του Στ' αιώνας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα⁹⁴.

Ο Χριστός παρίσταται σε μετωπική στάση· ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό κρατεί το Ευαγγέλιο, διακοσμημένο με πολύτιμους λί-

άγιαν καί σεβασμίαν εικόνα του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς χαρακτῆρα τοῦ σαρκωθέντος δι ἡμᾶς Λόγου καί Θεοῦ, καί οὐ δοξάζουσιν ὡς ἀνιστοροῦσιν αὐτόν ἐν τῇ εἰκόνι, ὁμοίως καί τῆς ἀκράντου αὐτοῦ μητρός καί πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ, ἀλλ' εἶδωλα ἀποκαλοῦσιν αὐτάς, τοῖς τοιοῦτοις ἀνάθεμα."

90. La destruction de l' icône du Christ de la Chalce par Leon III: Propagande ou realité?, Byzantion 60 (1990) σελ. 445-492.

91. Ένθ' ανωτ. σελ. 448-462.

92. Ένθ' ανωτ. σελ. 486-487. Σημειωτέον, ότι ο C. Mango στην μελέτη του, The Brazen House, ένθ' ανωτ. σελ. 108-142, εξετάζει διαχρονικά και με πληρότητα τα θέματα που προκύπτουν από την μελέτη όλων των κειμένων, των σχετικών με την εικόνα του Χριστού στην Χαλκή καθώς και την εικονογραφία του Χριστού Χαλκίτη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, τί καινούριο προσφέρει η κυρία Αuzéry, όταν απομονώνει και επανεξετάζει ωρισμένα κείμενα για να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία τελικώς δεν πείθουν.

93. Ed. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum: Concilium Universale Chalcedonense, Berolini et Lipsiae, τομ. II 1, 2 (1933) σελ. 121-130 και 158-163.

94. Βλ. M. Chatzidakis, An Encaustic Icon of Christ at Sinai, Studies in Byzantine Art and Archaeology, Variorum Reprints, London 1972 αρ. XVII [αναδημοσίευση από το περιοδικό The Art Bulletin 49, 3 (1967) σελ. 197-208] και Γ. Γαλάβαρη, Πρώιμες εικόνες στο Σινά από τον 6ο ως τον 11ο αιώνα (Στον τόμο της Εκδοτικής Αθηνών) Σινά.

θους που σχηματίζουν στην μέση σταυρό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι αδρά, το χρώμα των μαλλιών και του ιματίου σκούρο. Στο φωτοστέφανο διαγράφεται σταυρός. Η όλη μορφή απεικονίζεται ασκητική, παράλληλα όμως διακρίνει κανείς σ' αυτήν ηρεμία και επιείκεια. Η επιγραφή "Φιλάνθρωπος", της οποίας ίχνη μόνον σώζονται επάνω από τους ώμους του Χριστού, θεωρείται νεώτερη⁹⁵. (Βλ. εικ. 1)

Ο Γ. Γαλάβαρης αναφέρει ότι αυτός ο εικονογραφικός τύπος φαίνεται να συνδέεται με τον αυτοκράτορα, γιατί απαντά και στα νομίσματα του Στ' και Ζ' αιώνας και εκφράζει την άποψη ότι η εικόνα μπορεί να ήταν δώρο του Ιουστινιανού ή της αυλής του⁹⁶. Ενώ ο Μ. Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι η εικόνα του Σινά μπορεί να συνδέεται με μία εικόνα του Χριστού στην Χαλκή πύλη των ανακτόρων⁹⁷.

Πιστεύω ότι, όπως και να έχουν τα πράγματα, απώτερος σκοπός της δημιουργίας και αποστολής της εικόνας ήταν να έχουν προ οφθαλμών οι Σιναΐτες μοναχοί και όλοι όσοι θα περνούσαν από το ακραίο αυτό προύργιο της Ορθοδοξίας στον χώρο της Ανατολής την θεανδρική μορφή του Χριστού που εξέφραζε και το επίσημο δόγμα της Εκκλησίας μετά από τις χριστολογικές έριδες και τους αγώνες αιώνων κατά των αιρέσεων.

Άλλη χαρακτηριστική εικόνα, ιστορημένη κατά τον τύπο της θεανδρικής είναι, νομίζω, και η εικόνα από το μοναστήρι του αββά Απόλλωνος στο Bauit της Αιγύπτου⁹⁸, κοπτικής τέχνης που χρονολογείται το δεύτερο ήμισυ του Στ' αιώνας⁹⁹. Παρουσιάζει τον Χριστό και τον άγιο Μηνά σε ολόσωμη μετωπική στάση. Ο Χριστός κρατεί στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο, ενώ απλώνει προστατευτικά το δεξί επάνω στον ώμο του αγίου Μηνά. Την παράσταση πλαισιώνουν επιγραφές στα κοπτικά, των οποίων ωρισμένα μόνον γράμματα διακρίνονται, ενώ στο επάνω μέρος της εικόνας,

Οι θησαυροί της Ι. Μονής αγίας Αικατερίνης, Αθήνα 1990, σελ. 92-93, όπου και περιγραφή της εικόνας.

95. Η εικόνα, που ήταν επιζωγραφημένη, "αποκαλύφθηκε" κατά το δυνατόν το 1962 από τον ζωγράφο και συντηρητή Τάσο Μαργαριτώφ. Βλ. Γρηγορίου Β', αρχιεπισκόπου Σινά, Το ζήτημα του καθαρισμού των εικόνων της μονής Σινά, Πανηγυρικός Τόμος επί τη 1400η Αμφιετηρίδι της Ιεράς Μονής του Σινά, εν Αθήναις 1971, σελ. 474-475.

96. Γ. Γαλάβαρη, ένθ. ανωτ. σελ. 93.

97. M. Chatzidakis, ένθ' ανωτ. σελ. 205-206.

98. Kl. Wessel, Koptische Kunst. Die spätantike in Ägypten, Recklinghausen 1963, σελ. 186-187. Σήμερα ανήκει στην συλλογή του μουσείου του Λούβρου.

99. Ένθ' ανωτ. σελ. 187.

ανάμεσα στις δύο μορφές υπάρχει το σύμβολο του σταυρού με τό Ρ, παλαιохριστιανικής εποχής. Το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο ενδιαφέρει και περισσότερο, αν και ζωγραφισμένο σύμφωνα με την κοπτική τεχνοτροπία, θυμίζει πολύ την εικόνα του Σινά τόσο στα βασικά χαρακτηριστικά, όσο και στα επιμέρους στοιχεία (Βλ. εικ. 2). Ο Kl. Wessel ο οποίος έχει μελετήσει την εικόνα, διαπιστώνει ομοιότητα με την απεικόνιση του αυτοκράτορος της ύστερης αρχαιότητας, η οποία, όπως γράφει, δεν έπρεπε να λείπει από καμμία αίθουσα δημοσίας υπηρεσίας της αυτοκρατορίας¹⁰⁰.

Σχετικά με τα νομίσματα ο E. Kitzinger στην μικρή, αλλ' ενδιαφέρουσα μελέτη του¹⁰¹ ασχολείται και με τα νομίσματα (solidi) της εποχής του Ιουστινιανού Β', τα οποία θεωρούνται φημισμένα στα νομισματικά χρονικά, επειδή είναι τα πρώτα στα οποία η μορφή του Χριστού εμφανίζεται ως η δεσπίζουσα απεικόνιση. Χωρίζονται σε δύο τύπους. Ο τύπος Α προέρχεται από την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Ιουστινιανού Β' (μεταξύ 692-695 μ. Χ.) και βασίζεται σε κλασσικά εικονογραφικά πρότυπα, ενώ ο τύπος Β προέρχεται από την δεύτερη περίοδο (705-711 μ. Χ.) και θεωρείται προσωπογραφία της εποχής¹⁰². Ο Kitzinger υποστηρίζει ότι οι νομισματικές αυτές απεικονίσεις είναι πορträίτα του Χριστού, καραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πενθέκτης Συνόδου (691-692 μ. Χ.)¹⁰³.

Δεν είναι λοιπόν εύλογο μία παρόμοια εικόνα με την θεανδρική μορφή του Χριστού να υπήρχε και στην Χαλκή πύλη των ανακτόρων, έστω και για λόγους προπαγάνδας, όταν αυτό θα υπενθύμιζε στον λαό ότι ο αυτοκράτωρ και το παλάτι ήσαν ορθόδοξοι και προσηλωμένοι στο δόγμα της Χαλκηδόνης;

Η Χαλκή πύλη υπήρξε σημείο αναφοράς την εποχή της Εικονομαχίας. Αν μάλιστα μπορεί κανείς να φαντασθή τις ποικίλες εκδηλώσεις του λαού μπροστά στην πύλη, κάτω από την εικόνα, ήδη πριν από την Εικονομαχία, όπως προσκύνηση της εικόνας, λατρευτικές συνάξεις με αναμμένα

κεριά, ψαλμωδίες, δημόσια ομολογία πίστεως ή και αναθεματισμοί -όταν ξέσπασε η Εικονομαχία- κατά του αυτοκράτορος, αντιλαμβάνεται ότι η Χαλκή πύλη ήταν και τόπος εκτονώσεως του λαού. Συνάμα όμως κατανοεί, τι αναστάτωση προκαλούσαν αυτές οι εκδηλώσεις στο καθημερινό πρόγραμμα του παλατιού και γιατί ο εικονομάχος Λέων, διέταξε να την κατεβάσουν¹⁰⁴. Επί πλέον ο λαός αγανακτισμένος για όσα συνέβαιναν και τις περισσότερες φορές χωρίς επίγνωση για τον τρόπο που ελάτρευε τις εικόνες, εύρισκε διέξοδο σε ακραίες λύσεις. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που ώθησε αργότερα τον Θεόδωρο Στουδίτη να διευκρινήσει σε επιστολή του, ότι η εικόνα του Χριστού δεν είναι λατρευτική, αλλά προσκυνητή, επειδή η λατρεία ανήκει μόνον στην αγία Τριάδα¹⁰⁵.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπογραφίας αναφέρει ο Συνεχιστής του Θεοφάνους, όταν κάνει λόγο για τον Αρσαβήρ, ο οποίος τιμήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο με το αξίωμα του πατρικίου. Κατηγορηθείς επί άγυρτεία καθαιρέθηκε από το αξίωμα και ευρισκόμενος υπό περιορισμό σε κάποιο μοναστήρι, έτυχε να παρατηρήσει μία εικόνα στην οροφή μιάς αίθουσας (ή της εκκλησίας;), η οποία ενόμιζε, ότι τον ατένιζε τόσο αυστηρά, ώστε τον ήλεγχε για τις πράξεις του. Μην υποφέροντας λοιπόν, -στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν - την θέα της εικόνας, διέταξε έναν υπηρέτη να την κατεβάσει, και να της βγάλει τα μάτια, δικαιολογώντας τον εαυτό του, ότι δεν μπορούσε να βλέπει την μορφή του εικο-

104. Άλλωστε ιστορίες που αναφέρονται σε καθαιρέσεις εικόνων και στην ενεργό ανάμιξη του πλήθους, το οποίο δημιουργούσε διάφορα επεισόδια, δεν συναντά κανείς μόνον την εποχή της Εικονομαχίας. Η ιστορία της Χαλκής πύλης θυμίζει πολύ την διήγηση που υπάρχει στον βίο Συμεώνος του νέου (521-592 μ. Χ.) σχετικά με τον εργαστηριακό, ο οποίος επιθυμώντας να τιμήσει τον άγιο Συμεώνα τοποθέτησε την εικόνα του επάνω από την πόρτα του εργαστηρίου του που βρισκόταν στην αγορά της Αντιοχείας. Και κατόπιν αυτού άρχισαν οι εκδηλώσεις του πλήθους... Βλ. εργασία μου, Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων, Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988 (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/Ε. Ι. Ε.) Αθήνα 1989, σελ. 590-591.

105. Ρ.Γ. τόμ. 99, σπλ. 1529-1532 = G. Fatouros, Theodori Studitae Epistolae, Pars Altera (II), Barolini et Novi Eboraci 1992, επιστ. αρ. 491, σελ. 725-726 "Διογένηι άσκηρῆτις: Πῶς δεῖ καλεῖν τὴν Χριστοῦ εἰκόνα καὶ πῶς αὐτὴν προσκυνεῖν χρῆ." στ. 28-33: "τοιγαροῦν προσκυνητέον τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ (ᾧδε γάρ ὁ κολοφών τοῦ λόγου) σχεπικῶς, ἀλλ' οὐ λατρευτέον· τοῦτο γάρ φυσικῶς ἐπ' αὐτοῦ Χριστοῦ, ἐπεῖπερ ἡ λατρεία μία τῆς Τριάδος, καὶ οὐδὲ αὐτῇ τῇ Θεοτόκῃ λατρευτέον οὔδε αὐτῇ τῇ ζωοποιῇ σταυρῷ. οὕτως οὐδὲ τῇ Χριστοῦ εἰκόνι λατρευτέον, ἀλλὰ προσκυνητέον."

100. Ένθ' ανωτ. σελ. 186.

101. Some Reflexions on Portraiture in Byzantine Art, Zbornik Radova Vizantološkog Instituta, τόμ. 8 (Mélanges G. Ostrogorsky I) Beograd 1963, σελ. 185-193. Τα στοιχεία αντλεί από την εργασία του J. D. Breckenridge, The Numismatic Iconography of Justinian II (685-695, 705-711 A. D.) American Numismatic Society, New York 1959, σελ. 46-62. Για την καινοτομία του Ιουστινιανού Β' να χαράξει στα νομίσματα την μορφή του Χριστού βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τομ. Β' 1 Αθήνα 1981, σελ. 78.

102. Ένθ' ανωτ. σελ. 190 καί φωτ. 5, 6.

103. Ένθ' ανωτ. σελ. 191.

νιζομένου αγίου¹⁰⁶.

Στα οικοδομικά έργα που αποδίδονται στον Βασίλειο Α' και αναφέρονται σε αναστηλώσεις ή ιδρύσεις ναών και ανακτόρων υπάρχει σχεδόν πάντοτε λεπτομερής ή τουλάχιστον συνοπτική περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου είτε αυτό είναι ψηφιδογράφημα ή παράσταση επάνω στον τοίχο είτε εικόνα φορητή.

Στον Βίο Βασιλείου γίνεται μνεία για την επισκευή που έκανε ο αυτοκράτωρ στο δυτικό μεγάλο τόξο του ναού της αγίας Σοφίας, το οποίον είχε διαρραγή και επρόκειτο να πέση. Στο τόξο αυτό ιστόρησε "τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου" να κρατῇ στην αγκαλιά της τον Χριστό και στα δύο πλάγια της παραστάσεως ιστορήθηκαν οι κορυφαιοί απόστολοι Πέτρος και Παῦλος¹⁰⁷. Από την περιγραφή του κειμένου συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται για ψηφιδωτό και η λέξη "εἰκόνα" χρησιμοποιείται εδώ για να δηλώσει την παράσταση αυτή της Θεοτόκου επάνω στην "ἁψίδα", όπως στο κείμενο αναφέρεται.

Το ίδιο συμβαίνει και όταν γίνεται αναφορά στο εσωτερικό των πέντε τρούλλων της Νέας Εκκλησίας, όπου οι παραστάσεις τους καλούνται εικόνες¹⁰⁸.

Επίσης όταν η εικόνα είναι κατασκευασμένη από άλλο υλικό, στο κείμενο ορίζεται σαφώς το υλικό και το είδος της τεχνικής, όπως δηλώνεται για την κυμευτή μορφή του Χριστού από καθαρό χρυσάφι, η οποία επαναλαμβανόταν σε πολλά μέρη και κατά διαστήματα στις κεφαλίδες της χρυσής δοκού των κιγκλίδων του ναού του Σωτήρος, τον οποίον ο Βασίλειος έκτισε¹⁰⁹.

106. Συνεχ. Θεοφ. σελ. 157, στ. 18-23: "μετά γοῦν τὴν καθαίρεσιν ὑπερορίας ἐν τινι μονῇ γεγονώς, εἰκόνας μιᾶς κατὰ τὸν ὄροφον ἱστορημένης καὶ ἀτενῶς οἶον ἀτενιζούσης αὐτῇ, μὴ φέρων οὗτος ὄραν τὴν ἐκείνης πρὸς αὐτὸν ἐπικατιοῦσαν θέαν, καθαιρεῖσθαι ταύτην διὰ τινὸς οἰκείου προστάτεϊ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς κατορύττεσθαι, τοῦτο μόνον ἐπιλέγων, ὡς τὴν ταύτης οὐ δύναμαι μορφήν ἐνορᾶν".

107. BB, σελ. 322, στ. 11-13: "καθ' ἣν (sc. ἁψίδα) καὶ τὴν τῆς Θεομήτορος εἰκόνα τὸν ἄσπορον υἱὸν ἐπωλένιον φέρουσιν ἀνιστόρησε, καὶ τοὺς τῶν ἀποστόλων κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον ἐκατέρωθεν ἔστησε". Ο C. Mango χρονολογεί την ψηφιδωτή παράσταση γύρω στο 870. Βλ. Materials, σελ. 77. Για την διάταξη των αγίων προσώπων στο δυτικό τόξο της Αγίας Σοφίας βλ. Ν. Γκιολέ, Ο Βυζαντινὸς τρούλλος και το εικονογραφικὸ του πρόγραμμα, Αθήνα 1990, σελ. 134.

108. BB, σελ. 326, στ. 2-4: "ὃ τε γὰρ ὄροφος ἐκ πέντε συμπληρούμενος ἡμισφαιρίων στήλβει χρυσῷ καὶ εἰκόνων ὡς ἀστέρων ἀστράπτει κάλλεσιν".

109. BB, σελ. 330-331: "ἐν ἣ κατὰ πολλὰ μέρη καὶ ἡ θεανδρική τοῦ Κυρίου μορφή μετὰ κυμεύσεως ἐκτετύπεται".

Στην Βασίλειο Τάξη εξ άλλου αναφέρεται και κυμευτή εικόνα της Θεοτόκου μέσα στον ναό του αγίου Δημητρίου των ανακτόρων¹¹⁰, όπως επίσης εικόνες της Θεοτόκου, αργυρά και μαρμαρίνη, υπήρχαν στις Βλακέρνες¹¹¹.

Στα έργα του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ωρισμένες άλλες εκφράσεις που δηλώνουν τον διαφορετικό τρόπο τεχνικής στην ζωγραφική. Έτσι μαθαίνουμε ότι έξω από την βόρεια πύλη του ιερού της Νέας υπήρχε στοά "κυλινδροειδής περίπατος", της οποίας η οροφή ήταν ιστορημένη "ἐξ ἐνύλων γραφῶν" που απεικόνιζαν τους άθλους των μαρτύρων¹¹².

Μία άλλη αναφορά στον ναό της Αγίας Αναστασίας στην Δαλματία, που υπάρχει στο "Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν"¹¹³, μας πληροφορεῖ ότι ο ναός αυτός ήταν ως προς τον ρυθμό, όμοιος με τον ναό των Χαλκοκρατειών. Είχε κίονες πράσινους και λευκούς και όλη η ιστόρησή του απετέλειτο "ἐξ ὕλογραφίας ἀρχαίας"¹¹⁴.

110. Βασ. Ταξ. σελ. 170, στ. 9-11: "ὃ δέ βασιλεὺς ἵσταται ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀγίου Δημητρίου πρὸ τῆς κυμευτῆς (sic) εἰκόνης τῆς Θεοτόκου πρὸς τὴν ἐξάγουσαν θύραν εἰς τὸ ἡλιακόν".

111. Βασ. Ταξ. σελ. 554 στ. 22-23-σελ. 555 στ. 1-2: "ἐν ἣ καὶ ἡ ἀργυρὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἐπὶ τῆς φιάλης ἵσταται καὶ ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε ἀπέρχονται ἀριστερά, ἐν ᾧ ἡ τῆς χειρὸς τῆς Θεοτόκου ἐκτύπωσις ἐν τῷ μαρμάρῳ ἐκτετύπεται". Σελ. 555, στ. 8-10: "καὶ ἀπερχόμενοι ἅππουσιν κηρούς ἐμπροσθεν τῆς μαρμαρίνης εἰκόνης τῆς Θεοτόκου, ἥτις ἐκ τῶν τῆς αὐτῆς ἀγίων χειρῶν προκεῖ τὸ ἅγισμα".

112. BB σελ. 328, στ. 2-5: "ἐξίσιντι δέ σοι τὴν βόρειον πύλην τοῦ ἱεροῦ μακρὸς τις ἐκδέχεται περίπατος κυλινδροειδής, ἐξ ἐνύλων γραφῶν κατηγλαΐσμενος τὴν ὀροφὴν, τοὺς μαρτυρικοὺς περιέκων ἄθλους καὶ τὰ παλαίσματα".

113. Εκδ. Gy. Moravčik- R. Jenkins, σελ. 138, κεφ. 29, στ. 278-281. "Ὁ δέ ναὸς τῆς ἀγίας Ἀναστασίας ἐστὶν δρομικός, ὅμοιος <τῷ> τῶν Χαλκοκρατειῶν ναῷ μετὰ κίωνων πρασίνων καὶ λευκῶν, ὅλος εἰκονισμένος ἐξ ὕλογραφίας ἀρχαίας".

114. Οι εκδότες του κειμένου μεταφράζουν την έκφραση αυτή ως "encaustic pictures in the antique style" σελ. 139. Για τον τρόπο εκτέλεσεως των εγκαιστικών εικόνων βλ. Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονῆς Σινά, τομ. Β' Κείμενον, Αθήναι 1958, σελ. 17 και Γ. Γαλάβαρη, Πρώιμες εικόνες στο Σινά από τον 6ο ως τον 11ο αιώνα, ένθ, ανωτ. σελ. 92. Όμως οι υλογραφικές εικόνες διέφεραν ως προς τον τρόπο κατασκευής από τις εγκαιστικές, διότι επιλοτεχνούντο σε χρωματισμένο κηρωτό πανί που προσαρμοζόταν επάνω σε σανίδι. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Λειογραφία, Υλογραφία και που προσαρμοζόταν επάνω σε σανίδι. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Λειογραφία, Υλογραφία και άλλοι όροι, ΕΕΒΣ 45 (1981-82) σελ. 364. Ο τρόπος αυτός κατασκευής των εικόνων φαίνεται ότι διήρκεσε επί αιώνες. Ήδη σε κείμενο του Θεοδώρου Στουδίτου (759-826 μ. Χ.) η λ. "ύλογραφία" χρησιμοποιείται για να δηλώσει την τεχνητή εικόνα. Βλ. "Επιστολή πρὸς Πλάτωνα τὸν ἑαυτοῦ πατέρα περὶ προσκυνήσεως τῶν σεπτῶν εἰκόνων", PG τομ. 99, σπλ. 501 B = G. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae, Pars

Παρόμοια πληροφορία υπάρχει και στο έργο του Ι. Σκυλίτζη (ΙΑ' αι.) σύμφωνα με την οποία ο αυτοκράτωρ Ρωμανός Γ' ο Αργυρός κατά την ανακαίνιση που έκανε στον ναό της Θεοτόκου των Βλακερνών το 1031, βρήκε στο ιερό του ναού κρεμασμένη παλαιά εικόνα της Θεοτόκου, την οποία διέταξε να συντηρήσουν. Επειδή μάλιστα παρατήρησε ότι και το επίχρυσμα του τοίχου ήταν κατεστραμμένο, έδωσε εντολή να ανακαινισθεί. Όταν λοιπόν αφαιρέθηκε το επίχρυσμα ανακαλύφθηκε "ύλογραφική εικών" της Θεοτόκου, η οποία κρατούσε στο στήθος της τον Χριστό. Στο κείμενο η έκφραση "εικών ύλογραφική" επεξηγείται ως "σανίδιον". Η εικόνα αυτή κατά τους υπολογισμούς του συγγραφέως είχε διατηρηθεί ανέπαφη τριακόσια περίπου χρόνια από την εποχή του Κωνσταντίνου Ε' 115.

Είναι, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα, η ίδια εικονογραφική τεχνολογία. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί, ότι ειδικά στον Βίο Βασιλείου, υπάρχουν λεπτομέρειες για τις εργασίες που έγιναν σε πολλές εκκλησίες¹¹⁶ που έκτισε ή ανακαίνισε ο Βασίλειος καθώς και στην Νέα¹¹⁷ και τον περίφημο "καινοπρεπή οἶκο", το Καινούργιο¹¹⁸, όπως στο κείμενο αναφέρεται.

Prior (I), Berolini et Novi Eboraci 1992, επιστ. αρ. 57, σελ. 165, στ. 33-40. "Άλλο δέ φυσική εικών καί άλλο μινιατική... Άλλη μὲν γάρ φύσις ύλογραφίας καί ἕτεραι τοῦ Χριστοῦ, οὐκ ἄλλη δὲ ὑπόστασις, ἀλλὰ μία καί ἡ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, κὰν τῇ εἰκόνι γεγραμμένη". Επίσης σε κείμενα του ΙΑ' αιώνα ο όρος "ύλογραφία" απαντάται συχνά π.χ. α) Στην Διαθήκη του Ευσταθίου Βοΐλα (1059 μ.Χ.) έκδ. P. Lemerle, Cinq Études sur le XIe siècle byzantin, Paris 1977, σελ. 24, στ. 136-137: "ύλογραφίης χρουσές διάφορες τριάκοντα, ἔχοντες δεσποτικές ἑορτάς καί διαφόρων ἁγίων" ἕτερες μικρές δέκα διαφόρων ἁγίων". β) Στην Διάταξη του Μιχαήλ Αιταλειάτη (1077 μ. Χ.) έκδ. P. Gautier, REB 39 1981, σελ. 89 (1174): "Εἰκὼν μεγάλ(η) ύλογραφική στασίδ(ια) Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστοῦ)ς / ὁ πανοικτίρμων. (1190): "Ἐτέρα εἰκὼν ύλογραφί(α) ἡ ἁγία Αἰκατερίνα" (Στο κείμενο του Αιταλειάτη κάνει αναφορά και ο Ν. Τωμαδάκης). γ) Στο Τυπικό του Πακουριανού (1083 μ. Χ.) έκδ. L. Petit, Vizantiskij Vremennik, 11 (1904) Suppl. 1, σελ. 52, στ. 27-29: "Εἰκὼν ὁ ἅγιος Γεώργιος ύλογραφία μετὰ ἀργυρῶν περιφερίων. εἰκόνες ύλογραφαί μετὰ πεττᾶλων (sic) τὸν ἀριθμὸν εἰκοσιεπτά καί τέμπλον ἕν ἔχον τὰς δώδεκα ἑορτάς".

115. Ι. Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριῶν, έκδ. J. Thurn, σελ. 384, στ. 21-28: "μέλλων δέ καί τό θυσιαστήριον ἐπιποιεῖσθαι τῶν Βλακερνῶν εὗρε κρεμασμένην εἰκόνα παλαιάν, ἣν ἀνακαινισθῆναι προσέταξεν. ἐξαργυρωμένον δέ τό χρίσμα τοῦ τοίχου ἰδὼν καθαιρεθῆναι προσέταξε καί νέον γενέσθαι. καθαιρεθέντος δέ τοῦ χρίσματος εὗρέθη εἰκὼν ύλογραφική, σανίδιον, ἐπιστήθιον κρατούσης τῆς Θεοτόκου τὸν Κύριον καί θεὸν ἡμῶν, ἀμόλυντος διαμείνασα ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Κοιρωνύμου ἕως πῆσδε τῆς ἡμέρας, ἐτῶν διελθόντων τριακοσίων".

116. BB, σελ. 322-325, 329-331.

117. BB, σελ. 325-329.

118. BB, σελ. 332, στ. 16: "ἐκ ψηφίδων ὥραιων ἅπας ὁ οἶκος κατακεχρῶσται".

Ο συγγραφεύς δεν φείδεται ούτε κοσμητικών επιθέτων ούτε περιγραφών προκειμένου να κατατοπίση τον αναγνώστη και στις λεπτομέρειες ακόμη. Αναφέρει όχι μόνον τις περιγραφές των ψηφιδωτών, αλλά ορίζει και την θέση που κατελάμβαναν μέσα στον χώρο, δηλαδή αν ήσαν εντοιχία και σε ποιο σημείο του τοίχου ή της οροφής¹¹⁹ ή επίσης αν ήσαν δαπέδου¹²⁰. Άλλωστε για τις ποικίλες γνώσεις του γύρω από την ζωγραφική ο Πορφυρογέννητος θεωρείτο "διδάσκαλος ἄριστος"¹²¹.

Με όσα ανέφερα πιο πάνω, ήθελα να δείξω ότι τον Ι' αιώνα, την εποχή που γράφτηκε η Βασίλειος Τάξις και ο Βίος Βασιλείου, υπάρχει ενδιαφέρον και πολλές γνώσεις για τις εικόνες, αφού ήδη έχει προηγηθεί η Εικονομαχία και αφού μετά απ' αυτήν υπήρξε καινούργια παραγωγή εικόνων και πιθανώς και καινούργια τεχνική.

Είναι λοιπόν πολύ περίεργο το γεγονός, ότι στην Βασίλειο Τάξη αναφέρεται δύο φορές η εικόνα του Βασιλείου χωρίς καμμία λεπτομέρεια, ενώ στον Βίο Βασιλείου, όπου υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές πολλών έργων, δεν γίνεται καμμία μνεία της συγκεκριμένης εικόνας.

Αλλά πού βρισκόταν αυτή η εικόνα; Βρισκόταν, όπως ανέφερα στον γυναικωνίτη της Νέας, έξω από το παρεκκλήσιο που υπήρχε εκεί. Οι αυτοκράτορες διερχόμενοι τον γυναικωνίτη άναβαν κεριά μπροστά στην εικόνα. Επομένως θα πρέπει να ήταν τοποθετημένη στον τοίχο ή σε κάποιο προσκυνητάρι σε ύψος ανάλογο, προς το μέσο ανθρώπινο ύψος. Επίσης τα κεριά θα πρέπει να τα στήριζαν σε κάποιο κηροπήγιο ή μανουάλι, γιατί τα κεριά ανάβονται συνήθως μπροστά ή στο πλάι φορητής εικόνας. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν η εικόνα να ήταν φορητή και ο Βασίλειος να επιμάτο από τους απογόνους του ως κτήτωρ της Νέας υπέρ το δέον.

Άξιο παρατηρήσεως είναι, ότι στο Συναξάριο της Εκκλησίας Κων-

119. BB, σελ. 333-335, όπου περιγράφεται η ψηφιδωτή απεικόνιση της αυτοκρατορικής οικογενείας στο Καινούργιο.

BB, σελ. 329-330, όπου γίνεται λόγος για τον ναό του προφήτου Ηλία, προς ανατολὰς των ανακτόρων: "ἄνωθεν γάρ τό στέγος ἅπαν χρυσῷ κατελάμπετο, ἐκ ψηφίδων εὖ ἡρμοσμένων ἅπαν συνεσπικρός".

120. BB, σελ. 333, αναφορά στο δάπεδο του Καινούργιου, στ. 1-3: "εὐθύς γάρ κατὰ τό τοῦ ἐδάφους μεσαίτατον τό Μηδικόν ὄρνεον ὁ τῶς ἐκ ψηφίδων λαμπρῶν τῇ λιθοξόφῳ τέχνῃ διαμερόρφωται".

121. Συνεχ. Θεοφ. σελ. 450, στ. 12-17: "Τὴν δὲ τῆς ζωγραφίας τέχνην τοσοῦτον ἀκριβῶς ὁ ἀνὴρ ἠπίστατο ὥς οὐκ οἶμαι τῶν πρό αὐτοῦ ἢ τῶν μετ' αὐτῶν. πολλοὺς γάρ τῶν περὶ αὐτῆς πονούντων ἐπινώρθει, καί διδάσκαλος ἄριστος ἀνεφαίνετο, καί οὐκ ἐφαίνετο μόνον ἀλλὰ παρὰ πᾶσιν ἐθαυμάζετο, καί θάμβος μέγας τοῖς ὄρωσιν, ὧν οὐ μεμάθηκεν, ἐχρημάτιζεν".

σταντινουπόλεως δεν αναφέρεται η μνήμη του θανάτου του στις 29 Αυγούστου, όπως αναφέρονται οι μνήμες άλλων αυτοκρατόρων, τους οποίους η Εκκλησία επισήμως τιμούσε.

Αντιθέτως στο Κλητορολόγιο του Φιλοθέου (του έτους 899, δηλαδή δεκα τρία χρόνια μετά τον θάνατό του) αναφέρεται η μνήμη του ως εξής: "Τῇ δέ κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνός ἡμέρα ἐκτελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ὀρθοδόξου μεγάλου βασιλέως ἡμῶν Βασιλείου καὶ προέρχονται μετὰ σκαραμαγγίων ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων οἱ βασιλεῖς ἐμπράτως καί, τελουμένης τῆς ἱερᾶς λειτουργίας, ὑποστρέφουσιν ὁμοίως οἶκαδε μετὰ δόξης καὶ προτίθεται κλητόριον ἐν τῷ Ἰουστινιανοῦ τρικλίνῳ"¹²².

Τιμάται βεβαίως η μνήμη του ως ἁγίου, ὀρθοδόξου¹²³, μεγάλου¹²⁴ βασιλέως με λειτουργία από τους απογόνους του, όχι όμως και από την επίσημη Εκκλησία. Γι' αυτό τον λόγο και η εικόνα του δεν ήταν τοποθετημένη σε κάποιο από τα ευκτήρια της Νέας ούτε ακόμη στο παρεκκλήσιο του γυναικωνίτη, αλλά έξω από αυτό.

Επί πλέον δεν έχουμε πληροφορίες για το πώς απεικονιζόταν ο Βασίλειος στην εικόνα και αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Ο ίδιος ο Βασίλειος πίστευε, ότι ο θεός τον ανύψωσε "ἐκ πτωχείας Δαυϊτικῆς" και τον έκρισε με το χρίσμα του ἁγίου πνεύματος. Αυτό τουλάχιστον είναι το μήνυμα που παίρνει κανείς διαβάζοντας στον Βίο του τα λόγια των παιδιών του ψηφοθετημένα στο εντοίχιο ψηφιδωτό του Καινούργιου, όπου ευχαριστούν τον Θεό γι' αυτόν¹²⁵.

Αλλά και ως άνθρωπος απαίδευτος ο Βασίλειος είχε δημιουργήσει ωρισμένες ψευδαισθήσεις γύρω από τον εαυτό του και το μέλλον του, πιστεύοντας ότι ο προστάτης του προφήτης Ηλίας θα τον παρελάμβανε κά-

122. Φιλοθέου Κλητορολόγιον σελ. 221, στ. 10-15 = Βασ. Ταξ. σελ. 780, στ. 8-14.

123. Προϋπόθεση για την άνοδο των αυτοκρατόρων στον θρόνο ήταν η προσήλωση στο ὀρθόδοξο δόγμα, γι' αυτό και στις δημόσιες εμφανίσεις ιδιαίτερος επευφημούνται. Βλ. την ακτολογία στη Βασ. Ταξ. σελ. 612, στ. 3: "ὀρθοδόξων βασιλέων πολλά τά ἐστ". Η ίδια επευφημία και σελ. 650, στ. 2-3. Και ανωτέρω την επιγραφή που πλαισιώνει την παράσταση του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου.

124. Για τον τίτλο "μέγας βασιλεύς" βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, σελ. 134-138. Επίσης της ίδιας, Περί το πρόβλημα της αναδείξεως του Βυζαντινού αυτοκράτορος, ΕΕΦΣΠΑ 12 (1961-1962) σελ. 485 και εξής.

125. ΒΒ, σελ. 335, στ. 2-4: "εὐχαριστοῦμεν σοι, Λόγε τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐκ πτωχείας Δαυϊτικῆς ἀνύψωσας τόν πατέρα ἡμῶν, καὶ ἔχρισας αὐτόν τῷ χρίσματι τοῦ ἁγίου σου πνεύματος...".

ποια μέρα με το πύρινο ἄρμα του¹²⁶.

Τα στοιχεία που μπόρεσα να αντλήσω από τα κείμενα για τις απόψεις του Βασιλείου με οδηγούν να πιστεύω, ότι έχοντας τόσο αυξημένο το συναίσθημα της υπεραξίας για τον εαυτό του, τούτο θα είχε αφήσει και στους ανθρώπους της οικογενείας και του αμέσου περιβάλλοντός του. Επομένως και η εικόνα του θα έπρεπε να ήταν ανάλογη της δόξας του. Θα τον απεικόνιζε δηλαδή νικητή, ένδοξο, τροπαιούχο και ως προς την τεχνοπρόπια πιθανώς να είχε δεχθή την επίδραση της "Μακεδονικής αναγεννήσεως". Άλλωστε αφορμή γι' αυτή την σκέψη μου δίνει η απεικόνιση των μελών της οικογενείας του και αυτού του ίδιου στις μικρογραφίες του Παρισινού Κώδικος αρ. 510 που περιέχει, ως γνωστόν, τις ομιλίες Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και παραγγέλθηκε από τον Βασίλειο σε καλλιγραφικό εργαστήριο το 879 μ. Χ. 127. Ο Βασίλειος εικονίζεται ὀρθιος, πλαισιούμενος από τους προστάτες του, αριστερά από τον προφήτη Ηλία, ο οποίος εγχειρίζει στον αυτοκράτορα πορφυρούν λάβαρο¹²⁸ και δεξιά από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος τοποθετεί το στέμμα στο κεφάλι του αυτοκρά-

126. Ι. Ζωνάρα, Επιτομή Ιστοριών ΙΙ, εκδ. Βόννης, σελ. 432, στ. 12-15: "καὶ τῷ προφήτῃ Ἡλιοῦ τῷ Θεοβίτῃ ναόν ἀνεγείρας· ἐτίμα γάρ τούτον διαφερόντως καὶ ᾤετο προσληφθήσεσθαι ποτε παρ' αὐτοῦ καὶ τῷ πυρίνῳ συνεπαρθήσεται ἄρμα". Περισσότερα για τα στοιχεία του θρύλου που περιέχει ο Βίος Βασιλείου καθώς και την μυθολογία γύρω από το πρόσωπο του αυτοκράτορος βλ. την μελέτη του Gy. Moravcsik, Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I, DOP 15 (1961) σελ. 61-126.

127. Ι. Spatharakis, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, σελ. 96-99 και για τον χρόνο κατασκευής του χειρογράφου σελ. 99 και του ίδιου, A Note on the Imperial Portraits and the Date of Par. Gr. 510, JÖB 39 (1989) σελ. 89. Εξ άλλου ο Γ. Γαλάβαρης στις μελέτες του, α) Η ζωγραφική των χειρογράφων στον δέκατον αιώνα, στον ειδικό τόμο, Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του (Β' Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Δελφοί 22-26 Ιουλίου 1987) Αθήνα 1989, σελ. 347 και β) Πρώιμες εικόνες στο Σινά από τον 6ο ως τον 11ο αιώνα, ένθ' ανωτ. σελ. 99, υποστηρίζει την ενδιαφέρουσα άποψη, ότι οι εικόνες αντιγράφαν ως προς τα θέματα τις μικρογραφίες χειρογράφων και ότι η σχέση μεταξύ της εικόνας και της μικρογραφίας ως προς την ζωγραφική είναι τόσο στενή, ώστε σε ωρισμένες περιπτώσεις μπορεί κανείς να φθάσει στο συμπέρασμα, ότι ο ζωγράφος της μικρογραφίας και της εικόνας είναι στο ίδιο πρόσωπο. γ) Βλ. και K. Weitzmann and G. Galavaris, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Manuscripts, Vol. One: From the Ninth to the Twelfth Century, Princeton, New Jersey 1990, σελ. 11.

128. Το πορφυρούν λάβαρο συμβολίζει, προφανώς, τα σκήπτρα της βασιλείας των Ρωμαίων, τα οποία ο προφήτης Ηλίας είχε προαναγγείλει στην μητέρα του Βασιλείου σε όνειρο, με την παραγγελία να τον προτρέψει να μεταβή στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. ΒΒ, σελ. 222.

τορος. Επάνω από το κεφάλι του υπάρχει η επιγραφή: IC XC ΝΙΚΑ/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ΔΕΣΠΟΤΗΣ. Ο αυτοκράτωρ φορεί πορφυρούν σκαραμάνγιο και από πάνω τον λώρο¹²⁹ που είναι χρυσός με στενές γαλάζιες ταινίες διακοσμημένες με μαργαριτάρια. Τα υποδήματά του είναι κόκκινα, στολισμένα επίσης με μαργαριτάρια. Το στέμμα χρυσό με σταυρό στην μέση, διακοσμημένο με διπλή σειρά μαργαριταριών και πολυτίμων λίθων. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ φορεί την ίδια στολή, όπως ο αυτοκράτωρ και οι τρεις μορφές φέρουν φωτοστέφανο¹³⁰. Φωτοστέφανο όμως φέρουν στις μικρογραφίες του ίδιου χειρογράφου και τα άλλα μέλη της αυτοκρατορικής οικογενείας¹³¹. Πολύ χαρακτηριστική είναι και η επιγραφή, η οποία πλαισιώνει την μικρογραφία με τα τρία πρόσωπα¹³².

... ΕΜΦΑΝΩΣ

ΝΙΚΗΝ ΚΑΤ' ΕΧΘΡΩΝ ΗΛΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΠΡΟΜΗΝΥΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΕ ΣΤΕΦΕΙ ΣΕ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟСТАΤΗΝ

Σε στιγμές δόξης απεικονίζονται εξ άλλου ο Βασίλειος ένθρονος με την αυτοκράτειρα Ευδοκία να φορούν τις βασιλικές τους στολές και τα στέμματα, πλαισιούμενοι από τα οκτώ παιδιά τους στο εντοίχιο ψηφιδωτό του Καινούργιου των ανακτόρων σύμφωνα με την περιγραφή του Βιογράφου του Βασιλείου¹³³.

Ήταν όμως ο αυτοκράτωρ άγιος στην συνείδηση της Εκκλησίας και του λαού, ώστε να δικαιολογηθεί η ύπαρξη μιάς τέτοιας εικόνας, η οποία επιμάτο στις θρησκευτικές τελετές;

Στην συνείδηση της Εκκλησίας ο συγκεκριμένος αυτοκράτωρ όχι, γιατί δεν είχε αποδείξεις οσιότητας¹³⁴ ή μεγάλων υπηρεσιών προς τον Χρι-

129. Για την συμβολική σημασία του λώρου στην αυτοκρατορική ενδυμασία βλ. G. Galavaris, *The Symbolism of the Imperial Costume as Displayed on Byzantine Coins*, *The American Numismatic Society, Museum Notes*, 8 (1958) σελ. 111 και εξής.

130. I. Spatharakis, ενθ' ανωτ. σελ. 96-97, fig. 62.

131. Ενθ' ανωτ. fig. 63.

132. Ενθ' ανωτ. σελ. 97.

133. BB σελ. 333-335.

134. Το πρόσωπο εκείνο από την Μακεδονική δυναστεία, το οποίο τιμήθηκε από τον λαό και την Εκκλησία ως οσία, ήταν η λαοφιλής αυγούστα Θεοφανώ, πρώτη σύζυγος του Λέοντος Στ'. Σε σύντομο μάλιστα διάστημα μετά τον θάνατό της, της αφιέρωσε

στιανισμό και την Εκκλησία. Στην συνείδηση του λαού το πολύ βεβαρυμένο παρελθόν του, λειτουργούσε ανασταλτικά στις προσπάθειές του να μεταβάλει την κοινή γνώμη ανακαινίζοντας ή κτίζοντας ναούς¹³⁵, αφιερώνοντας τις τέσσαρες θυγατέρες του στην μονή της αγίας Ευφημίας του Πειριού¹³⁶ ή πάλι εκχριστιανίζοντας αναγκαστικά τους Ιουδαίους της αυτοκρατορίας¹³⁷ και κάνοντας διάφορες άλλες αγαθοεργίες που αναφέρονται σποραδικά στον Βίο του.

Εξ άλλου η περί αυτοκράτορος πολιτική θεωρία, η οποία διαμορφώνεται σταδιακά από την πρώιμη βυζαντινή εποχή και φθάνει στο κορύφωμα της στην μέση και μάλιστα επί Μακεδόνων, σφυρηλατείται και θεμελιώνεται με καινούργια κείμενα μέχρι και το τέλος της μέσης περιόδου¹³⁸. Το αν όμως αυτή η πολιτική ιδεολογία είχε άμεση και μεγάλη απήχηση στον λαό, αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Νομίζω όμως, ότι ασχέτως αν οι δήμοι -που αντιπροσώπευαν μέρος του λαού- από τον Θ' μέχρι τα μέσα του Ι' αιώνας είχαν χάσει τον μαχητικό τους χαρακτήρα και εξέφραζαν μόνον την επίσημη πολιτική ιδεολογία¹³⁹, εν τούτοις η ακτολογία τους μέσα στην Βασιλείο Τάξη όπως, ως γνωστόν, διαμορφώθηκε σταδιακά κατά εποχές και περιστάσεις, είχε δημιουργηθεί από έναν λαό, ο οποίος θεολογούσε¹⁴⁰ και ο οποίος φαίνεται ότι αποδεχόταν αυτήν την περί αυτοκράτορος θεωρία, όχι όμως πάντοτε και το πρόσωπο κάποιου συγκεκριμένου ηγεμόνος.

Η αναφώνηση "άγιος" τρεις φορές κατά την διάρκεια της στέψεως του αυτοκράτορος και της αυγούστας¹⁴¹ στην μέση βυζαντινή εποχή μας

ο Λέων ευκτήριο οίκο (βλ. Βασ. Ταξ. σελ. 537, στ. 15-22) και η Εκκλησία καθιέρωσε να ημάται η μνήμη της στις 16 Δεκεμβρίου: "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας καὶ δαιδύμου Θεοφανούς τῆς βασιλίσσης καὶ θαυματουργοῦ, συζύγου γενομένης Λέοντος τοῦ σοφωτάτου βασιλέως, υἱοῦ Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας (Synax. Eccl. Const. σιηλ. 314 (7)).

135. BB. σελ. 321-341.

136. BB. σελ. 264, στ. 17-21, σελ. 275, στ. 21-22. βλ. και R. Guiland, *Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και το θέλητρον του μοναστηρίου*, EEBΣ 21 (1951) σελ. 227.

137. BB. σελ. 341-342.

138. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, *Βυζαντινή Ιστορία* τομ. Β' 2, Αθήναι 1988, σελ. 277-278.

139. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, ενθ' ανωτ. σελ. 281.

140. Για το ότι ο λαός θεολογούσε στο Βυζάντιο βλ. εργασία μου, *Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων*, ενθ' ανωτ. σελ. 600-601, η οποία βασίζεται σε λαϊκωτέρας προελεύσεως κείμενα, όπως τα αγιολογικά.

141. Βασ. Ταξ. Κεφ. λη': "Όσα δεῖ παραφυλάττειν ἐπὶ στεψίμῳ βασιλέως. σελ. 193, στ. 3-5: "καὶ εὐθέως ἀνακράζει ὁ λαὸς ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ

είναι γνωστή μόνον από τα πρωτόκολλα της Βασιλείου Τάξεως, αλλά η έκφραση αυτή κατά την στέψη είναι τυπική και εκφωνείται για όλους τους αυτοκράτορες. Δεν φαίνεται να έχει προσδιορισμό λειτουργικής ιδιότητος¹⁴².

Η αναφώνηση "ἅγιος" επαναλαμβάνεται και σε άλλες περιπτώσεις μέσα στην Βασιλείου Τάξη κατά την διάρκεια τελετών σε ανοικτό χώρο, όπου συμμετέχουν ο λαός και οι δήμοι, την στιγμή που ο αυτοκράτωρ ιστάμενος μπροστά στο βασιλικό σέντζο κατασφραγίζει τον λαό¹⁴³, δηλαδή ευλογεί τον λαό κρατώντας ταυτοχρόνως τρικέρι, όπως και οι αρχιερείς¹⁴⁴.

Επίσης οι εκφράσεις "ἅγιος βασιλεύς"¹⁴⁵, "τῶν βασιλέων ἡμῶν τῶν ἁγίων"¹⁴⁶, "ἡ ἁγία βασιλεία σας"¹⁴⁷, αφορούν όχι μόνον σε ένα

καί ἐπὶ γῆς εἰρήνην" τρίτον". Βλ. και Αικ. Χριστοφιλοπούλου, *Εκλογή*, σελ. 154. Βασ. Ταξ. σελ. 204, στ. 17-20: "...καί δεικνυούσης αὐτῆς τὴν ὄψιν, ἀνακράζουσι τὰ μέρη "ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος· δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καί ἐπὶ γῆς εἰρήνην" καί ἀκτολογοῦσι τὰ μέρη τὰ τῷ στεψίμῳ ὁμόζοντα". Το ίδιο επαναλαμβάνεται όταν ακτολογούν οι δήμοι "ἐπὶ στεψίμῳ αὐγούσης" Βλ. σελ. 205, στ. 16-19.

142. Για την αγιότητα με την οποία περιβάλλεται ο εκάστοτε ηγεμών βλέπε την θεωρητική θεμελίωση στα έργα των Otto Treitinger, *Die östromische Kaiser - und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell*, Jena 1938, σελ. 32-43 και Anton Michel, *Die Kaisermacht in der Ostkirche, Das Byzantinische Herrscherbild* έκδ. H. Hunger, Darmstadt 1975, σελ. 217-225.

143. Βασ. Ταξ. α) "Ὅσα δεῖ παραφυλάττειν εἰς τὸ δέξιμον τοῦ χρυσοῦ ἵπποδρομίου δευτέρα ἡμέρα μετὰ τὸ ἀντίπασχα" σελ. 287, στ. 4-7: "ὁ δέ βασιλεὺς ἀπελθὼν ἴσταται ἔμπροσθεν τοῦ σέντζου καί σφραγίζει τὸν λαὸν ἐκ τρίτου, καί παντὸς τοῦ λαοῦ ἀναφωνήσαντος "ἅγιος", καθέζεται ἐπὶ τοῦ σέντζου". β) "Ἡ ἀπὸ τοῦ φροσάτου ἐπάνοδος Θεοφίλου βασιλέως, ὅτε ἐνίκησεν κατὰ κράτος τοὺς ἀπὸ Κιλικίας..." Σελ. 507-508: "ὁ δέ βασιλεὺς ἀποβάς τοῦ ἵππου εἰσῆλθεν διὰ τοῦ φρέατος εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν καί εὐξάμενος ἐξῆλθεν πάλιν διὰ τῆς αὐτῆς πύλης, καί πεζεύων ἦλθεν ἐν τῇ καλκῇ καί ἀνελθὼν κατεσφραγίσατο ἐπὶ τοῦ σέντζου, καί ἔκραξαν τὰ μέρη "εἰς ἅγιος" καί καθίσας, προσήνεγκαν αὐτῷ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως χρυσοῦς βραχιόλους".

144. Βλ. *Ιερ. Κοτσώνη*, ἐνθ' ανωτ. σελ. 114 σημ. 2 και σελ. 120.

145. *Φιλοθέου Κλητορολόγιον*, σελ. 221, στ. 10 = Βασ. Ταξ. σελ. 780, στ. 8-10: "Τῇ δέ κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡμέρα ἐκτελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου καί ὁρθοδόξου μεγάλου βασιλέως ἡμῶν Βασιλείου".

Βασ. Ταξ. σελ. 531, στ. 3-4: "ὁ βασιλεὺς ἡμῶν ὁ ἅγιος θεόθεν ὁδηγηθεὶς τοῦτον προεβάλετο σύγκελλον". Την ίδια έκφραση βλ. και στις σελίδες 670, στ. 7-8: "...ὅσας ὁδηγήσει ὁ Θεὸς τὸν βασιλέα τὸν ἅγιον", 680 στ. 17-18, 681 στ. 13-14, 682 στ. 12-13, 684 στ. 17-18.

146. *Φιλοθέου Κλητορολόγιον*, σελ. 213, στ. 4-5 = Βασ. Ταξ. σελ. 774, στ. 21-23: "προέλευσις παρὰ τῶν βασιλέων ἡμῶν τῶν ἁγίων ἐν τῷ πανσέπτῳ καί σεβασμίῳ ναῷ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς πηγῆς". Καί *Φιλοθέου Κλητορολό-*

πρόσωπο αλλά και σε περισσότερα τα οποία συμβασιλεύουν. Και μάλιστα οι εκφράσεις αυτές είναι σε χρήση και σε μεταγενέστερα Τακτικά και Πρωτόκολλα¹⁴⁸.

Ὅσον αφορά στην θέση του αυτοκράτορος κατά την διάρκεια της θείας λατρείας μέσα στον ναό¹⁴⁹ και αυτή είναι μεν ιδιότυπη, αλλά έχει ωρισμένα όρια, τα οποία ο αυτοκράτωρ δεν μπορεί να υπερβή.

Ὡστόσο όμως υπάρχει ένα κείμενο της μακεδονικής γραμματείας, το οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να προσπεράσει χωρίς να προβληματισθῇ. Πρόκειται για το εντυπωσιακό κείμενο του κεφαλαίου μ' της Βασιλείου Τάξεως, σχετικό με την αναστάσιμη τελετή της Κυριακής του Πάσχα που περιέχει τον συμβολισμό του αυτοκράτορος με τον Θεό και των μαγίστρων και πατρικίων με τους αποστόλους¹⁵⁰: "αὐτοὺς τε τοὺς μαγίστρους καί πατρικίους ἐν τύπῳ χρηματίζειν τῶν ἀποστόλων, τὸν τε χρυστὸν βασιλέα κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἀναλογοῦντα Θεῷ...". Το ιδεολογικό του περιεχόμενο μπορεί, νομίζω, εύλογα να δικαιολογήσει την δημιουργία εικόνος προς τιμὴν και μνήμην οποιουδήποτε αυτοκράτορος.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του Βασιλείου και ο τίτλος του στα επίσημα κείμενα της εποχής είναι περίπου ο ίδιος, όπως και των άλλων προγενεστέρων και μεταγενεστέρων στον θρόνο αυτοκρατόρων¹⁵¹.

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία, όπως ήδη ανέφερα, καλεῖται

γιον, σελ. 235, στ. 28-29 = Βασ. Ταξ. σελ. 791, στ. 14-15: "...ἀμώμπα τὰ τίμια κλητώρια (sic) τῶν βασιλέων ἡμῶν τῶν ἁγίων εἰσάγετε". Βλ. και Βασ. Ταξ. σελ. 527, στ. 2-3, καθώς και Βίο Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, έκδ. Ed. Kurtz, *Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wunderthaten und Translation, der Hl. Theodora von Thessalonich*, *Mémoires de l' Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg*, Vol. VI, 1, St. Pétersbourg 1902, σελ. 26 στ. 27-28: "Λέοντος καί Ἀλεξάνδρου τῶν χριστιανικωτάτων καί ὁρθοδόξων ἁγίων βασιλέων ἡμῶν τῷ ἔκτῳ ἔτει τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐτῶν θεοσυνεργήτου βασιλείας".

147. Από τα άκτα των δήμων: Βασ. Ταξ. σελ. 650 στ. 12-13 και σελ. 651 στ. 11-12: "πολυχρόνιον ποιήσει ὁ Θεὸς τὴν ἁγίαν βασιλείαν σας εἰς πολλὰ ἔτη".

148. Βλ. Τακτικόν Escorial (971-975) έκδ. N. Oikonomidès, σελ. 263 στ. 1-2 και Ψευδο-Κωδινό, έκδ. J. Verpeaux, σελ. 258 στ. 23-26, σελ. 259 στ. 18, σελ. 354 στ. 24-30, σελ. 355 στ. 1.

149. Βλ. *Ιερ. Κοτσώνη*, ἐνθ' ανωτ. σελ. 120.

150. Βασ. Ταξ. σελ. 637-639. "Περὶ τοῦ τίνι τρόπῳ τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα περιβάλλονται τοὺς λῶρους ὃ τε βασιλεὺς καί οἱ μάγιστροι καί ἀνθύπατοι καί πατρικιοί". Και για το κείμενο που ανωτέρω παραθέτω βλ. σελ. 638, στ. 3-5.

151. Βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, *Περὶ τοῦ πρόβλημα τῆς ἀναδείξεως τοῦ βυζαντινοῦ αυτοκράτορος*, ΕΕΦΣΠΑ 12 (1961-1962) σελ. 477-479.

"ἅγιος"¹⁵² είναι στο Κλητορολόγιο του Φιλοθέου, όταν οι απόγονοί του τελούν την μνήμη του στις 29 Αυγούστου με λειτουργία στον ναό των αγίων Αποστόλων. Η επίσημη Εκκλησία δεν είχε συμπεριλάβει την μνήμη του στο Συναξάριό της. Εν τούτοις είναι πολύ πιθανόν το 899 που χρονολογείται το Κλητορολόγιο του Φιλοθέου να υπήρχε και η εικόνα του ανηρτημένη στον γυναικωνίτη της Νέας, αλλά και πολύ περίεργο το γεγονός ότι δεν γίνεται μνεία της εικόνας κατά την περιγραφή της Νέας Εκκλησίας στον Βίο Βασιλείου, ενώ αυτός συνετάχθη στα ίδια περίπου χρονικά πλαίσια με την Βασιλείο Τάξη¹⁵³.

Στα όσα πιο πάνω ανέφερα, μπορεί, νομίζω, να υποστηρικθούν έστω και με επιφύλαξη ωρισμένες απόψεις.

Αφορμή μου δίνει ένα άλλο κωρίο μέσα από την Βασιλείο Τάξη, το οποίο αναφέρεται στην επέτειο της μνήμης της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου στις 29 Αυγούστου¹⁵⁴. Περιγράφει την μετάβαση των αυτοκρατόρων κατά την ημέρα αυτή στην μονή των Στουδίου. Αν και η περιγραφή της τελετής είναι πολύ χαρακτηριστική και ενδιαφέρον ο τρόπος που τηρείται το πρωτόκολλο κατά την υποδοχή των αυτοκρατόρων, όταν φθάνουν στον όρμο με τον βασιλικό δρόμωνα και εν συνεχεία κατά την συμμετοχή τους στην λειτουργία και την παραμονή τους στη μονή, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Θέλω όμως να επισημάνω ότι η μετάβαση στην μονή, η εκεί τελετή και η επιστροφή στα ανάκτορα όπωσδήποτε διαρκούσαν αρκετές ώρες μέσα στο πρωινό και επομένως το κείμενο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το Κλητορολόγιο του Φιλοθέου που αναφέρει την 29 Αυγούστου ως ημέρα αποκλειστικά αφιερωμένη στη μνήμη του Βασιλείου με προέλευση και λειτουργία στον ναό των αγίων Αποστόλων.

152. Βλ. Π. Αγαππού, Η εικόνα του αυτοκράτορα Βασιλείου Α' στη φιλομακεδονική Γραμματεία 867-959, Ελληνικά 40 (1989) σελ. 285-322 και ιδιαίτερα σελ. 318-322. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε τρία έργα της φιλομακεδονικής γραμματείας και ασχολείται με τις αρετές και τα επίθετα που απεδίδοντο σε αυτόν. Πουθενά όμως ο Βασίλειος δεν αναφέρεται ως ἅγιος.

153. Αν τα χρονικά αυτά πλαίσια είναι ευρύτερα μεταξύ των ετών 945-959 ή στενότερα μεταξύ 949-950 κατά τα οποία ο Βίος Βασιλείου συνετάχθη, αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία για το θέμα μας. Το σημαντικότερο είναι ότι αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Ζ'. Βλ. H. Hunger, Die Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, tom. 1, München 1978, σελ. 340-343. Ι. Καραγιαννοπούλου, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, (Ε' έκδοση) Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 276 και Π. Αγαππού, ἐνθ' ανωτ. σελ. 306-307 και σημ. 111.

Είναι δυνατόν οι αυτοκράτορες να συμμετείχαν την ίδια ημέρα και στις δύο αυτές πολύωρες τελετές; Ασφαλώς όχι. Και εδώ διαπιστώνει κανείς ότι, πρόκειται για πρωτόκολλα διαφορετικών εποχών εντεταγμένα στην Βασιλείο Τάξη. Διαπιστώνει όμως και κάτι άλλο, ότι για να μεταβαίνουν οι αυτοκράτορες στην μονή των Στουδίου αυτή την ημέρα¹⁵⁵, τούτο σημαίνει ότι η επέτειος της μνήμης του Βασιλείου είχε ατονήσει κατά τον Ι' αιώνα. Έτσι και στον Βίο Βασιλείου η εικόνα του αυτοκράτορος δεν αναφέρεται πουθενά, γιατί είναι πολύ πιθανόν να είχε ήδη αποσυρθεί από τον γυναικωνίτη της Νέας, ενώ στην Βασιλείο Τάξη όπου διασώζονται τα πρωτόκολλα των δύο θρησκευτικών τελετών του Θ' αιώνας (της εορτής του προφήλα των δύο θρησκευτικών τελετών της Νέας), οι οποίες καθιερώθηκαν να τελούνται στα ανάκτορα από τον Βασίλειο, έχουμε μνεία της εικόνας και λατρευτική πράξη μπροστά σε αυτήν.

Τέλος αν παραδεχθούμε ότι επρόκειτο για λατρευτική εικόνα του Βασιλείου, με την ευρύτερη έννοια αποδόσεως τιμής στο πρόσωπό του, αμέσως τίθεται το ερώτημα ποιός ή ποιοί είχαν την ιδέα να την αναρτήσουν. Ασφαλώς άνθρωποι του περιβάλλοντός του, τούς οποίους δεσμοί συγγενικοί, εξαρτήσεως ή και φιλίας τους συνέδεαν με τον αυτοκράτορα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ στο θέμα, το οποίο είχε θέσει παλαιότερα ο Fr. Halkin¹⁵⁶ ισχυριζόμενος ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο νέος, του οποίου η μνήμη είχε καταχωρισθεί την 3η Σεπτεμβρίου στο Συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως¹⁵⁷ δεν είναι άλλος από τον πρωτότοκο γιό του Βασιλείου Α', ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία στις 3 Σεπτεμβρίου του 879. Την πληροφορία αυτή του Συναξαρίου συνδέει με ένα κωρίο από τον Βίο του πατριάρχη Ιγνατίου, ο οποίος εγγράφη από τον Νικήτα Παφλαγόνα¹⁵⁸ και στο οποίο κατηγορεί τον πατριάρχη Φώτιο, ως επινοήσαντα την αγιοποίηση του Κωνσταντίνου προκειμένου να ευχαρι-

154. Σελ. 562-563.

155. Ο R. Janin, Églises et monastères, σελ. 436, γράφει ότι από τις αρχές του Ι' αιώνας μέχρι το 1204 η ημέρα της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου επιμάτο από την αυτοκρατορική αυλή, η οποία μετέβαινε στην μονή του Προδρόμου "ἐν τοῖς Στουδίου" στις 29 Αυγούστου.

156. Trois dates précisées grace au Synaxaire. Constantin fils de Basile 1er est mort le 3 septembre 879, Byzantion 24 (1954) σελ. 14-17.

157. 3 Σεπτεμβρίου, σπλ. 12(6): "Καί τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ νέου ἐν τοῖς Ἀποστόλοις".

158. Ἠκμασε το α' ἡμισυ του Ι' αιώνας. Βλ. H.-G. Beck, Theologische Literatur, σελ. 548, 565-566.

Κωνσταντίνος αναφέρεται ως "υἱός Βασιλείου"¹⁶⁹. Το ίδιο συμβαίνει με τους αδελφούς του. Μέσα στο Συναξάριο ο Λέων αναφέρεται δέκα φορές σε διαφορετικά υπομνήματα, τα οποία εξιστορούν γεγονότα της εποχής του ή αναφέρονται στην βασιλεία του¹⁷⁰. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται μία φορά μαζί με τον Λέοντα¹⁷¹, ο δε Στέφανος¹⁷² δύο φορές και η μνήμη του τελείται στις 18 Μαΐου, διότι ως πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως edικαιούτο τιμής και μνήμης μέσα στο Συναξάριο¹⁷³. Σε όλες αυτές τις μνείες το όνομα των βασιλέων ακολουθεί κάποιος προσδιορισμός ή κάποια επεξήγηση, η οποία μας τοποθετεί στην εποχή και κατανοούμε για ποιά αυτοκρατορική οικογένεια πρόκειται¹⁷⁴. Στο ίδιο Συναξάριο "νέος" αναφέρεται ο Θεοδόσιος Β'¹⁷⁵ εν αντιδιαστολή προς τον συνώνυμο παππού του Θεοδόσιο Α'. Το ίδιο και ο Ιουστινιανός Β'¹⁷⁶, ο οποίος αναφέρεται "νέος" εν αντιδιαστολή προς τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α'.

Ο Ηράκλειος-νέος Κωνσταντίνος Γ' αναφέρεται και αυτός στα κείμενα ως "νέος βασιλεύς"¹⁷⁷, επειδή η διάκριση αυτή γίνεται συνήθως σε περίπτωση συνωνύμων αυτοκρατόρων με τα επίθετα "μέγας", "μικρός" ή "νέος" και ιδίως όταν υπάρχει συγγενική σχέση¹⁷⁸. Δεν είναι επομένως εύκολο να αποφανθεί κανείς για τον συγκεκριμένο Κωνσταντίνο, δεδομέ-

169. Βασ. Ταξ. σελ. 643, στ. 9: "ἐν ᾧ ἀπόκειται Κωνσταντῖνος ὁ υἱός Βασιλείου".

170. Synax. Eccl. Const. στήλες 146, 297 ("ἄναξ Λέων ὁ τοῦ Βασιλείου υἱός"), 301, 314 ("Λέοντος τοῦ σοφωτάτου βασιλέως υἱοῦ Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας"), 658, 689, 694, 724 ("τῷ βασιλεῖ Λέοντι τῷ τοῦ Βασιλείου υἱῷ"), 878, 936.

171. Στλ. 878.

172. Στλ. 689, 694.

173. 18 Μαΐου, στλ. 694 (3): "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη Σεφάνου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀδελφοῦ χρηματίσαντος Λέοντος τοῦ βασιλέως. Οὗτος υἱός γεγονός τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βασιλέως Ῥωμαίων...".

174. Επίσης στο ίδιο Συναξάριο, ὅπως πιο πάνω ἀνέφερα, περιλαμβάνεται και η μνήμη τῆς οσίας Θεοφανούς στις 16 Δεκεμβρίου. Στλ. 317 (7): "...μνήμη τῆς ἁγίας καὶ ἀοιδίμου Θεοφανούς τῆς βασιλίσσης καὶ θαυματούργου, συζύγου γενομένης Λέοντος τοῦ σοφωτάτου βασιλέως, υἱοῦ Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας".

175. 30 Ιουλίου, στλ. 856 (6): "Καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ γενομένου βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ νέου". Στο Ἀγιοταφικό Κανονάριο 31 Ιουλίου, ἐνθ. ἀνωτέρω σελ. 116: "Τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β'".

176. 15 Ιουλίου, στλ. 822 (5): "Καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ λήξει γενομένου βασιλέως ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ τοῦ νέου ἐν τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις".

177. Βλ. Διονυσίας Μισίου, ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 96.

178. Διον. Μισίου, Ποιός ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Πρωγάτος; Βυζαντινά 15 (1989) σελ. 324.

νου ὅτι η μνεία του Συναξαρίου τῆς 3ης Σεπτεμβρίου: "Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ νέου ἐν τοῖς Ἀποστόλοις" εἶναι πολὺ οὐδέτερη και δεν ἀφίνει περιθώρια να την προσδιορίση κανεὶς χρονικά.

Ἐχω την γνώμη, ὅτι το συγκεκριμένο χωρίο του Βίου του Ἰγνατίου μπορεί να αποσυνδεθῇ ἀπὸ την μνεία του βασιλέως Κωνσταντίνου του νέου μέσα στο Συναξάριο και να μελετηθῇ χωριστά. Το κείμενο αὐτοῦ Νικήτα Παφλαγόνο¹⁷⁹, οπαδοῦ μεν των Ἰγνατιανῶν και πολέμιου του Φωτίου, ἀλλὰ συγγραφῆς, ο οποίος διέθετε ευθυκρισία¹⁸⁰, νομίζω ὅτι ἀνταποκρίνεται στα πράγματα και μπορεί να συνδεθῇ και με την ἐπέτειο τῆς μνήμης του Βασιλείου. Ἰδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ στίχοι: "ὄν καὶ ἅγιον ὁ τολμῆτας οὗτος (sc. ὁ Φώτιος) εἰς τὴν τοῦ πατρὸς χάριν ἐξ ἑαυτοῦ χειροτονῶν, μοναστηρίοις τε καὶ ναοῖς ἀνθρωπαρεσκεῖα τιμῶν οὐκ ἠύλαβετο". Ο Fr. Halkin σχολιάζοντας το κείμενο γράφει: "Le pluriel μοναστηρίοις τε καὶ ναοῖς n'est peut-être qu'une figure de rhétorique"¹⁸¹. Δεν νομίζω ὅτι ἔχει δίκιο, γιατί ἀκριβῶς αὐτὴ η φράση του κειμένου δείχνει την προσπάθεια του Φωτίου να ἐπιβάλῃ την μνήμη του νεαροῦ βασιλέως στους ἐκκλησιαστικούς κύκλους τῆς εποχῆς του. Ἀλλὰ η προσπάθεια αὐτὴ ὑπῆρξε μονομερὴς ἀπὸ την πλευρά του· δεν βρῆκε ἀνταπόκριση στον πνευματικὸ κόσμο, ἐπειδὴ ἐρεῖσματα δεν ὑπῆρχαν γι' αὐτὴν την ἀγιοποίηση.

Ἐξ ἄλλου και η μοναδικὴ πληροφορία που ἔχουμε ἀπὸ τον Βίο Βασιλείου σύμφωνα με την οποία ὁ αὐτοκράτωρ ἔκτισε στα ἀνάκτορα των Πηγῶν ναὸς προς τιμὴν του μεγάλου Κωνσταντίνου¹⁸², ἀν και δεν γνωρίζω τον ἀκριβὴ χρόνο τῆς ιδρύσεώς του, ἐν τούτοις ἔχω την υποψία ὅτι εἶχε σχέση με την ἐπιθυμία του να τιμηθῇ ὁ γιός του μετὰ θάνατον.

Ἔτσι και ἀν τελικῶς ὁ πατριάρχης Φώτιος κατῴρθωσε να τιμᾶται ἀπὸ την ἐπίσημη Ἐκκλησία η μνήμη του Κωνσταντίνου, πιστεύω ὅτι αὐτὸ δεν θα διήρκεσε πολλὰ χρόνια. Ἴσως ὅσο διάστημα ἦταν ὁ ἴδιος στον πατριαρχικὸ θρόνο. Εἶναι ὅμως πιθανόν η περίπτωση του Κωνσταντίνου να δημιουργήσε προηγούμενο, το οποίο η βασιλεύουσα δυναστεία και το αὐλικὸ περιβάλλον ἐκρησιμοποίησαν ἀργότερα προκειμένου να ἐπιβάλλουν και την ἀγιοποίηση του Βασιλείου.

179. J. Karayannopoulos-G. Weiss, Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453) II, Wiesbaden 1982, σελ. 350-351.

180. Εντύπωση προκαλοῦν τα ὅσα γράφει με ἐκτίμηση για τῆς σπουδῆς και την μόρφωση του Φωτίου. Βλ. PG τόμ. 105, στλ. 509.

181. ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 16-17, σημ. 4.

182. BB. σελ. 337.

Την δυσπιστία της κοινής γνώμης για τις αγιοποιήσεις μελών της αυτοκρατορικής οικογενείας απηχούν ωρισμένα κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε μεταγενέστερα χρόνια και ομιλούν ειρωνικά για την αγιότητα και τα θαύματα της αυγούστας Θεοφανούς¹⁸³. Χαρακτηριστική είναι και η πληροφορία για τις αντιδράσεις που συνήντησε ο σύζυγός της Λέων Στ' από ωρισμένους επισκόπους, όταν θέλησε να κτίση ομώνυμο προς τιμήν της ναό, ανατολικά της εκκλησίας των αγίων Αποστόλων¹⁸⁴, τον οποίον αναγκάστηκε να μετονομάση σε ναό των αγίων Πάντων¹⁸⁵.

Σε σχέση με όσα ανέφερα πιο πάνω θα ήθελα να παραθέσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από δύο εγκωμιαστικούς ύμνους του πατριάρχου Φωτίου¹⁸⁶ προς τιμήν του αυτοκράτορος Βασιλείου, οι οποίοι έχουν συντεθή προφανώς σε εποχή που οι σχέσεις τους ήταν φιλικές. Εκφράζουν τον θαυμασμό και τον έπαινο του Φωτίου προς τον αυτοκράτορα, αλλά παράλληλα επιτρέπουν και στον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

183. Βλ. Βίο Ευθυμίου έκδ. Patricia Karlin-Hayter, σελ. 167, όπου παραθέτει δύο σχόλια του Αρέθα († 944 περίπου) αναφερόμενα στην Θεοφανώ.

184. Συνεκ. Θεοφ. σελ. 364, στ. 20-22: "Ἐκτισεν δὲ πλησίον τοῦ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ναοῦ ἐκκλησίαν ὁ βασιλεὺς ἐπ' ὀνόματι τῆς προτέρας αὐτοῦ γυναικὸς Θεοφανοῦς".

185. Ed. Kurtz, ἐνθ' ανωτ. σελ. 43. "Νικηφόρου τοῦ Γρηγορά λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Θεοφανώ τὴν βασιλίδαν", στ. 8-10: "ὕστερον δ' εἰς τὴν τῶν ἁγίων Πάντων μετήνεγκε κλῆσιν διὰ φθόνον οὐκ εὐλογον ἐπισκόπων πινῶν συγγενικοῦ γὰρ ἔφασαν εἶναι πόθου πεπραγμένον ἐκεῖνο καὶ μὴ πάνυ τελέως ὄρων πρὸς ἔνθεον ζῆλον".

186. Πρόκειται συνολικά για τρία ποιήματα του Φωτίου τα οποία είχαν μελοποιηθῇ. Το πρώτο παρουσιάζει τον αυτοκράτορα Βασίλειο να απευθύνεται με δοξολογίες προς τον Θεό, (PG τομ. 102, σπλ. 577-582). Το δεύτερο παρουσιάζει την Εκκλησία να εγκωμιάζει τον Βασίλειο, (σπλ. 581-584) και το τρίτο παρουσιάζει τον Φώτιο να εγκωμιάζει με την σειρά του τον αυτοκράτορα, (σπλ. 583-584). Τα ποιήματα αυτά δεν έχουν λειτουργικό χαρακτήρα (βλ. H.-G. Beck, Theologische Literatur, σελ. 526) και προφανώς εψάλλοντο ενώπιον του αυτοκράτορος.

Ὕμνος ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας εἰς Βασίλειον τὸν φιλόχριστον βασιλέα¹⁸⁷ - Ἦχος α'

.....
Κατάπαυσον τὸν κόπον
Ἦνίοχε ἡμέρας
Ἀνέτειλεν γὰρ ἄλλος
Ἥλιος εἰς τὸν κόσμον.
Λύκνον τὸν θεῖον πᾶσιν
Ἐν μέσῳ τῆς λυχνίας
Ὅρωντες δαδουχοῦντα,
Λαὸς Θεοῦ εὐφραίνου.
Μεγαλύνομεν ἅμα,
Αἰνέσωμεν βοῶντες,

Ἡ ἀλλοίωσις αὕτη
Δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου
Ναὶ δὴ, καὶ βασιλέως
Κεφαλῇ τῇ ἁγίᾳ
Τοῦ λόγου ἐξ ἀνθέων
Διάδημα πλεκέσθω.
Ξενίζει με, ὦ ἄναξ,
Ἡ σύνεσις ἐκείνη,
Τὰ ἔργα σου ἰά θεῖα
Τῶν σοφῶν βουλευμάτων
.....

.....
Ῥωμαίων μέγα γένος
Ἐντεινε καὶ εὐφραίνου,
Ἰσχύϊ καὶ συνέσει
Τοῦ σοφοῦ βασιλέως.
Συστέλλου καὶ μὴ μέγα
Ἐπαίρου τῇ σοφίᾳ
Τὸν ἡμέτερον βλέπων,
Σολομών, βασιλέα.
Τό συμπαθές καὶ πρᾶον
Ὅρων τοῦ βασιλέως
.....

Τό ὕψος τῆς ἀγάπης
Δαυὶδ συνευφραινέσθω
Ὑπέκστιπτε, οἱ ἄλλοι
Βασιλεῖς τοῦ Ἰούδα,
Οὐ δύνασθε ἡλίῳ
Ἐρίζειν οἱ σπινθῆρες.
Φοβερός πολεμίων
Ὁ μέγας Κωνσταντῖνος,
Ἄλλ' ὅρα βασιλέως
Τό πλήθος τῶν τροπαίων.
.....

Ὡ ἄγαλμα σοφίας,
Καλλώπισμα εἰρήνης,
Ἀγλαΐσμα τῶν σκήπτρων
Ἐντεινε καὶ εὐφραίνου.

Τοῦ αὐτοῦ ἐγκωμιαστικός εἰς Βασίλειον τόν φιλόχριστον δεσπότην¹⁸⁸ - Ἦχος πλ. β'.

Ἀπό λογικῶν λειμῶνων
Σοφίας λάβωμεν ἄνθη,
ἵνα τοῦ σοφοῦ δεσπότη
Τιμίαν στέψωμεν κάραν.
Βασιλεῦ κράτιστε, καίροις
Οἰκουμένης ὄμμα θεῖον,
Τῶν ἀνάκτων ἡ δόξα,
Τῶν βασιλέων τό θαῦμα.
Γένος τό μέγα Ῥωμαίων,
Ἡ Χριστοῦ κληρονομία

Τελειώνοντας θα εἶχα να παρατηρήσω ὅτι ἡ Νέα Ἐκκλησία ἦταν τὸ ἔργο τῆς ζωῆς τοῦ Βασιλείου που ἀγαπήθηκε ἀπὸ αὐτὸν περισσότερο. Τὴν ἐκτίσε στο μεσουράνημα τῆς βασιλείας του, ὅταν οἱ τραυματικές ἐμπειρίες καὶ τὰ αμαρτήματα τοῦ παρελθόντος εἶχαν πλέον ἀμβλυνθῇ. Σ' αὐτὸ εἶχε ἰδιαίτερως συμβάλει ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ ὅλη προσωπικότητά του, γιατί ἄνθρωπος προοδευτικός, ἀλλ' ἀπαίδευτος χωρὶς νηθικά ερείσματα καὶ ἀναστολές εἶχε ἀνέλθει στο ὕψιστο πολιτειακὸ ἀξίωμα ἀπὸ πολὺ χαμηλὰ καὶ μὴ προετοιμασμένος γιὰ ἓνα τέτοιο ρόλο. Εἶχε ὅμως κατορθώσει νὰ ἐπιτύχῃ σε πολλοὺς τομείς τῆς δημόσιας ζωῆς, γι' αὐτὸ καὶ τώρα μετὰ ἀπὸ μακρὺ καὶ δύσκολο δρόμο εἶχε δημιουργήσει καὶ ἓνα ἔργο, μία ἐκκλησία, γιὰ τὸν εαυτὸ του. Τὴν ἐκτίσε καὶ τὴν διακόσμησε, ὅπως ἤθελε ἐκεῖνος, ἐπιβλητική, πολυτελής¹⁸⁹, φανταστική, ἀληθινὰ αυτοκρατορική ἐκκλησία. Ὡρισε νὰ τὴν ὑπηρετοῦν καὶ νὰ διαχειρίζονται τὰ οικονομικά τῆς ἀνθρώποι τῆς ἐμπι-

188. Στλ. 583 C.

189. Στον Β.Β. περιγράφονται ἀκόμη καὶ τὰ σχέδια τῶν ταπῆτων, τοὺς ὁποίους ἐδώρησε ἡ Δανηλὶς προκειμένου νὰ καλυφθῇ τὸ δάπεδο τῆς Νέας. Βλ. σελ. 319, στ. 14-20.

στοσύνης του, ἀνακτορικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τιμηθῇ με ὑψηλὰ ἀξιώματα¹⁹⁰ καὶ καθιέρωσε νὰ τελούνται σ' αὐτὴν δύο ἐπὶ πλέον θρησκευτικές εορτές ἀπὸ τὶς ἤδη καθωρισμένες. Εἰμήνησε ἐπίσης στα πέντε εὐκτήριά της τὰ ἅγια πρόσωπα πρὸς τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος αἰσθανόταν ευγνωμοσύνη, γιατί τὰ συνέδεε με γεγονότα τῆς ζωῆς του καὶ ἰδιαίτερα με τὴν ἀνοδό του στὸν θρόνο καὶ τὶς κατὰ τῶν ἐχθρῶν νίκες του.

Μέσα στὴν ἀνακτορική αὐτὴ Ἐκκλησία σε ὥρες περισυλλογῆς¹⁹¹ ἡ καὶ στὶς ὥρες τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν ὁ αυτοκράτωρ ἀναλογιζόμενος τὸ παρελθόν, ἐνοιῶθε ἐντονα τὴν σιγουριά του παρόντος, ζούσε τὴν δόξα του. Σ' ἓνα τέτοιο ἐπομένως χώρο που ἔφερε ἐντονη τὴν προσωπικὴ του σφραγίδα, ἡ εἰκόνα του δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἦταν ἀποδεκτὴ ἔστω καὶ λίγα

190. Τὸ ἀξίωμα τοῦ οἰκονόμου τῆς Νέας ἀπαντᾷ ἀργότερα στο Τακτικόν τοῦ Escorial (971-975), ἐκδ. Ν. Οἰκονομίδης, σελ. 271, στ. 7. Περισσότερο εὐγλωττες εἶναι, νομίζω, οἱ σφραγίδες που μαρτυροῦν λαϊκοὺς ἀξιωματούχους καὶ κληρικοὺς τῆς Νέας. Ἐνδεικτικὰ παραθέτω ἀπὸ τὶς πλέον χαρακτηριστικές.

α) "Κύριε, βοήθει Κωνσταντίνῳ) πατρικίῳ, πριμικηρίῳ, βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ χρυσοτρικλίνου, πρ(αι)ποσίτῳ καὶ οἰκονόμῳ τῆς Νέας βασιλικῆς ἐκκλ(η)σίας."

Ἡ σφραγίδα δὲν χρονολογεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκδότες.

Βλ. G. Zacos, Byzantine Lead Seals, Vol. Two, Compiled and Edited by J. W. Nesbitt (Τετράδια Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης 3) Berne 1984, σελ. 464, ἀρ. 1066.

Τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα καὶ οἱ τίτλοι, τὰ ὁποῖα κατέχει ὁ συγκεκριμένος Κωνσταντίνος, ἀνταποκρίνονται ἀπολύτως πρὸς τὸ πνεῦμα με τὸ ὁποῖο ὁ Βασίλειος εἶχε ἰδρύσει τὴν ἐκκλησία αὐτὴ καὶ τὴν αἶγλη με τὴν ὁποῖα θέλησε νὰ τὴν περιβάλῃ. Πιθανῶς πρόκειται γιὰ τὸν πατρικίον Κωνσταντίνον, ὁ ὁποῖος ἐκρημάτισε δύο φορές παρακοιμώμενος κατὰ τὴν βασιλεία Λέοντος Στ' καὶ Κωνσταντίνου Ζ'. Βλ. "Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν" ἐκδ. Gy. Moravcsik-R. Jenkins, σελ. 244, κεφ. 50, στ. 227-234.

β) "Κύριε, βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Νικολάῳ βασιλικῷ βεσι(ι)τορι καὶ χαρτουλαρίῳ τοῦ οἰκονόμου τῆς Νέας Ἐκκλησίας" (α' ἡμισυ Ι' αἰ.) G. Zacos, ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 469, ἀρ. 1079.

γ) "Κύριε, βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Θεοφάνῃ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ χαρτουλαρίῳ τῆς Νέας" (ΙΑ' αἰ.).

V. Laurent, Le Corpus des Sceaux de l' Empire Byzantin, Tom. V, 2, Paris 1965, σελ. 91-92, ἀρ. 1167.

δ) "Κύριε, βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Λεοντίῳ μοναχ(ῳ), συγκέλλῳ καὶ καθηγουμένῳ τῆς Νέας καὶ ἀνεψιῷ τοῦ παρακοιμώμενου" (β' ἡμισυ ΙΑ' αἰ.) G. Zacos, ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 442, ἀρ. 1004.

191. Τὸ κείμενο τῆς σημ. 17 καὶ ἐπίσης τὸ χωρίο ἀπὸ τὸν Βίο τῆς Θεοφανούς, ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 13 § 19, στ. 8-10: "Τῇ δὲ ἐσπέρᾳ, ἐν ᾗ εἰώθει τὸν ναόν τοῦ προφήτου διὰ χρυσοπάστων πέπλων κατακοσμεῖν, προσκαλεσάμενος τὸν προρρηθέντα Στυλιανόν..." ἀφίνουν περιθώρια νὰ σκεφθῇ κανεὶς ὅτι ὁ αυτοκράτωρ παρέμενε ὠρισμένες ὥρες γιὰ προσωπικὴ του ἀναψυχὴ μέσα στὴν Νέα.

χρόνια πριν, αλλά κυρίως μετά τον θάνατό του. Η απεικόνιση όμως αυτή του αυτοκράτορος δεν απαντάται πουθενά στα κείμενα· απουσιάζει ακόμη και από την εκτενή και γλαφυρή περιγραφή της Νέας από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Ζ' 192. Αναφέρεται απλώς ως "... εικόνα Βασιλείου του φιλοχρίστου δεσπότη", χωρίς περιγραφή και χαρακτηρισμούς, μόνον στα τυπικά των δύο θρησκευτικών τελετών του Θ' αιώνας μέσα στην Βασιλείο Τάξη.

Αναμφισβήτητα η θέση του αυτοκράτορος μέσα στην Εκκλησία ήταν σε όλες τις εποχές αποδεκτή. Σε τούτο είχε συντελέσει περισσότερο η ιδεολογική θεμελίωση του αυτοκρατορικού θεσμού παρά ο αυτοκράτωρ ως πρόσωπο. Παράλληλα όμως και η μνημειώδης ζωγραφική με την πολυτέλεια και την λάμψη που ακτινοβολούσε είχε υπηρετήσει την αυτοκρατορική ιδέα τα μέγιστα.

Είναι επομένως δυνατόν, αν υπήρξε ποτε ψηφιδωτή παράσταση του Βασιλείου μέσα στην συγκεκριμένη Εκκλησία να αποσιωπήθηκε κατά την περιγραφή και μάλιστα στον Βίο Βασιλείου; Για τον λόγο αυτό σκέπτομαι, ότι η απεικόνιση του αυτοκράτορος θα έπρεπε να ήταν σε φορητή εικόνα - όχι σε έντοϊκιο ψηφιδωτό, έστω και αν σκεφθή κανείς ότι μπορεί να είχε αποξεσθή αργότερα - και όταν η μνήμη του κάποια εποχή έπαυσε να τιμάται επισήμως, πιθανώς η εικόνα να αφαιρέθηκε από την Νέα Εκκλησία.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

192. BB σελ. 319, 325-329. Ενώ αντιθέτως στο ίδιο έργο περιγράφει την ψηφιδωτή παράσταση της αυτοκρατορικής οικογενείας, δηλαδή δέκα συνολικά προσώπων, στους τοίχους του Καινούργιου οίκου, τον οποίον ο Βασίλειος έκτισε. Βλ. BB σελ. 333-335.

Συντομογραφίες

Anal. Boll. = *Analecta Bollandiana*.

Βασ. Ταξ. = Κωνσταντίνου βασιλέως, Έκθεσις της Βασιλείου Τάξεως (*De cerimoniis aulae byzantinae*) έκδ. I. Reiske, Βόννη 1829-30.

B. B. = Ιστορική διήγησις του βίου και των πράξεων Βασιλείου του ασιδίου βασιλέως (*Vita Basilii*), Συνεχιστές Θεοφάνους V, έκδ. I. Bekker, Βόννη 1838, σελ. 211-353.

H.-G. Beck, *Theologische Literatur* = H.-G. Beck, *Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich*, München 1977².

N. Γκιολέ, *Ναοδομία* = N. Γκιολέ *Byzantinische Naοδομία (600-1204)*, Αθήνα 1987.

R. Guiland, *Topographie* = R. Guiland, *Études de Topographie de Constantinople byzantine, I-II*, Berlin 1969.

DOP = *Dumbarton Oaks Papers*

ΕΕΒΣ = Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

ΕΕΦΣΠΑ = Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

R. Janin, *Églises et monastères* = R. Janin, *La Géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin. Tome III, Les églises et les monastères*, Paris 1969.

JÖB = *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik*

C. Mango, *Materials* = C. Mango, *Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studies VIII)* Washington D. C. 1962.

PG = *Patrologia Graeca*.


REB = *Revue des Études Byzantines*

Synax. Eccl. Const. = H. Delehaye, *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris)* Bruxellis 1902.

Συνex. Θεοφ. = Συνεχιστές Θεοφάνους (*Theophanes Continuatus*) έκδ. I. Bekker, Βόννη 1838.

Φιλοθέου Κλητορολόγιον = N. Oikonomidès, *Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles*, Paris 1972, σελ. 65-235.

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, *Εκλογή* = Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, *Εκλογή, αναγόμενοι και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος (Πραγματεία της Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 22, αρ. 2) εν Αθήναις 1956.*



ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ι. Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ



Α. Παρατηρήσεις στον Πρεσβευτικόν του Θεοδώρου Μετοχίτη

Ο Πρεσβευτικός του Θεοδώρου του Μετοχίτη, κείμενο σημαντικό για την ιστορία των σχέσεων του Βυζαντίου και της Σερβίας κατά την περίοδο της βασιλείας του κράλη Milutin, εκδόθηκε ήδη τον περασμένο αιώνα στην *Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη* του Κ. Σάθα¹. Η έκδοση αυτή δεν ήταν άψογη, εφ' όσον, πέρα από τις πολυάριθμες παραναγνώσεις, υπήρχαν και αρκετά σφάλματα στην στίξη, που δυσχέραιναν σημαντικά την κατανόηση του δυσνόητου έτσι κι αλλιώς κειμένου. Η έκδοση Σάθα ανατυπώθηκε από τον Ρ. Νικον² χωρίς διορθώσεις, ενώ σχετικά πρόσφατα ο Λ. Μαυρομάτης επανεξέδωσε το κείμενο από το μοναδικό χειρόγραφο *Vindobonensis phil. gr. 95*, διορθώνοντας μερικές από τις παραναγνώσεις του Σάθα³. Η προσπάθεια του Μαυρομάτη δεν μπορεί να κριθεί επιτυχής⁴, εφ' όσον οι περισσότερες παραναγνώσεις του Σάθα δεν διορθώθηκαν, ενώ ο νέος εκδότης, χωρίς να το αντιληφθεί, διάβασε κατά τρόπο εσφαλμένο απ' το χειρόγραφο λέξεις τις οποίες ο Σάθας είχε μεταγράψει σωστά. Ύστερα από παραβολή του κειμένου της έκδοσης του Μαυρομάτη με τις φωτογραφίες του κώδικα που παραθέτει ο εκδότης στο τέλος του βιβλίου του, μπορέσαμε να διορθώσουμε αρκετά χωρία του κειμένου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραναγνώσεις, που διορθώνουμε υπάρχουν και στην έκδοση του Σάθα. Ο πρώτος αριθμός στα παρατιθέμενα χωρία δηλώνει την σελίδα της έκδοσης Μαυρομάτη και ο δεύτερος τον στίχο.

90, 41 καὶ προσειπεῖν ἐξιπῆρι, ὡς νομίζεται: Ο κώδικας έχει ἐξιπῆρι' ὡς (δηλαδή ἐξιπῆρια με ἐκθλιψη του τελικού φωνήεντος).

1. Κ. Σάθας, *Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη* I, Βενετία 1872, σσ. 154-193.

2. Ρ. Νικον, *Tatarobulgarski otnosenja*, Godis. na Sof. Univers, Ist. Fil. Fak. 15-16, 1919-1925.

3. Λ. Μαυρομάτης, *La fondation de l' empire Serbe. Le Kralj Milutin*, Θεσσαλονίκη 1978 [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 16], σσ. 89-119.

4. Η ανάγκη επανέκδοσης του κειμένου επισημαίνεται από τον Σ. Ι. Κουρούση, *Τὸ ἐπιστολάριον Γεωργίου Λακαπνουῦ - Ἀνδρονίκου Ζαρίδου (1299-1315 ca) καὶ ὁ ἱατρὸς ἀκτουάριος Ἰωάννης Ζαχαρίας (1275 ca - 1328/;)* Μελέτη φιλολογική, Ἐν Αθήναις 1984-1988, [Ἀθηνᾶ Σειρά Διατριβῶν καὶ Μελετημάτων 23], σ. 32, σημ. 1.

91, 80 γιγνόμεθα γὰρ τάχιστα οἱ καταπαύειν ἔδει. Ο κώδικας δίνει οἱ (=όπου).

91, 83-84 ἐντειλάμενος τῷ δεσπότῃ μὴ δι' ὄχλου γενέσθαι τάνδρῃ : ο κώδικας ἔχει ἐντειλαμένους. Η μετοχή αναφέρεται στους υπηρέτες που συνόδευαν τον Τριβαλλό πρέσβυ.

91, 81-82 ἐκείνῳ δ' αὐτόθεν προστάτῳ τῶν ὑπηρετῶν ἐνί τε καὶ δευτέρῳ : Η ορθή γραφή είναι προστάτῳ.

93, 150 κατὰ πρόσωπον ἀντίχ' ἰστώντα: Η ορθή γραφή είναι ἀντίχ'.

94, 185-186 ἦν ἀμύλλῳτο πρὸς τόσῃν τε τοῦ καιροῦ δυσκολίαν Ο κώδικας ἀντι τε παραδίδει τήν.

95, 200 ἐπάλλυνεν ἀρούρας: Ο κώδικας παραδίδει τὴν γραφὴν ἐπάλλυνεν, ἡ οποία εἶναι ἐσφαλμένη.

95, 201 ἐθαύμαζον ὁρῶν τάνθρώπων. Ο κώδικας ἔχει τάνθρώπιον⁵.

96, 237-238 τόσα καὶ τόσα πρότερον ἄρα κατατρίψας ἔστι τὸν εἰωθότα τρόπον : Η ορθή γραφή είναι ἔτη.

98, 315 καὶ ὀψιαίτερον ἢ προσδοκῆσιμον ἦν, ἀφικνούμεθα. Η ορθή γραφή είναι προσδοκήσιμ' (με ἐκθλιψη τοῦ τελικοῦ -α).

98, 317 πρὸς αὐτὸν πλεῖστα λογισμένῳ: Ο κώδικας ἔχει αὐτόν.

98, 337-338 καὶ τί γὰρ ἄλλ' ἢ θάνατον ἀγαθὸν ἔχοντες : Ο κώδικας δίνει τὴν γραφὴν τἀγαθόν.

98, 345-346 καὶ ὑπέρθεσιν διαπαντὸς ἐκλύουσι τοὺς χρόνους : Η

5. Η διόρθωση αὐτὴ γίνεται σιωπηρά στο ἀρθρο του I. Djuric, *Cadres chronologiques du "Presbeutikos" de Théodore Métochite*, *JÖB* 32/3 (1982), 117, σημ. 4.

ορθή γραφή εἶναι ἐκλύουσιν.

99, 371-372 ἀλλ' ἴσως ἔστι νοῦς καὶ ἴσως ὁτιοῦν τῶν φίλων καὶ εὐνοικῶν τάνδρῃ μάλιστα δοκούντων ἠτιήσεται. Ο κώδικας, κατὰ πάσα πιθανότητα, παραδίδει ἔστιν οὐ (=σε ὁρισμένες περιπτώσεις).

99, 374-375 τίς δ' οἶδ' εἰ μέντοι σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνη παρειπών: Η ορθή γραφή είναι κέν τοι Βλ. Λ 792 εἰ κέν οἱ σὺν δαίμονι.

100, 392-393 ὥς ἀπαγγέλλειν ἔχειν ἀσφαλῶς ἐπανήκοντας: Η ορθή γραφή είναι ἐπανήκοντα.

100, 395-396 γινώναί τε ἐξεῖναι πάνθ' ὥς ἐκεῖθεν δεῖ καὶ ἀσφαλῶς εὖ εἰδότες ἐξιέναι: Ο κώδικας παραδίδει τὴν γραφὴν ὦν καὶ εἰδότη' (με ἐκθλιψη τοῦ τελικοῦ -α).

100, 422 - 101, 423-424 καὶ ἤδη κεκινημένων δογμάτων εἰς τοῦργον παρεία τ' ἄρρητον, οὐδ' ὥς τε μήπως ἔχειν ἡμᾶς συνθέσθαι τὸ βασιλεῖ δοκοῦν βέλτιον. Προτείνουμε τὴν διορθώσιν παρείατ' ἄρρητον (τύπος παρατακτοῦ τοῦ παρεῶ, ῥήμα που χρησιμοποιεῖται καὶ ἀλλοῦ, βλ. σ.94, 187) καὶ ὥστε.

102, 463-464 ἅπαντ' εὖ παρασκευάσοιτο. Η ορθή γραφή είναι προεπισκευάσοιτο.

102, 466-467 εἰς ὄρθρον ἀναστάς. Ο Σάθας ἐκδίδει ὄρθρου, ἐνὼ ο κώδικας ἔχει ὄρθρους.

102, 468 βραδύνομεν ἐπὶ χώραν ἐκεῖσε. Ο κώδικας δίνει τὴν γραφὴν χώρας.

102, 473 ἀποβουκοληθέντες τάληθοῦς καὶ ἡμῶν πρὸς λόγον. Ο κώδικας δίνει τὴν γραφὴν ἡμῖν.

102, 482-483 ὥσπερ δὴ τινὰς ἀνδραποδιστάς τε καὶ τυμβωρύχους ἐξ ἀφανοῦς καὶ λανθάνοντος ἐπιτιθεμένους. Ο κώδικας παραδίδει τὴν γραφὴν λανθάνοντας.

102, 491 ὥς ἄρα εἰκός, ἐντυχάνουσι δ' οὖν ὁμῶς. Οἱ Σάθας καὶ

Μαυρομάτης παραλείπουν την λέξη ἥν, που υπάρχει στον κώδικα μετά το εἰκός.

103, 520-521 *δεικνύσα τῆς κατὰ χώραν*. Ο κώδικας έχει την γραφή *τοῖς*.

103, 523 *καὶ αὐτὸς μάλισθ' ὁ ῥήξ*. Μετά το αὐτὸς ο κώδικας προσθέτει την λέξη *δὲ*, την οποία ο Σάθας διάβασε λάθος ὡς *δὴ*.

104, 537-538 *διειλεγμένους ἄλλα ἔδει διὰ βραχέων*. Η ορθή γραφή είναι *ἄλλα*.

104, 544-545 *καὶ σὺν ἡμῖν ἄνδρες ἐκεῖθεν ἀποτετάχεται τῆς ἐκ τῆς αὐλῆς τοῦ ῥηγός*. Το πρώτο *τῆς* πρέπει να διορθωθεί σε *τῶν*.

105, 562 *νεαλῇ μὲν καὶ ἄλλα*. Το *καὶ* δεν υπάρχει στο χειρόγραφο.

106, 597 *τί γὰρ δὴ καὶ μηκύνειν*. Σιωπηρά ο Μαυρομάτης διορθώνει την παρανόληση του Σάθα *μηκύνει*. Ίσως και το *δὴ*, που παραδίδεται στο χειρόγραφο, πρέπει να διορθωθεί σε *δεῖ*.

106, 603 *δεῖσαι δὲ ὅμως σκέψεως εἰς ἀπολογίαν αὐτῶν* : Η ορθή γραφή είναι *δεῖσαν*.

106, 613-614 *ἐνειρκτοδέσμιος*. Η ανύπαρκτη αυτή λέξη πρέπει να διορθωθεί σε *ἐνεῖρκτο δέσμιος*.

106, 619 *κρείττω ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους, τῆς ἐκ τοῦ ἔθνους*. Η ορθή γραφή είναι *ἀντὶ τῆς, τῶν*.

110, 746-747 *ἀπολύειν μὲν δὴ τὸ τῆς ἀνθρώπου καὶ κατατίθεται*. Η ορθή γραφή είναι *ἀπολύει*.

111, 786-787 *τῇ βασιλικῇ γνώμῃ καὶ κρίσει περὶ τούτων τὸ πᾶν ἀνηριτῆσθαι δεῖν φήθην*. Η ορθή γραφή είναι *τούτου*.

112, 807 *ἐξ αὐτοῦ δεσπότου καὶ Τριβαλλάρχου*. Το χειρόγραφο προσθέτει ένα *τε* μετά την λέξη *δεσπότου*.

112, 825-826 *Τέως γε μὴν ἄνθρωπος ἅπας ἀνῆριτο καὶ μετέωρος ὅλως ἦν ταῖς ἐλπίσιν ἐπ' ἐμοί*. Προτείνουμε την διόρθωση *ἄνθρωπος < ὁ ἄνθρωπος*, παρ' ὅλο που στην φωτογραφία του χειρογράφου διακρίνεται σαφώς η ψιλή.

112, 840 - 113, 841 *καὶ τραπέζης ἐτίμα κοινωνία καὶ ὁ μέγιστον ἐποιεῖτο συχνάκις*. Το *ὁ μέγιστον* αποτελεί παρανόληση του ὁμέστιον.

113, 846-847 *καὶ ἐτίμα τοῖς ἴσοις, ἀντιπινόντων εὖ μάλα δὴ προσιέμενος*. Ο κώδικας δίνει την γραφή *ἀντιπροπινόντων*.

115, 925 *μηδὲ προσεῖχε νοῦν ὅτιοῦν*. Η έκδοση Σάθα έχει *όντιοῦν*, ενώ ο κώδικας έχει *όντινοῦν*.

117, 1009-1012 *ὡς ὦν ἡ δεσπότις ἐρώη πάντων ἐστὶν ἀποτυγχάνουσα ρᾷδ' ἢ ἄνθρωπος...οὐδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν σωφρονικὸν οὐδ' ἀστεῖον*. Ἀντὶ *ρᾷδ'* ο κώδικας έχει *ἐρᾷ δ'*.

117, 1017 *παραπλησίως καὶ αὐτὴ τοῦ πολλοῦ*. Η ορθή γραφή είναι *τοῖς πολλοῖς*.

118, 1036 *ἀνθρώποις ὕπεστι*. Οἱ Σάθας και Μαυρομάτης παραλείπουν μετά την λέξη *ἀνθρώποις* την λέξη *ἀστείοις* που υπάρχει στο χειρόγραφο.

118, 1049-1050 *καὶ τὰ βελτίω βελτίω πάντως οὕτω περὶ ὅτιοῦν λαμβάνοντα*. Το *περὶ* αποτελεί παρανόληση της λέξης *πέρας* που υπάρχει στο χειρόγραφο.

119, 1076 *προσίενται καὶ μάλιστα*. Το *καὶ* δεν υπάρχει στο χειρόγραφο.

Διορθώνουμε στη συνέχεια μερικά σφάλματα στην στίξη.

σ. 94, 178 Να μπει κόμμα μετά το *ἀντεῖχον* - σ. 94, 179 Να μπει ἄνω τελεία μετά το *ἔτι* - σ. 97, 276 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *δὴ* - σ. 100, 403 Να μπει κόμμα μετά το *οἶσθα* - σ. 100, 409 Να

διαγραφεί το κόμμα μετά το γέ - σ. 101, 430 Να διαγραφεί η άνω τελεία μετά το ἀγγέλλειν - σ. 102, 494 Να μπει κόμμα μετά το ἰούσι, το οποίο είναι αντικείμενο του προσανιῆσαι. - σ. 104, 534 Να μπει κόμμα μετά το τιμῇν. - σ. 105, 572 Να μπει άνω τελεία μετά το ἀτρέπτως. - σ. 105, 582 Να μπει κόμμα μετά το δίκαιον. - σ. 106, 600 Να μπει κόμμα μετά το κατήνυσται - σ. 106, 609 Να μπει κόμμα μετά το ἐκκρίτων. - σ. 106, 615 Να διαγραφεί η άνω τελεία μετά το ἡμῖν. - σ. 107, 649 Να μπει κόμμα μετά το αὐτοῦ. - σ. 108, 672 Να μπει άνω τελεία μετά το ποθοῦντες - σ. 108, 682 Να μπει κόμμα μετά το γενέσθαι - σ. 109, 709 Να μπει άνω τελεία μετά το ὁμήρων. - σ. 110, 740 Να μπει κόμμα μετά το λέγων - σ. 110, 763-764 Να μπουν κόμματα μετά τις λέξεις πόρρω και λόγου. - σ. 111, 792 Να μπει κόμμα μετά το βασιλεύς. - σ. 113, 869-870 Να μπουν κόμματα μετά τις λέξεις χρόνος και προῖών. - σ. 114, 918 Να διαγραφεί το κόμμα πριν το ὅλως - σ. 117, 997 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το καταγεγραπτός (οι δοτικές που ακολουθούν είναι προσδιορισμοί του).

Τέλος ας σημειωθούν δύο ορθογραφικά σφάλματα του χειρογράφου, που δεν δηλώνονται στις δύο εκδόσεις του κειμένου. Στην σ. 104, 561 ο κώδικας έχει *τεμμάχια*, και στην σ. 105, 566 ο κώδικας έχει *τηνάλως*. Ας σημειωθούν επίσης ορισμένες διορθώσεις που υπάρχουν στον κώδικα οι οποίες, είτε δεν αναφέρονται από τον Μαυρομάτη, είτε αναφέρονται κατά τρόπο εσφαλμένο.

σ. 90, 58 ἰόντων *supra lineam*

σ. 91, 69 μόνον *supra lineam*

σ. 91, 71 οἶδας : Το τελικό -ς έχει προστεθεί εκ των υστέρων.

σ. 92, 122 ο κώδικας έχει οἶος όχι οἶοις, όπως σημειώνει ο Μαυρομάτης. Ο διορθωτής προσθέτει από πάνω ένα -ν, άρα μάλλον στην έκδοση θα πρέπει να προτιμηθεί η γραφή οἶον.

σ. 98, 340 μηδ' : Το -δ έχει προστεθεί εκ των υστέρων

σ. 102, 494. Το τε έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 107, 632

Το και έχει προστεθεί εκ των υστέρων. - σ. 110, 731 Το τε έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 112, 819 Το γε έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 113, 855 Το γε έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 115, 905 Το πω έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 116, 961 προσεπιδεδώκατον : Το -δε- έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 117, 1001 Το τε έχει προστεθεί εκ των υστέρων - σ. 119, 1085 Το οὐδ έχει προστεθεί εκ των υστέρων.

Β. Παρατηρήσεις στις επιστολές του Θεοδώρου Ποταμίου.

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις στοχεύουν στην κριτική αποκατάσταση και την ερμηνεία ορισμένων χωρίων επιστολών του λογίου του δευτέρου ημίσεος του ΙΔ' αιώνα Θεοδώρου Ποταμίου που εκδόθηκαν από τον G. Dennis⁶. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει την επιστολή και ο δεύτερος τον στίχο της έκδοσης Dennis.

1, 6-13 'Επει δ' ἡ σὴ σοφία τὸ μὲν τῶν κολοιδῶν ἡμῖν οὐ προσήκειν ἐν λόγοις, τὸ δὲ γε κύκνων ἐν τούτοις μᾶλλον ψηφίζεται, καὶ τοῦτο πρὸς πολλοὺς τῶν γνωρίμων οἷς λέγει δῆπουθεν ἰσχυρίζεται, τὴν μὲν ψῆφον ὡς παρὰ τοῦ τῶν ἐν λόγοις πρώτου τῶν Ἑλλήνων ἐξενηνεγμένην οὐκ ἂν ἐκρουσάμεθα; Ἐπεὶ τοί γε οὐδὲ θεμιτὸν, εὐδαίμεθα δ' ἂν τῷ Θεῷ τῇ παρὰ σοῦ γε ψήφῳ καὶ τοὺς ἡμετέρους λόγους συμβαίνειν αἰεὶ.

Ο Dennis μεταφράζει το τελευταίο τμήμα του χωρίου που μας απασχολεί ως εξής: could I not have loudly proclaimed that this vote was cast by the foremost authority on Hellenic literature? Of course, this would not be proper. Είναι όμως φανερό ότι μία τέτοια μετάφραση δεν ευσταθεί, εφ' όσον το να δημοσιοποιήσει κάποιος την άποψη ενός διακεκριμένου λογίου, όπως ο αποδέκτης της επιστολής του Ποταμίου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ενέργεια αθέμιτη. Αυτό που εννοεί ο συγγραφέας είναι ότι δεν είναι δυνατόν να απορρίψει την γνώμη ενός σοφού άνδρα, διότι αυτό δεν θα ήταν θεμιτό, εύχεται όμως - με μία δόση ψεύτικης μετριοφροσύνης - η άποψη αυτή για την προσωπική του ικανότητα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά συνέπεια το ἂν ἐκρουσάμεθα μπορεί να διορθωθεί σε ἀνεκρουσάμεθα, αν δεχθούμε ότι το ρήμα ανακρούομαι έχει την έννοια του "απορρίπτω", "δεν εγκρίνω". Επειδή όμως μία τέτοια έννοια του ρήματος δεν καταχωρίζεται στο LSJ⁹, προτιμότερη θα ήταν η διόρθωση του ἂν ἐκρουσάμεθα σε ἀπεκρουσάμεθα με την νεοελληνική έννοια. Μία άλλη δυνατή διόρθωση θα ήταν ἂν ἐκκρουσαιμέθα (δεν είναι δυνατόν να απορρίψω),

6. G. T. Dennis, *Byzantium and the Franks 1350-1420*, Variorum Reprints, London 1982, n° XII (The Letters of Theodore Potamios).

μία τέτοια λύση όμως φαίνεται λιγότερο πιθανή.

4, 10-11 *Καί με σοφίζεσθαι φῆς μεταβεβλήσθαι φάσκοντα πρὸς ἀήθη τινὰ καὶ βάρβαρον γλῶτταν.*

Ο Dennis μεταφράζει ως εξής: You also claim that I am acting like a sophist and that I have turned to speaking in a strange and barbaric tongue. Είναι όμως σαφές ότι ο αποδέκτης της επιστολής δεν δέχεται ότι η γλώσσα του Ποταμίου έχει εκχυδαϊσθεί. Γι' αυτό μετά το φῆς πρέπει να τεθεί κόμμα και να μεταφράσουμε: Και υποστηρίζεις ότι φέρομαι σαν απατεώνας σοφιστής, με το να ισχυρίζομαι ότι η γλώσσα μου έχει αλλάξει και έχει γίνει διαφορετική απ' το συνηθισμένο και βάρβαρο.

5, 7-9 *Τὸ γὰρ ποθεῖν ἀεὶ φθάνων τὸ ποθεῖσθαι, διὰ τοῦτο σοὶ καὶ πλέον προσήκει.*

Η μετοχή φθάνων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφ' όσον το ρήμα της κύριας πρότασης είναι απρόσωπο (προσῆκει), με συνέπεια να δημιουργείται ανακόλουθο. Η διόρθωση του φθάνων σε φθάνον, με υποκείμενο το ποθεῖν, είναι προφανής.

6, 4-7 *Καὶ τοῦτο μὲν οἱ πάλοι σοφοὶ διὰ θαύματος ἤγον, ἀπανταχῇ τὸ πράττειν τὰ καλὰ τοῦ λέγειν βέλτιον εἶναι ἰσχυριζόμενοι. Σὺ δὲ τοῦ λέγειν ἄλλοις ἀφείς, οἷα τρόφιμος ὦν ἐκείνων ἐπὶ τὸ πράττειν ἐχώρησας.*

Το ἀφείς συντάσσεται με αιτιατική, οπότε το δεύτερο τοῦ λέγειν πρέπει να διορθωθεί σε τὸ λέγειν.

6, 8-11 *Δυσὶν γὰρ ὄντοιν τοῦ τε πράττειν τὰ καλὰ καὶ τοῦ λέγειν ὁμοίως, οὐχ ὁμοίως ἐν τῷ κατορθοῦσθαι τούτων ἑκάτερον καὶ τοὺς ἐπαίνους ἴσους καρποῦσθαι συμβαίνει.*

Ο Dennis μεταφράζει ως εξής: Two things are involved: to do good deeds and to speak well, but they are not alike in their results. Each one happens to receive equal praise. Η μετάφραση είναι τελείως εσφαλμένη. Το να υποστηρίζει κανείς με τα λόγια τα καλά και το να τα εφαρμόζει δεν αποκομίζουν ἴσο ἐπαινο, όπως μας αφήνει να καταλάβουμε η μετάφραση του Dennis. Η άνω στιγμή μετά το τούτων πρέπει

να απαλειφθεί, εφ' όσον το ἑκάτερον είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου κατορθοῦσθαι. Η ορθή μετάφραση έχει ως εξής: Το να λες τα καλά και το να τα εφαρμόζεις είναι δύο διαφορετικά πράγματα και η επίτευξη του καθενός από τα δύο δεν έχει ως συνέπεια και την προσφορά ἴσου επαίνου (εννοείται ότι οι άνθρωποι επαινούν περισσότερο το να εφαρμόζεις το σωστό κι όχι απλώς το να το υποστηρίζεις με τα λόγια).

7, 28-40 *Πάντων δ' ὁμοῦ τὰ καλὰ λεγόντων ὁμοίως καὶ ὡς ἀπὸ μιᾶς γλῶττης· νῦν μὲν ὅπως ἔχετε συμπνοίας τε καὶ συμφυῖας ᾄδοντες, ὡς μίαν μὲν δοκεῖν εἶναι ψυχὴν, δύο δὲ τὰ ὑπ' ἐκείνης κινούμενα, νῦν δ' ὅπως ἐσπουδακότες εἴητε περὶ τοὺς λόγους διατεινομένων, καὶ ταῦτ' ἐν τοσούτῳ βαρβάρου γλῶττης πελάγει, καὶ νῦν μὲν ὅπως διὰ σπουδῆς πεποιήσθε τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας λόγους, καὶ ταῦτ' ἐν τῇ τῆς ἀσεβείας πυθμένι... νῦν δ' ὅπως ὁμοῦ πάντας... εὐποιεῖν προτεθύμνησθε καὶ μηδενὸς τῶν ἐκ Θεοῦ δεδομένων ὑμῖν ἀγαθῶν ἀποστερεῖν. Χαίρομεν, ἡδόμεθα, τὼ χεῖρε μάλα κροτοῦμεν ὑφ' ἡδονῆς.*

Το ᾄδοντες πρέπει να διορθωθεί σε ᾄδόντων, οπότε η μετοχή θα είναι γενική απόλυτη σε συμφωνία με τις μετοχές λεγόντων και διατεινομένων. Η τελεία πριν από το Χαίρομεν πρέπει να μετατραπεί σε κόμμα.

9, 32-37 *ἐπιλέλυσμαι μὲν τῶν ἄχρι τοῦδε συνενεχθέντων μοι μυρίων δεινῶν, τοῖς δὲ φίλοις ἐπιστέλλειν μεθ' ἡδονῆς ἡρέθισμαι. Μηδ' ἐν μνήμῃς μέρει δι' ἅπερ ἔφην πρότερον ἐμοὶ γιγνόμενον, οὕτως ἡμῖν ὁ δαίμων ἄνωθεν ἐπὶ πολὺ βασκίνας, κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν "μύρι' ἄλγε' ἔθηκεν".*

Ο Dennis, βάζοντας κακώς τελεία αντί για κόμμα μετά το ἡρέθισμαι, μεταφράζει λάθος: But I cannot simply relegate what has been happening to a corner of my memory. Η ορθή μετάφραση είναι: και παρακινήθηκα απ' τη χαρά να στείλω επιστολές στους φίλους μου, πράγμα το οποίο ούτε στο νου μου έρχονταν προηγουμένως για τους λόγους που ανέφερα.

11, 13-15 *εὐχόμεθα... κὰν τοῖς λόγοις γεγενῆσθαι τῷ πάπῳ προσόμοιον.*

Η επιστολή αυτή απευθύνεται τῷ *Υίῳ τοῦ Οἰναιώτου*. Ο Dennis πιστεύει ότι η φράση *τῷ πάππῳ προσόμοιον* μπορεί να εκληφθεῖ μεταφορικά, εφ' όσον η λέξη «frequently designated the teacher of the author, the written work being regarded as the author's child». Η ερμηνεία αυτή ίσως να μην είναι ορθή. Είναι γνωστό ότι στις αρχές του ΙΔ' αιώνα ήκμαζε ο λόγιος Γεώργιος Οιναιώτης⁷, γνωστός επιστολογράφος και παραφραστής του *Ἀνδριάντος Βασιλικού*, του Ν. Βλεμμύδη. Ίσως ο αποδέκτης της επιστολής του Ποταμίου ήταν εγγονός του λογίου αυτού, και σ' αυτόν εύχεται να μοιάσει ο Ποτάμιος.

13, 2-5 *Εἰ μὲν οὖν πονήρως διέκειτό μοι τὸ σῶμα, ἀλλ' ὡς αὐτὸς ἐβουλόμην, ῥᾶν τε δὴ λέγω καὶ πρὸς τὴν πορείαν εὐκίνητον, μηδὲν μελλήσας ἤλαυνον ἂν εὐθὺς τὴν πρὸς τὸ Βυζάντιον φέρουσαν.*

Εἶναι σαφές ότι η υποθετική πρόταση πρέπει να περιέχει ἄρνηση. Η καλύτερη λύση είναι να διορθωθεί το οὖν σε οὐ, ή το μὲν σε μὴ.

13, 36-37 *Καὶ τύχοιμεν ἀντὶ τῶν ἀμειρήτων κακῶν εὐκληρίας εἷς τι νοσοῦν ἐν τῷ βίῳ.*

Το εἷς τι νοσοῦν πρέπει μάλλον να διορθωθεί σε ἡστινοσοῦν (=να βρούμε κάποια καλή τύχη στη ζωή).

Διορθώνουμε στην συνέχεια κάποια ορθογραφικά και άλλα λάθη της έκδοσης : 2, 12 Να γραφεί *ἀνανεοῦν* - 3, 8 Να μπει κόμμα μετά το *ἐξηρητημένον* - 6, 25 Να μπει κόμμα μετά το *δέδειχας* - 8, 8-9 Να γραφεί *ἐπαινέτου* - 8, 13 Να γραφεί *ἀπόντας* - 8, 12 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *προσείθῃ* - 8, 41 Να γραφεί *ἀπεσκοινισμένοι* - 8, 53-54 Να γραφεί *πειρῶτο* - 10, 56 Να γραφεί *συντεθραμμένους* - 11, 1 Να γραφεί *εὐφυῖας* - 12, 23 Να μπει κόμμα πριν από το *τῇ* και να διαγραφεί το κόμμα μετά το *ἀνάγκη* - 12, 37 Να γραφεί *ὅπως* οὖν.

7. H. Hunger - I. Sevcenko, *Des Nikephoros Blemmydes Βασιλικὸς Ἀνδρίας und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oinaïotes. Ein weiterer Beitrag zum Verständnis der byzantinischen Schrift - Koine*, Wien 1986 [Wiener Byzantinistische Studien Band XVIII] passim.

Γ' Φιλολογικές παρατηρήσεις στις επιστολές του Θεοφυλάκτου Αχρίδος

Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν συνέχεια των παρατηρήσεων στις επιστολές του Θεοφυλάκτου Αχρίδος⁸, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στα «*Ἑλληνικά*»⁹.

σ. 157, 11-12 *Τίς δέ μοι λόγον ἔσται κικρῶν τοσούτοις ἀγαθοῖς ἀμωσγέν' ὡς ἀντιζυγούμενον;*

Οι κώδικες ἔχουν *λόγος...ἀντιζυγούμενος*. Αν θεωρήσουμε το ἔσται κικρῶν ὡς περίφραση, μπορούμε να μεταφράσουμε το κείμενο, ὅπως μας το παραδίδουν οι κώδικες, απορρίπτοντας τις διορθώσεις λόγον και ἀντιζυγούμενον του Gautier: Ποιός λόγος είναι δυνατόν να ἔρθει σε μένα, ο οποίος θα βρίσκεται σε κάποια ισορροπία με τα τόσα πολλά αγαθά;

σ. 185, 30-32 *Θεὸς δὲ δῶν σοι ὠφελεῖσθαι τε καὶ ὠφελεῖν ἀνιέντι τοῖς ὑπὸ χεῖρα μὴ τὸ ἔργον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπειλήν.*

Το ἀνιέντι είναι διόρθωση του Gautier από το ἀνιέντα των κωδίκων. Όμως η αιτιατική δικαιολογείται πολύ εύκολα ὡς υποκείμενο του ὠφελεῖν, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να συμφωνεῖ με το σοί.

σ. 195, 3-4 *Κἄν σύ, ὁ αὐθέντης μου, γράψας ἡμῖν διὰ σεβαστοῦ σου πιπτακίου πρὸς τὸν ἐκπροσώπου γενομένου ἄνεσιν αὐτοῖς δέδω-
κας.*

Το γενομένου πρέπει να διορθωθεί σε γενόμενον.

σ. 223, 2-3 *Μὴ καὶ τὴν γλῶτταν ἐπεδήθης ὁ σοφὸς πρόεδρος*

8. Théophylacte d' Achrida *Lettres. Introduction, texte, traduction et notes par P. Gautier*, Thessalonique 1986 [CFHB XVI /2].

9. Ι. Δ. Πολέμη, Φιλολογικές παρατηρήσεις στις επιστολές τοῦ Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος, *Ἑλληνικά* 41 (1990), 376-382.

ὑπέρ, φεῦ, τῶν νῦν καιρῶν, οἱ τῇ ποδάγρα καὶ γλώττας δεσμεῖν διδόσιν.

Το ὑπέρ δεν συνδέεται με την λέξη καιρῶν, όπως μας αφήνει να καταλάβουμε η μετάφραση του Gautier (Ta langue...a donc été entravée par les temps), αλλά αποτελεί μία λέξη με το φεῦ (ὑπέρφρευ), από την οποία εξαρτάται η γενική καιρῶν. Η λέξη ὑπέρφρευ απαντά συχνά σε βυζαντινά κείμενα.

σ. 259, 21-25 Δεῖσαν δὲ ἀνενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐπὶ τῷ χωρίῳ πραχθέντα, ἡμεῖς οὐ συνισμεν ἡμῖν αὐτοῖς καταλύσασι τοῦτο πράξει τὴν σὴν εὐγένειαν, οὐ μᾶλλον ἢ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, ἐκτὸς εἰ μὴ τοῦτο λέγεις κώλυμα τῆς ἀναφορᾶς τὸ ζητεῖν ὑπομνηματισθῆναι τὴν πράξιν.

Ίσως το καταλύσασι πρέπει να διορθωθεί σε κωλύσασι, ή κατακωλύσασι όπως δείχνει και η λέξη κώλυμα που ακολουθεί αμέσως μετά.

σ. 265, 44-47 πεφυκὼς γὰρ τῷ πάντα τὰ καλὰ καὶ φύοντι Θεῷ καὶ αὖξιν παρασκευάζοντι ὅτι οὐς ἀπ' ἐκείνης τῆς ρίζης ἔσχες κλάδους δείξεις ἰθυιενῶς ἀνατρέχοντας καὶ καρποφοροῦντας.

Το ὅτι είναι εντελώς μετέωρο μέσα στο κείμενο, εφ' όσον δεν υπάρχει ρήμα εξάρτησης ή άλλη λέξη που να συνδέεται με αυτό. Για το λόγο αυτό ή θα πρέπει να οβελισθεί, αν υποθέσουμε ότι η ύπαρξη του οφείλεται σε διπλογραφία (παρασκευάζοντι οντι> ὅτι), ή θα πρέπει να προστεθεί κάποια λέξη στο χωρίο, π.χ. <οἶδ'> ὅτι.

σ. 283, 32-34 Ἦδη δὲ καὶ τὴν περιέργιαν τούτου βαρέως ἀντιπερισπᾶν μηχανώμενοι, ἰδίας αὐτῶν συμφορὰς τεκταίνουσιν, ἵνα μὴ σχολάζων ἀπὸ τῶν οἰκείων εὐ κειμένων περιεργάζεται τὰ ἀλλότρια.

Ο Gautier σημειώνοντας ότι 'a phrase n' est pas très claire μεταφράζει ως εξής: Et maintenant, dans leurs efforts pour détourner la sollicitude du basileus (σημ. του μεταφραστή: l' adverbe βαρέως est peut-être une lectio vitiosa pour βασιλέως), ils s' inventaient des malheurs à eux, par crainte que, la prospérité de ses affaires lui laissant du loisir, il ne s' intéresse aux affaires d' autrui. Είναι σαφές από τα συμφραζόμενα ότι

η αντωνυμία τούτου δεν αναφέρεται στον βασιλιά, αλλά σε κάποιον που ενδεχομένως θα διαμαρτυρηθεί για τις αυθαιρεσίες των αντιπάλων του Θεοφυλάκτου. Αμέσως πριν από το εξεταζόμενο χωρίο υπάρχει η εξής φράση : Κἄν τις βασιλέως ἐπιμνησθῇ καὶ τῆς μάχαιρας, ἦν εἰς φόβον τῶν κακοποιῶν ἐκ Θεοῦ φορεῖ, καταγελῶσιν ὡς ἐώλου τοῦ λόγου καὶ τοῦ λέγοντος καταδιδαιτῶσιν εὐήθειαν. Το νόημα λοιπόν του χωρίου είναι ότι προκαλούν συμφορές σε κάποιον που ενδεχομένως θα θελήσει να ελέγξει τις πράξεις τους, για να μην έχει καιρό να ασχολείται με τα έργα άλλων, όντας απορροφημένος στα δικά του προβλήματα. Η φράση, επομένως, ἰδίας αὐτῶν δεν έχει νόημα, εφ' όσον πρέπει να αναφέρεται όχι στις συμφορές των εχθρών του Θεοφυλάκτου, αλλά στα βάσανα, που αυτοί προκαλούν σε άλλους. Προτείνουμε λοιπόν την διόρθωση ἰδίας αὐτῷ. Η δοτική αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί αντικαριστική.

σ. 305, 31-32 Ἐρῶ σοι, βούλει, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα μοι ἐν ἄριστοις, τὰ τοῦ σώματος, τὰ τοῦ πνεύματος.

Ίσως πριν από την λέξη βούλει, πρέπει να προστεθεί το εἰ.

σ. 319, 38-41 καὶ οὕτω σοι κινουμένῳ τὴν μέσσην κίνησιν, ἐρῶ δὴ θαρρῶν καὶ βασιλικήν· τοῦτο γὰρ δήπου καὶ βασιλεὺς βούλεται. Οὐτε ὁ Βριάρεως ἐπανατενεῖ χεῖρας, κἄν θρασεῖας αὐτὰς ἀνέθρεψε, καὶ πάντας κατὰ λόγον προβήσῃ.

Το σοι (κινουμένῳ) είναι αντικείμενο ἔμμεσο του ἐπανατενεῖ, επομένως, μετά το βούλεται, αντί για τελεία, θα πρέπει να τεθεί κόμμα. Το προβήσῃ είναι διόρθωση του Gautier, από το προβήσεται των κωδίκων, η οποία όμως δεν φαίνεται πιθανή από παλαιογραφική άποψη. Το προβήσεται μπορεί να μείνει ως έχει, αν διορθώσουμε το πάντας σε πάντα. Πάντα κατὰ λόγον προβήσεται σημαίνει ότι όλα θα προχωρήσουν σύμφωνα με την λογική.

333, 104-108 ἀλλὰ καὶ τοὺς κανόνας αὐτόθεν εὐρήσεις οὐκ ἱλαρὸν οὐδὲ οἶον ὀλιγωρεῖσθαι προσβλέποντάς σοι, ἀλλὰ τὸ τῶν ὀφρῶν νέφος συνάγοντας καὶ τι ῥαγδαῖον κατάγοντας, εἴτε ὄμβρος τοῦτο οἶε οἶους Μωσῆς καὶ Ἀαρὼν ἐκαινοτόμουν πάλοι κατὰ βασιλέως σκληρυνομένου, εἴτε καὶ ἀπλῶς χάλαζα.

Σε προηγούμενη εργασία είχα προτείνει την διόρθωση του οἷει σε ὕει (=βρέχει)¹⁰. Όμως, αν περιορισθούμε σε αυτή τη διόρθωση, το οἷους θα προσδιορίζει την λέξη ὄμβρος, χωρίς να συμφωνεί με αυτήν κατά αριθμό, όπως επιβάλλεται από τους κανόνες της σύνταξης. Η λέξη που προσδιορίζεται από το οἷους πρέπει να είναι σε αριθμό πληθυντικό. Εύκολα το ὄμβρος μπορεί να διορθωθεί σε ὄμβρους και -κατά αναγκάια συνέπεια- και η λέξη χάλαζα σε χάλαζαν. Τα ὄμβρους και χάλαζαν θα είναι αντικείμενα του ὕει, που θα έχει ως υποκείμενο το τοῦτο, δηλαδή το νέφος.

Ίσως με την νέα διόρθωση που προτείνουμε, η διόρθωση του οἷει σε ὕει να μην είναι απόλυτα αναγκάια, εφ' όσον και με το οἷει το κείμενο δίνει κάποιο νόημα. Όμως τα συμφραζόμενα οδηγούν σταθερά προς την κατεύθυνση αυτή, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στο χωρίο που υπαινίσσεται εδώ ο Θεοφύλακτος, ο Θεός λέει στον Μωυσή : Ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὖριον χάλαζαν (Ex. 9, 18).

σ. 339, 38-39 Εἰ μὲν γὰρ τοὺς Ἀρμενίους μέλλων τῷ κραταιῷ καὶ ἀγίῳ ἡμῶν <βασιλεῖ> προσαγωγεῖν.

Το προσαγωγεῖν πρέπει να διορθωθεί σε προσαγαγεῖν.

σ. 367, 37-43 Εἰ δ' οὐδὲ τοῦτο συνορᾷς ἱκανόν, ἀλλὰ δεῖ πάντως τῆς τῶν ὑπερεχόντων ἀφέσεως, ἀνιάσομαι μὲν τοῦ τοιούτου στερούμενος καὶ ὁ σπάνιον εὐνούχοις, χρηστοθήτους καὶ ἀπλουστάτου.

Καὶ τοῦτο δὴ ταῖς ἄλλαις ἐπηρεαίαις ὥς ἐπιθήκην προσλογισάμενος, τῷ πάντα λυποῦντα παρενεγκεῖν δυναμένῳ καὶ τὴν τοῦτου λύσιν ὥς εἰκὸς ἀναθήσομαι.

Η ύπαρξη του μὲν μετά το ἀνιάσομαι οδηγεί στην σκέψη ότι στο κείμενο πρέπει να υπήρχε ένα δέ. Ίσως το δὴ θα πρέπει να διορθωθεί σε δέ. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η ισορροπία μεταξύ των δύο σκελών της περιόδου : θα στενοχωρηθῶ βέβαια, αλλά, θεωρώντας το ως μια επιπλέον κακοτυχία, θα αναθέσω την λύση του στον Θεό.

10. αὐτόθι, 378.

σ. 395, 7-8 καὶ ὁ φασὶ πολλὰ τῶν θηρίων, ἐπειδὴν τρωθεῖεν, ποιεῖν, ἀφειδοῦντα μᾶλλον ἑαυτῶν, ἐπιπηδᾶν τοῖς τραύμασι θυμικώτερον.

Το τραύμασι είναι η γραφή του L, την οποία κακῶς προτιμά ο Gautier έναντι της γραφής τρώσασσι των τριών άλλων κωδίκων VRB, εφ' όσον ένα θηρίο δεν είναι δυνατόν να ορμήσει στις δικές του πληγές, αλλά σ' αυτούς που το τραυμάτισαν.

σ. 409, 35 ἑαυτὸν προμηθούμενος τὸ πρὸς ἡμᾶς ἀταπείνων καὶ ἀνένδοτον.

Το ἑαυτὸν πρέπει να διορθωθεί σε ἑαυτῷ (εξασφαλίζοντας για τον εαυτό μου...)

σ. 433, 85-89 ἔδραμον ἂν σοὶ δρόμους τοὺς λογικούς, τοῦ μὲν ἄρματός σου τῶν ἀρετῶν οὐδ' ὅσον εἰπεῖν ἔστιν ὑστερίζοντας - πιπνὸν γάρ σοι τοῦτο ἐλαύνεται - ὁ δ' εἰς ἡμᾶς ἦκον ἱκανῶς ἔχοντας καὶ οὐκ ἀξίους ἴσως τῷ θεάτρῳ τοῦ λόγου συρίττεσθαι.

Η σύνδεση του ἱκανῶς ἔχοντας και του οὐκ ἀξίους δημιουργεί μια λογική αντίφαση. Ο Θεοφύλακτος λέει ότι τα λόγια του θα υστερούσαν βέβαια συγκρινόμενα προς το ὕψος της παιδείας του αποδέκτη, αλλά σε σχέση με τα δικά του δεδομένα (ὁ δ' οὖν εἰς ἡμᾶς ἦκον) θα ἦσαν επαρκή. Η διόρθωση του οὐκ ἀξίους σε οὐκ ἀναξίους (σχῆμα λιτότητας) είναι προφανής. Επίσης περιττή είναι η διόρθωση του ἦκεν του κώδικα σε ἦκον.

σ. 445, 18-20 Ἀλλὰ γάρ, ἵνα καὶ αὐτὸς συνιστῶ νεφέλας τῇ ἀσαφείᾳ καὶ συσκιᾶζω τοῦ λόγου τὸν ἥλιον, οἱ χθές καὶ πρῶν μοι ἐπαναστάντες ἄδικοι μάρτυρες...

Προηγούμενως ο Θεοφύλακτος μιλά σε αινιγματική κάπως γλώσσα για τις δυστυχίες του (π.χ. Ἐμοὶ δὲ τίς ἀποφυσήσει τὴν τῶν πραγμάτων νεφέλην, ἣν αἱ τῶν συκοφαντιῶν ἀναφοραὶ παχεῖαν ἀνέθρεψαν ἐκθυμωμένων τῷ καθ' ἡμᾶς ἡλίῳ...). Στην συνέχεια αμέσως μετά από την φράση που εξετάζουμε ο Θεοφύλακτος έρχεται να διευκρινήσει ποιούς εννοούσε, όταν μιλούσε για νεφέλας και ἥλιον προηγούμενως - νεφέλες είναι οι συκοφάντες και ἥλιος ο βασιλιάς. Είναι συνεπώς παράλογο να λέει ἵνα καὶ αὐτὸς συνιστῶ νεφέλας, την

στιγμή που έρχεται να εξηγήσει το νόημα των υπαινιγμών του. Το πρόβλημα λύνεται αν υποθέσουμε ότι από τον κώδικα L, που είναι ο μοναδικός κώδικας που διασώζει την επιστολή, εξέπεσε ένα μὴ μετὰ από το ἴνα.

σ. 463, 29-30 Καὶ τοῦτο τὸ ἐμφανίσαι μὲν τῷ πανσεβάστῳ σε-
βαστῷ τὸ ἡμέτερον γράμμα.

Το πρώτο τὸ πρέπει μάλλον να οβελισθεί.

σ. 469, 4-5 πρὸς ἣν μόνοις ἡμῖν δεῖ τῆς τῶν σῶν εὐχῶν βο-
θείας ὡς γὰρ ἄλλα συκίνη, φασίν, ἐπικουρία.

Το μόνοις πρέπει να διορθωθεί σε μόνης, για να συμφωνεί με την λέξη ἐπικουρίας, την οποία λογικά προσδιορίζει.

σ. 473, 15-16 δυστυχία γάρ, ἐπειδὴν εὐτυχία διακοπεῖσα πάλιν
εἰς ἑαυτὴν ἐπανέλθοι, λυπηροτέρα καθίσταται.

Το εὐτυχία πρέπει να διορθωθεί σε εὐτυχία : Η δυστυχία, όταν επιστρέφει, αφού διακοπεί από την ευτυχία, γίνεται περισσότερο δυσά-
ρεστη.

473, 24 τοῖς δὲ πολεμικοῖς οὕτως ἥρωικῶς ἐπιτρέψει.

Το ἐπιτρέψει είναι διόρθωση του Gautier από το ἐπιπρέπει του κώδικα L, η οποία πρέπει να απορριφθεί. Ἐπιπρέπει τοῖς πολεμικοῖς σημαίνει: είναι διακεκριμένοι στα στρατιωτικά.

501, 50 Καὶ κεφαλῆς ἐπὶ γῆς συρραγαῖς καὶ θρήνων
ἀναποινιασμοῖς.

Η διόρθωση του Gautier συρραγαῖς από το ἀρραγῆς του κώδικα L δεν είναι πιθανή από παλαιογραφική άποψη. Ορθότερο ίσως θα ήταν να γράψουμε ἀρραγμοῖς.

σ. 505, 83-84 τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ ἀνθρώπου ἐμπάθειαν
ἀνεμνήσατο τὸν κραταῖον καὶ ἄγιον βασιλέα.

Ο Θεοφύλακτος παρακαλεῖ τον αποδέκτη να θέσει υπόψη του αυτοκράτορα την κακία του εχθρού του. Επομένως το ἀναμνήσατο του κώδικα L πρέπει να διορθωθεί σε ἀναμνήσαιτο, όχι σε ἀνεμνήσατο, όπως νομίζει ο Gautier.

σ. 517, 7-8 : ἐμὲ μὲν τὸν βαρὺν μετ' οὐ πολὺ κάτω θήσουσαν,
ὡμᾶς δὲ τοὺς βαρουμένους ἀποφορτίσουσαν.

Το ἀποφορτίσουσαν είναι διόρθωση του Gautier από το ἀποφορτίζουσιν. Πιο πιθανή είναι όμως η διόρθωση ἀποφορτιοῦσαν.

σ. 521 μικρὰ δὲ ἢ οὐδὲν φροντίζων τοῦ κοσμοκράτορος καὶ
πολλὴν αὐτῷ καταγινώσκων πενίαν, κἂν βασιλείαν ἔχων
ἀλαζονεύεται καὶ τῆς δόσεως πάντων ἀνταπαιτῇ τὴν προσκύνησιν.

Ο Gautier διόρθωσε το τούτων του κώδικα L σε πάντων. Το ευ-
αγγελικό χωρίο όμως που είχε κατά νου ο Θεοφύλακτος (Mat 4, 8-9
καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν
αὐτῶν καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς
μοι), καθιστᾷ περιττὴ τὴν διόρθωση αὐτή. Αυτό που χρειάζεται να γίνει
είναι να γραφεί βασιλείας (αιτ. πληθ. σε συμφωνία με το τούτων).

537, 11-13 μήτ' ἄκανθαι <καὶ> προφάσεις τὰς τῶν τεχνικῶν
ἔργων φροντίδας ἐφ' ᾧ τῶν βιβλίων προβαλλόμεναι, τὸν ἐπὶ τῷ σπέρ-
ματι πόνον ἡμῖν ματαιώσωσιν.

Το προφάσεις είναι διόρθωση του Gautier από το προφάσεων του κώδικα L. Η φράση ὅμως ἄκανθαι προφάσεων δεν δημιουργεῖ πρόβλη-
μα καὶ πρέπει να μείνει ως έχει.

σ. 569, 9-10 Ἀλλὰ μὴ παύσαι, τὴν ἔρημον ταύτην ἡμῖν
ἐξημερῶν οἰμωγῆς ταῖς σαῖς ὑπὲρ ἡμῶν αἰεὶ θαυματουργαῖς.

Το οἰμωγῆς είναι διόρθωση του Gautier από το ὁμωγῆς του κώδι-
κα L. Η φράση όμως τὴν ἔρημον...οἰμωγῆς (ce désert lamentable) είναι
προβληματική. Αν ληφθεῖ υπόψη η δυνατότητα σύγχυσης του -σ- με
το -γ- στην μικρογράμμη γραφή, μία πιθανή διόρθωση είναι ὁ
Μωσῆς (ας μὴ σταματᾷς να εξημερώνεις για χάρη μας αὐτὴν τὴν
ἐρημο εσὺ που εἶσαι ὡς ὁ Μωϋσῆς με τα θαύματα που επιτελεῖς

κάθε φορά για μας).

σ. 573, 32-33 *ὁ δὲ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐπιβάλλει μοι ὀφθαλμόν.*

Το *ὁ* πρέπει να διορθωθεί σε *ὁ*.

σ. 585, 6 *ὃ μόνος ὁ ἀγαθὸς Θεὸς καὶ κρατικὸς ἀντιστίζεται*

Ίσως το *καὶ κρατικὸς* πρέπει να διορθωθεί σε *κεκρατηκώς*.

Θα προστεθούν τώρα ορισμένες διορθώσεις στην στίξη των επιστολών :

σ. 139, 35 Να μπει κόμμα μετά την λέξη *οὗτος* (υποκείμενο τοῦ *διέπεσε* είναι τὰ τῆς ἐπιθυμίας, ὅχι η λέξη *πραΐτωρ*, ὅπως νομίζει ο Gautier) - σ. 175, 16 Μετά την λέξη *ξύλα* να μπει κόμμα - σ. 187, 8 Να μπει κόμμα μετά την λέξη *ὑποχώρησιν*. - σ. 191, 8 Να μπει κόμμα μετά το *ὑπέκρεισθε* - σ. 193, 36 Να διαγραφεί το ερωτηματικό μετά το *ἐκεῖνον* και να μπει κόμμα μετά το *πρότερον*. - σ. 193, 37 Να μπει ερωτηματικό μετά το *συναπέστειλα*. - σ. 199, 7 Να μπει κόμμα μετά το *ἐμοί*. - σ. 225, 7 Να μπει κόμμα μετά το *περίαπτε*. - σ. 271, 10 Να μπει κόμμα μετά το *πιστή* (η φράση *ἀλλὰ κ.λ.π.* αποτελεί συνέχεια της υποθετικής πρότασης). - σ. 291, 22 Να διαγραφεί το κόμμα μετά την λέξη *Σάραμβον*, που είναι αντικείμενο του *ὑπερβαινέτω* και ὅχι του *καταβῆναι*, ὅπως νομίζει ο Gautier. - σ. 305, 29 Να μπει κόμμα μετά την λέξη *σώματι*. - σ. 313, 13 Η λέξη *Λόγος* δεν αναφέρεται στον Χριστό, ἀρα πρέπει να γραφεί με μικρό -λ-. - σ. 325, 36 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *μὲν* και να μπει κόμμα μετά το *ἀπλῶς*. - σ. 351, 16 Να μπει ερωτηματικό μετά την λέξη *πνεύματι*. (Η ἀπάντηση είναι οὐ). - σ. 395, 9 Να μπει κόμμα πριν το *εἰ*. - σ. 395, 11 Να μπει κόμμα μετά το *ἄξιον*. - σ. 397, 28 Να μπει κόμμα πριν το *ἐπεὶ*. - σ. 399, 2 Να διαγραφεί το ερωτηματικό - σ. 409, 45 Να διαγραφεί η ἄνω τελεία μετά το *νῦν* - σ. 411, 56 Να μπει κόμμα πριν το *ἵνα* - σ. 411, 59 Να μπει τελεία πριν το *παύσομαι* - σ. 419, 16 Να διαγραφεί το κόμμα πριν ἀπὸ το *εἰπὼν* (Το *ἦν* είναι αντικείμενο του *εἰπὼν* και το *πνεῦμα* *ψυχῆς* κατηγορούμενο). - σ. 421, 32 Να μπει κόμμα μετά το *θυσίας* - σ. 429, 22 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *νόμοις* (Το *ἄς* είναι αντικείμενο του *ἀπεθρασύνετο*). - σ. 429, 39. Να μπει κόμμα μετά το

δυστυχῶς - σ. 429, 40 Να μπει τελεία μετά το *ἀποστερούμενος*. - σ. 431, 61 Να διαγραφεί το ερωτηματικό. - σ. 431, 63 Να διαγραφεί η παύλα - σ. 439, 8 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *γόντες* και να μπει κόμμα μετά το *ἄνθρωποι*. - σ. 591, 9 Να μπει ερωτηματικό μετά το *Θεοτόκος* - σ. 591, 11 Να μπει τελεία μετά το *μέλλοντα*.

Σημειώνουμε επίσης κάποια χωρία ἀπὸ ἄλλους συγγραφείς που δεν ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τον Gautier.

σ. 141, 56-57 *προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν τὰ καθ' ἡμᾶς ἅπαντα*. Ps 37(38), 5 - σ. 175, 8-9 τοῦ κενωθέντος δι' ἡμᾶς μύρου Ca 1,3 - σ. 229, 12 *ψωμίζεις ἡμᾶς τὰς γλυκείας κεφαλίδας ταύτας* Ez 3,2 - σ. 233, 19-20 καὶ ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος εὐροκλύδων ἡμῖν ἐνέπνευσεν ὁ ἐμός φησι ποιητῆς Λουκᾶς Ac. 27, 14 - σ. 243, 3-18 *ἐκβεβαρβαρῶσθαι λέγων αὐτὸς ἐν μέσοις Βουλγάρους...* Ἡμῖν μὲν οὖν ὡς χρονίοις οὐσιν ἐν τῇ Βουλγάρων ὁμότροπος ἦδη ἡ ἀγροικία ἴσως ὁ Θεοφύλακτος εἶχε υπόψη του το χωρίο του Ορέστη του Ευριπίδου (485) *βεβαρβάρωσαι χρόνιος ὦν ἐν βαρβάροις* - σ. 323, 16-17 *κλαίειν μετὰ κλαιόντων παραγγελίαν δεξάμενος* Rm 12, 15 - σ. 333, 106 *τὸ τῶν ὀφρύων νέφος*. Ἰσως ὁ συγγραφέας εἶχε υπόψη του τον Ἰππόλυτο του Ευριπίδου (στίχ. 172) *στυγνόν... ὀφρύων νέφος* - σ. 419, 4-6 *συνάγεις μοι τὰ ὀστᾶ... ζωοπάροχος* Ez 37, 7. σ. 433, 86-87 τοῦ μὲν ἄρματός σου τῶν ἀρετῶν... *πιπνὸν γάρ σοι τοῦτο ἐλαύνεται* Pl. Phaedr. 246e Το ἴδιο χωρίο ἀπὸ τον Πλάτωνα ἀπηκείται και στην σ. 577, 81 *τὸ ἄρμα ἐλαύνοντος τὸ πιπνόν*.

Διορθώνουμε στην συνέχεια μερικά ὀρθογραφικά και τυπογραφικά σφάλματα.

σ. 183, 21 Να γραφεί *βοσκηματώδης* - σ. 215, 5 Να γραφεί *στέρεσθαι* - σ. 233, 18 Να γραφεί *Σκύλλαν* - σ. 263, 21 Να γραφεί *κόμην* - σ. 265, 30 Να γραφεί *κοπιώμεθα* - σ. 285, 62 Να γραφεί *προικοδότην* - σ. 325, 26 Να γραφεί *οἱ* - σ. 341, 64 Να γραφεί *ἐπεσιτόμизεν* - σ. 357, 19 Να γραφεί *ἐκπληρωτήν*. - σ. 365, 11 Να γραφεί *ὑπόκειται* - σ. 437, 37 Μάλλον πρέπει να γραφεί τοῦ τὰ τῶν *ὑποκειμένων αὐτῷ* (αντί αὐτοῦ) *ἄλλων μοναχῶν ἐπικρατοῦντος καὶ διε-υθύνοντος* - σ. 449, 67 Να γραφεί *προσηταιρίσατο* - σ. 575, 66 Να γραφεί *πολυύμνητον*.

Ας σημειώσουμε τέλος δύο περιπτώσεις πιθανής παρεμβολής στο κείμενο ξένων στοιχείων.

σ. 147, 25-27 καὶ ἔοικέ τε τόν, ὅστις ποτὲ οὗτος ὁ ἥλιος, μάρτυρα ποιεῖσθαι τοῦ πάθους καὶ τὸν ἀντωπεῖν, τοῦτό ἐστιν αὐτῷ δυσωπεῖν, καὶ νεμεσιπτόν δεικνύναι τὸ τοιοῦτον τοιούτοις παίζεσθαι.

Η φράση τοῦτο-δυσωπεῖν φαίνεται να επεξηγεί την έννοια του ἀντωπεῖν. Ίσως πρόκειται για σχόλιο κάποιου αναγνώστη, το οποίο παρεισέφηρσε στο κείμενο από την ὡς κάποιου κώδικα κατά την αντιγραφή.

σ. 251, 28 ἴστανται αἱ νεφέλαι αὗται αἱ σκοτειναί, ἀλλὰ διέρχονται ἥτοι διαλύονται.

Η φράση ἥτοι διαλύονται μοιάζει με ερμηνευμα της λέξης διέρχονται, που δεν απαντά συχνά στα κείμενα με την έννοια αυτή.

Δ' Διορθωτικά στον Γρηγόριο Αντίοχο

Οι διορθώσεις που ακολουθούν αναφέρονται στους επιταφίους του Γρηγορίου Αντίοχου, που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον Α. Σιδερά¹¹.

σ. 129, 13-14 μηδὲ βαρύτιμον νάρδον, τούναντίον μὲν οὖν εὐτελεῖ τινα καὶ ὀλίγον τιμωμένην.

Το ὀλίγον πρέπει να διορθωθεί σε ὀλίγου (γενική της αξίας).

σ. 136, 15-18 τῆς ἀνωτάτῳ πηγῆς δαψιλῶς ἀναπιδουούσης καὶ ἄσχετον κατάδρομον ποιουμένης ὑπὸ κακλᾶζοντι ρεύματι καὶ μήπω ἐξ αὐτῆς ποταμῷ συγκωρούσης ἀνάρρουν θέσθαι πρὸς τὴν ἀποβλύσασαν πίδακα.

11. Α. Σιδερά, 25 Ἀνέκδοτοι Βυζαντινοὶ Ἐπιτάφιοι, [Κλασσικά Γράμματα 5], Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 51-201

Η θέση της λέξης ποταμῷ χωρίς να προηγείται ἄρθρο είναι προβληματική. Το πρόβλημα λύνεται εύκολα, αν γράψουμε μὴ τῷ ἐξ αὐτῆς ποταμῷ.

σ. 147, 16-20 κἂν ἡ τῆς ἀθυμίας αὐτῷ καὶ τῆς ἀκηδίας κατε>σιρατεύετο ἀμαλκή, τῇ βραδυτῇτι τοῦ ποθουμένου ἐπιστυγνάζοντι, ἀλλ' ἔκτασις αὐτῷ καὶ μόνη χειλ<έων...> εἰς προσευκὴν ἀπέχρησεν ἐκείνον καταβαλεῖν.

Λέξη ἀμαλκή δεν μαρτυρεῖται στα λεξικά. Το ἀμαλκή πρέπει να διορθωθεί σε Ἀμαλῆκ και αντί ἡ τῆς ἀθυμίας πρέπει να γράψουμε ὁ τῆς ἀθυμίας. Ο Αμαλῆκ νικήθηκε από τους Ισραηλίτες μόνον όταν ο Μωϋσής ὕψωσε τα χέρια στον ουρανό (Εκ. 17, 8-16). Ἐτσι καταλαβαίνουμε ακριβῶς και την έννοια που έχει η λέξη ἔκτασις στο κείμενο μας, η οποία ἴσως πρέπει να διορθωθεί σε ἔκτασις. Ἐσως και το χειλ<έων...> πρέπει να διορθωθεί σε χει<ρῶν...>.

σ. 171, 29-32 Μικρὸν γὰρ καὶ τὸ περιλειφθὲν ἡμῖν βραχὺ τοῦ φθέγματος λείψανον, ὅσον ἀφοσιώσασθαι τῷ τεκόντι τὸν ἐπιτάφιον ἀποκρῆσαν, εἴτα τοῦ τῆς φωνῆς ὁκειτοῦ διαρρεύσαντος, οἰκῆσεται καὶ αὐτό.

Το διαρρεύσαντος είναι διόρθωση του εκδότη από το διαρρεῦσαν του κώδικα, το οποίο όμως μπορεί να διατηρηθεί, εφ' ὅσον αναφέρεται στην λέξη λείψανον (και τα υπολείμματα της φωνῆς αφού φύγουν μέσα από τον οκειό της φωνῆς, θα καθούν κι αυτά).

σ. 174, 13-19 καὶ οὐκ ἔστιν ὃς οὕτω τοῖς τὰ λογικὰ χορεύουσιν ἐπεκρότει καὶ ἡδέως αὐτοῖς προσεφέρετο. τοι γὰρ καὶ εἰσενεκτέον αὐτῷ τοὺς φίλους λόγους καὶ δάκρυα τούτου κατασπαιστέον ἅπερ αὐτοῦ.

(f 161^r) Ἐκεῖνος δὲ ἦδη καὶ ταῦτα κλίνων εἰς παρακμὴν καὶ δίκαιος ὢν εἰς πλέον ἀνείσθαι καὶ ἐσπᾶσθαι καὶ ὑπνώττειν ἐν δέοντι-ἐπειτα εὐψυχότερον ἢ κατὰ τοὺς σφριγῶντας διέκειτο.

Η πρώτη παράγραφος είναι μέρος του προλόγου της ομιλίας, στην οποία ο Αντίοχος λέει ότι είναι δίκαιο να εγκωμιάσει σύμφωνα με την τέχνη της ρητορικής τον πατέρα του, εφ' ὅσον κι εκείνος ήταν φίλος της παιδείας. Ὑστερα ξαφνικά στην δεύτερη παράγραφο, χωρίς καμμία περαιτέρω διευκρίνιση, αρχίζει να μιλά για τους κόπους που κατέβαλε ο πατέρας του για την οικοδόμηση του ναού. Η μετάβαση

από το ένα θέμα στο άλλο γίνεται εντελώς απρόοπτα. Ίσως στο σημείο αυτό να έχουν εκπέσει από τον κώδικα ορισμένα φύλλα (ανάμεσα στα φύλλα 160 και 161), που περιείχαν το ενδιαμέσο μέρος του κειμένου. Στην κατεύθυνση αυτή οδηγούν α) η φράση *ἄπερ αὐτοῦ*, που φαίνεται εντελώς ακατανόητη και β) η ύπαρξη του *δὲ* μετά το εκείνος, ενώ δεν υπάρχει προηγουμένως κάποια λέξη (π.χ. *μέν*) ή φράση προς την οποία να αντιδιαστέλλεται η φράση *ἐκεῖνος δὲ ἤδη*.

Διορθώνουμε επίσης κάποια μικρότερα σφάλματα.

σ. 54, 26 Μάλλον πρέπει να γραφεί *καρίζων* - σ. 55, 24 Να μπει κόμμα μετά το *ἤν* - σ. 57, 10 Να μπει κόμμα μετά το *παρειάς* - σ. 56, 8 Να γραφεί *ἐναποσβέσαι* - σ. 59, 27 Να μπει κόμμα μετά το *συμπαρῆν* - σ. 62, 26, 30 Να γραφεί *ἄττα* - σ. 62, 29 Να μπει κόμμα πριν το *ὅτε* - σ. 79, 16 Να γραφεί *ἄτερ* - σ. 80, 14 Να μπει κόμμα μετά το *ἔχομεν* - σ. 98, 15 Να διαγραφεί το κόμμα πριν το *τὴν* - σ. 104, 27 Να γραφεί *δαιμονίου* - σ. 106, 4 Να διαγραφούν τα κόμματα - σ. 109, 4 Να μπει κόμμα πριν το *οὐ* - σ. 109, 16 Να διαγραφεί το δεύτερο κόμμα - σ. 112, 15 Να διαγραφεί το κόμμα μετά το *δοκεῖν* - σ. 115, 11. Η παύλα και το ερωτηματικό να μπουν μετά το *πολλάκις* - σ. 116, 28 Ίσως πρέπει να γραφεί *έκοντί* - σ. 118, 11 Να διαγραφεί η τελεία μετά το *ἔξοδον* - σ. 132, 20-21 Να γραφοῦν *ζητήσῃ...διερευνήσῃ...διερευνήσῃται* - σ. 133, 23 Να μπει κόμμα μετά το *ἐρρῶσθαι* - σ. 136, 7 Αντί *τοῖς* να γραφεί *τῆς* - σ. 136, 22-23 Να διαγραφούν η άνω τελεία και η τελεία - σ. 138, 16 Να μπει κόμμα μετά το *Θεόν* - σ. 139, 8 Να γραφεί *στερήσοιτο* - σ. 141, 2 Να γραφεί *σπιθαμῇ* - σ. 146, 19 Να γραφεί *καταμελιτιούσης* - σ. 149, 22, 26, 28 Να διαγραφούν η τελεία και οι άνω τελείες - σ. 150, 20 Να μπει κόμμα πριν το *συχνήν* - σ. 151, 15 Να γραφεί *ὅ,τι* - σ. 158, 7 Να γραφεί *οὐ* - σ. 160, 21 Να μπει κόμμα μετά το *παραιτούμενος* - σ. 162, 16 Ίσως πρέπει να γραφεί *ἀφυβρίζοιμι* - σ. 165, 2 Να διαγραφεί η άνω τελεία μετά το *γάρ* - σ. 177, 6 Να διαγραφεί η άνω τελεία μετά το *ἐμεθόδευσεν* - σ. 178, 5 Να μπει κόμμα πριν το *έν* - σ. 182, 10 Ίσως πρέπει να γραφεί *μὴ δετὰ* (<δέω = δένω) *ὑπέρσφυρα* - σ. 182, 28 Να διαγραφεί η τελεία μετά το *ίσχύν* - σ. 183, 24 Να διαγραφεί η τελεία μετά το *ύφαιροῖ*.

THE CONCEPTION OF TA-TS' IN IN ANCIENT AND MEDIEVAL CHINESE BOOKS

CHEN ZHI-QIANG

History Department of Nankai University, China

Ta-ts'in¹, the name of a remote strange country, with its various alternative forms, is one of the terms which come earliest and remain to be used most frequently in ancient and medieval Chinese books. In terms of pronunciation, the name seems to have no connection with a name as used for any country, and it has given rise to curious controversy among modern geographers and sinologists, whose arguments about the name have continued for a period of more than one hundred years. Certainly, there is a dark mist surrounding its identification. The purpose of this article is mainly to solve the problem of the Chinese conception of the country of Ta-ts'in, based on examination of ancient Chinese texts.

In the official dynastic chronicles, the ancient country under the name Ta-ts'in is asserted to be first described by Fan Yeh² in his H'ou-h'an-shu, or the History of the Later H'an Dynasty, embracing the period 25-220 A.D. and written about 420-472 A.D., and by his contemporary writer P'ei Sung-chih, who compiled the previous history entitled San-kuo-chih, or the History of the Three Kingdoms, about 429 A.D. The latter quotes Yu Huan's Wei-liao, or the Brief History of the Wei Kingdom as follows:

"Formerly T'iao-chih (Mesopotamia) was wrongly believed to be on the west of Ta-ts'in, and now its real position is on the east of Ta-ts'in.....

1. It remains a difficult problem to translate Chinese characters into other languages. The same name 大秦 can be written in different forms, such as Ta-ts'in, Ta-ch'in, etc. If the current Chinese phonetic alphabet, which prevails in China at the present time and is the most complete phonetic system used in all kinds of Chinese dictionaries, can be regarded as the optimum, the name Ta-ts'in would be transposed as Da-qin. I use Ta-ts'in only for my western readers who are familiar with the books by F. Hirth and H. Yule, who used the name Ta-ts'in and Ta-ch'in and had a strong influence on this subject.

2. "The country of Ta-ts'in", writes Fan Yeh, "has another name, Li-ch'ien, and being situated on the western part of the sea, is also called H'ai-hsi-kuo, or the country of the western part of the sea". cf. H'ou-h'an-shu, ch. 118. The texts used in this article can be found in Sources on the Roman-Greek World in Ancient and Medieval Chinese Texts, transl. and annot. by the author (not published yet).

The country of Ta-ts'in, also called Li-chien, is on the west of An-hsi (Parthia) and T'iao-chih, and west of the great sea³."

There is no explanation by the author Yu H'uan as to his own identity and the sources of his information, which might be used to identify the date of his book. The Wei-liao must have been written sometime before the fifth century A.D., for not only does the writer P'ei Sung-Chih quote it as a note in his compilation, but also the H'ou-h'an-shu contains much information that is the same as that in the Wei-liao.⁴ P'ei Sung-Chih and Fan Yeh wrote in the fifth century. Some scholars believe that the Wei-liao can be dated to the mid-third century⁵, because its narrative on the Wei Kingdom (220-265 A.D.) stops just before the period of Ching-ch'u of the Emperor Ming, who reigned 227-239 A.D.. It is, however, strange that in the San-kuo-chih, the date of which is generally acknowledged to be 280-297 A.D., the information from the Wei-liao is not used by Ch'en Shou, the author of the San-kuo-chih, until P'ei Sung-chih quotes it more than one hundred and thirty years later. We do not know whether the Wei-liao had not yet been written in the third century or if it was unknown to the author of the San-kuo-chih, remaining so until the fifth century. Anyway, it seems to be quite probably right for us to state that of the dynastic chronicles, the Wei-liao mentioned the name Ta-ts'in earlier than others.

Some descriptive details relating to Ta-ts'in must have been

3. cf. San-Kuo-chih, ch. 30, Wei-liao.

4. Comparing the H'ou-h'an-shu with the Wei-liao, we can find many common descriptions for this country, such as the name and its various forms, the topography of the land and its capital, government and administration, social life and customs, local products, written frequently in the same words. The only difference between them is that the latter has the description in far greater detail than the former, whence some think that the Wei-liao was the source of the information used in the H'ou-h'an-shu, or that the latter got its information from the same source as the former.

5. Zhang Jin-yan, in his book *The Sea-route and Communication between China and the Western Asia* (Peking 1989, p.20), states that the date of the Wei-liao is fixed around the mid-3rd century A.D. Shen Fu-wei is even more specific, stating that the book was written between 239 and 250 A.D. cf. his book, *China and Africa*, Peking 1990, p.34. I have not been able to discover on what grounds these opinions are founded. It is better to believe that the Wei-liao must have been written between 264-429 A.D. cf. F. Hirth, *China and Roman Orient*, Chicago 1975, p.14.

contained in the H'ou-h'an-shu, or the History of the Later H'an Dynasty, by Hsie Ch'eng and in the Hsu-h'an-shu, or the Continuation of H'an-shu, by Ssu-ma Piao⁶, both being written a little before the H'ou-h'an-shu. It is a pity that the whole account of Ta-ts'in in the former two books is not extant, but very little of them has been preserved in citations in other books. We, however, certainly know, from examination of the Chinese texts before the H'ou-h'an-shu, that the various forms of the name Ta-ts'in are mentioned by many histories before the fifth century. With regard to those texts before the Christian era, we can find two dynastic histories that mention names related to Ta-ts'in. One is the Shih-chi, or the Records of a Historian by Ssu-ma Ts'ien, and the other is the H'an-shu, or the History of the H'an Dynasty, by Pan Ku⁷. The second Chinese character of the name Li-hsuan in the Shih-chi is different from that of the name Li-chien in the H'an-shu, but both are believed the same, for they are mentioned in the same way in sentences describing the same event regarding the western countries⁸. The Li-hsuan or Li-chien in the two books mentioned above can be identified with Ta-ts'in from a clear statement that the country of Ta-ts'in is called Li-ch'ien in the H'ou-h'an-shu⁹.

To these dynastic histories may be added the books of folk literature that mention the name Ta-ts'in before the H'ou-h'an-shu, and some of them even earlier than the Wei-liao. Among these books, we must present the Pie-kuo-tung-ming-chi, or the Notes of Interesting Things in Foreign Countries, by Kuo Hsien who records a strange bull

6. Hsie Ch'eng was the writer of the Wu Kingdom (222-280 A.D.). He writes "the country of Ta-ts'in is also called Li-ch'ien, being situated on the west of the western sea." Ssu-ma Piao wrote in the time of the Chin Dynasty (265-316 A.D.). He records "the country of Ta-ts'in, called Li-ch'ih-ch'ien, is on the west of the western sea." cf. Shen Fu-wei, *ibid.* p.30.

7. The Shih-chi was written about 104-91 B.C., and the H'an-shu (also called the Ch'ien-h'an-shu to be distinguished from the H'ou-h'an-shu) about 92 B.C.

8. "They offered" says the Shih-chi "as gifts to the H'an court large birds' eggs and good conjurors from Li-hsuan." cf. Shih-chi, ch. 123. The H'an-shu records "they offered to the H'an's court gifts of large birds' eggs and good conjurors from Li-chien, with which His Imperial Majesty was highly pleased." cf. Ch'ien-han-shu, ch. 96A.

9. Fan Yeh in his H'ou-h'an-shu gives us precious and interesting information on the name and its various forms. From his information we can understand the relations between the name Ta-ts'in and the other names Li-ch'ien, Li-chien, Li-hsuan, Li-ch'ih-chien and H'ai-hsi-kuo.

offered by the country of Ta-ts'in¹⁰. The fact that he was a high official of the Later H'an Dynasty gives us presumptive dating the book to the period between 25-220 A.D. In the third century K'ang T'ai's Wei-kuo-chuan, or the Account of the Foreign Countries, Wan Ch'en's Nan-cho-i-u-chih, or the Essays on the strange Things in the Southern China, and Chang H'ua's Po-u-chih, or the Encyclopaedia of Things, etc., all mention the name Ta-ts'in in the description of the things from that country and the ways to that country. If our analysis of the dates of these books is correct, I venture to suggest that Kuo Hsien's book is the first book in ancient Chinese that tells us something about Ta-ts' in.

The name Ta-ts'in remains to be used in ancient Chinese books before the name Fu-lin comes to accompany it during the seventh century, which marks the change from the Sui to the T'ang Dynasty. As with the name Ta-ts'in, Fu-lin is also a controversial point. There has been much dispute among scholars as to the origin of the name and the date of its first usage in medieval Chinese books. It is, however, generally accepted that the name Fu-lin is first mentioned by the Sui-shu or the History of the Sui Dynasty, written about 636-656 A.D. by Wei Cheng, who included a curious account by Pei Chu, who was a high official in the court of the Emperor Yang of the Sui Dynasty (581-618 A.D.). Pei Chu mentioned Fu-lin in his book Hsi-yu-t'u-chih, or the Illustration of the Western Countries. In his accounts of forty-four western countries, there is no description of the country of Fu-lin but only the name Fu-lin in its preface¹¹. The identification of Fu-lin with Ta-ts'in are made by the T'ang-shu¹² from a clear mention of the two names referring to the same country:

"The country of Fu-lin is also called Ta-ts'in, lying on the western sea.

10. "In the 3rd year (108 B.C.) of the Yuan-feng period," writes Kuo Hsien, "the country of Ta-ts' in offered tribute of H'ua-t'i-niu or bull with flower-shaped hoofs". cf. Pei-Kuo-tung-ming-chi.

11. In the preface of the Hsi-yu-t'u-chi the name Fu-lin is mentioned only once. "The first route stretches to the country of Fu-lin while reaching the western sea." It is nodoubt that this Fu-lin related to "the western sea" or "the west of the sea" is Ta-ts'in. cf. Chiu-t'ang-shu, ch. 189. Hsin-t'ang-shu, ch. 221B.

12. Two dynastic histories deal with the history of the T'ang Dynasty. The Chiu-t'ang-shu was written by Liu Hsu one hundred year earlier than the Hsin-t'ang-shu by O-yang Hsiu.

Fu-lin is the ancient Ta-ts'in, and being situated on the western sea, is also called H'ai-hsi-kuo, or the country on the west of the sea."

The proposition that the name Fu-lin is first mentioned by other authors before Pei Chu¹³ is mainly supported by the statement found in the Chih-kung-t'u, or the Illustration of the world, written about 541 A.D.:

"The country (of the western women) is not subject to India, and Fu-lin sends men as husbands to have intercourse with the women there every year.

North of the country (of Persia), at a distance of ten thousand li, is the country of Fu-lin."¹⁴

The opinion would seem to be brought into doubt by the fact that the two names here are different, and also different from that in subsequent Chinese texts. It is very probably the name of another country with coincidentally the same pronunciation, on the one hand, and on the other, the first Chinese character of the name in the latter passage is totally different from the name mentioned above, although scholars have attempted to adjust the character to make them the same, on the grounds that the mistake is just the accidental slip of the author's pen. It has been reasonably doubted from the apparent improbability that the author should use two different names to mean the same country in the Chih-kung-t'u without any more explanation.

It is worth noting that in the Shih-liu-kuo-ch'un-ch'iu, or the Histories of the Sixteen Dynasties, of the mid-sixth century, a passage can be read as follows:

"In the reign of Chang kui, a foreigner from the western country offered two foreign golden vases. They were both made in Fu-lin, were of strange shape, and in height as tall as a man".¹⁵

13. Some Chinese scholars have tried to find sources from the Chinese bibliography to prove this opinion. I believe, with deep respect, that their hard work is not useless, for it is necessary to investigate more thoroughly the relevant sources dealing with the subject in ancient and mediaeval Chinese books. With regard to the opinion itself we must mention Ch'en Lian-qing's article "On Ta-ts'in in Chinese Histories before the 7th Century", Social Science, 1982, p. 106-115.

14. cf. Ch'ih-kung-t'u.

15. According to the Chinese chronicles, Chang Kui was the founder of the Early Liang Dynasty (314-386 A.D.), but he died before 314 A.D. The event recorded by the book probably happened in the first year (313 A.D.) of the Chien-hsing period of the

The book is written by Ch'ui H'ung and his son about 528-530 A.D. and published some years later. The whole narrative of the histories is not extant, but much of it has been preserved in other books. The name Fu-lin in the text is followed by an original note by its author about the pronunciation of the second Chinese character of the name. The note is: the sound of the character was pronounced as Lin, its second part "in" with its initial "L". If the country under this name here can be identified with the same country described by other writers later, this book may be the first Chinese book that mentions Fu-lin. Thus the date of the first mention of Fu-lin in ancient Chinese books may be shifted to a time one hundred years earlier than the date of the Hsi-yu-t'u-chih at the end of the sixth century A.D.. It is safer to state that the proposition above must find other confirmation in the sources before a final conclusion can be drawn.

The origin of the name Fu-lin has also given rise to curious controversy, and makes a long story. Given the consideration that the systematic revision of all the arguments on the subject goes beyond the scope of our subject, we do not mean here to enter into any details, and may refer the reader who wants further information on the origin of the name Fu-lin to an excellent discussion in the books by many scholars¹⁶.

The sources on the country of Fu-lin in medieval Chinese texts after the time of the Sui Dynasty convey the impression that the names Fu-lin and Ta-ts'in were used with equal frequency in the Chinese books of the long period from the T'ang to the Ming Dynasty, even the Ching Dynasty, that is, from the seventh century to the last century. In their books some writers were inclined to continue to describe something referring both the name Ta-ts'in and Fu-lin. The T'ung-tien, or the

Emperor Min of the Chin Dynasty. It is generally acknowledged that the Early Liang Dynasty was established in the northwest of China, where the Chinese communicated more frequently with the western countries, therefore it seems highly probable that the event in this record is true, cf. Shih-liu-kuo-ch'un-ch'iu.

16. Zhang Xing-lang and Feng Ch'eng-jun are well known in the academic field with their knowledge of the history of Chinese relations with other countries, especially the western countries. The former's "Investigation of Fu-lin", cf. The Collection of Sources on Chinese Relations with Foreign Countries, and the latter's "Investigation of Ta-ts'in", cf. Identification of the Nestorian Stone Inscription, summarize the different opinions on the origin of the names Fu-lin and Ta-ts'in. M. Kordosis summarises briefly each opinion on this subject, cf. China and the Greek World (2nd c. B.C.-6th c. A.D.), ISTORI-

Comprehensive Studies of History¹⁷, for example, gives the following narrative:

"Ta-ts'in is also named Li-chien..... This country, being situated on the western sea, is also called H'ai-hsi-kuo, or the country of the western sea."

Tu Yiou, the author of the T'ung-tien, however, quotes in a long note Tu H'uan's Hsing-ching-chi, or the Notes of Travelling, in which Tu H'uan used the name Fu-lin¹⁸. It is clear that Tu Yiou knows that the name Ta-ts'in indicates the same country as Fu-lin. The same happens in the case of the K'uo-ti-chih, or the Essays of the Geography, written by Wei Wang-tai c. 627-649 A.D.¹⁹

It can be noted, from examination of the Chinese texts, that the name Fu-lin has various forms, such as Fu-lin 拂菻 in the Chia-wen-chi, or the Notes of Encyclopaedic knowledge²⁰, Fu-lin 拂林 in the Liang-ssu-kung-chi, or the Notes of Four Gentlemen in the Liang Dynasty²¹, Fu-lin 拂懷 in the Ta-t'ang-hsi-yu-chi, or the Record of the

KOGEOPHIKA, III (1990).

17. The T'ung-tien, written c. 766-801 A.D., is the first comprehensive study of historical sources in ancient and mediaeval Chinese books. It contains, with the purpose of investigating all kinds of historical information, previous historical records, whence the author uses the original name Ta-ts'in but rather the name Fu-lin.

18. Tu H'uan was Tu Yiou's nephew. As a captive of Arabs after the defeat of the royal army of the T'ang Dynasty in central Asia, he travelled in the district for more than ten years. The narrative of this traveller has been lost, but some of it has been preserved in citations by Tu Yiou as follows: "the country of Fu-lin lies to the west of the country of Cham (Syria) several thousand li, separated by mountains. It is also Ta-ts'in." cf. T'ung-tien ch. 193.

19. In the K'uo-ti-chih, there is the account of the country of Dwarfs. The words are: "when working in the fields they are afraid of being devoured by cranes, whence Ta-ts'in protects and helps them." It, however, remains a difficult problem to say whether these words were extracted from the T'ung-tien, or vice versa, or if they both derive from another common source. cf. K'uo-ti-chih, note 1.

20. The Chia-wen-chi contains a passage about of coral in the coral-sea near the country of Fu-lin. If we do not understand that the coral is described often with or in a passage about Fu-lin in Chinese books, we cannot see that the Fu-lin here is certainly the country also called Ta-ts'in.

21. This book writes: "on the island there is a large stretch of forest, the trees of which are all precious trees. The people of over ten thousand families reside in the forest. They can manufacture precious articles. The country is the so-called country of Fu-lin."

Western Travels²², Ta-fu-lin 大拂菻 and Hsiao-fu-lin 小拂菻 in the Wu-t'ien-chu-kuo-chuan, or the Account of Five Countries of India²³, Fu-lang 富浪 in the Hsi-shih-chi, or the Notes of Embassy to the Western Countries, and Fu-lin 弗林 in the Yuan-shih, or the History of the Yuan Dynasty²⁴, and Fu-lin 普嵐 or Fu-lu-ni 伏卢尼 in the Wei-shu, or the History of the Wei Dynasty²⁵. Although some scholars seem to doubt that these names indicate the country under the names Fu-lin and Ta-ts'in, there seems to be no sufficient reason to doubt that they do describe the same country.

The names Fu-lin and Ta-ts'in in the Ming-shih and books of the Ching Dynasty, I believe, repeat those to be found in the previous dynastic chronicles and other earlier books, because the actual country referred to originally by those names had disappeared almost two hundred years before the Ming-shih was written by Chang T'ing-yu, about 1645²⁶. A brief description in the Ming-shih may be of interest here to the reader:

"Fu-lin is the same country as Ta-ts'in during the time of the H'an Dynasty. They first communicated with China in the reign of the Emperor H'uan. During the period of the Wei and Chin Dynasties the country was also called Ta-ts'in, and they offered tribute to China. In the time of the T'ang Dynasty it was still so called, and they also offered

cf. Ling-ssu-kung-chi. The precious stone described in this passage as in other texts, has always been regarded as one of the local products of Ta-ts'in, but other sections about the country seem to be based on myth.

22. This Fu-lin undoubtedly refers to the same Fu-lin in the T'ang-shu, because there are the words: "to the northwest, the country of Persia is bounded by the country of Fu-lin", cf. Ta-t'ang-hsi-yu-chi.

23. The author of this book had visited the states of India, and wrote this book on the basis of his travels.

24. In the reign of the Yuan Dynasty, the country of Ta-ts'in was called Fu-lin and Fu-lang. Liu Yu, the author of the Hsi-shih-chi, used the name Fu-lang, which is suspected by some scholars not to mean the country of Fu-lin, which name expanded in meaning to include the European region later, cf. Yuan-shih, ch. 134.

25. In the Wei-shu there is an account of the country under the name Ta-ts'in which can undoubtedly be identified with the name Fu-lin used later. I recently found an interesting argument that the name Fu-lan in the same book must be the same country under the name Fu-lin, on the grounds that there is no other country that can be identified as "Fu-lan" and the author of the Wei-shu gives no explanation of the name Fu-lan. cf. Wei-shu, ch. 5.

26. cf. Ming-shih, ch. 326.

tribute several times. During the period of the Sung Dynasty it was called Fu-lin.

The names associated with the name Ta-ts'in can be summarised here as follows: 黎軒, 犁軒, 犁鞞, 海西國, 弗林, 拂菻,

拂菻, 薩菻, 拂憐, 拂臨, 普嵐, 伏卢尼,

etc.. These names seem to present some difficulties, especially among western scholars to the extent that they, including many famous geographers and sinologists, with all their great learning, have spread confusion rather than shed light on the subject, although they do leave us a great number of very useful identifications of other names.

Opinions on the identification of the name Ta-ts'in or Fu-lin by scholars differ so widely that we cannot give a full account of them all, and so complex that we do not want to discuss even one of them in detail in the limited space available here. A brief description will have to be sufficient to demonstrate the range of opinions. Suffice it to mention here that scholars have identified the name with many places west of India, such as Italy, Roman Orient, Syria, Seleucidea, Rekam, Judea, Ctesphon, Armenia, Alexandria, Asia Minor, Egypt, Frank, Arabian peninsula, Constantinople, Bethlehem, Jerusalem, and so on²⁷.

27. cf. H. Allen, Where was Ta-ts'in? *Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society*, 21 (1886) p.89; L. Boulnois, *The Silk Road*, transl. D. Chamberlin, London 1966, p.31; Chang Hsing-lang, *The Collection of Sources on Chinese Relations with Foreign Countries*, Peking 1977, vol. I, pp.79-85; J. Edkins, *Appeal for Rome and Byzantium*, Chinese Recorder (1885), Peking, 1982, pp.3, 22, 23, 79, 90; Feng Ch'eng-jun, *Studies of the Nestorian Stone Inscription*, Shang-hai 1933, pp.90-100; id., *Dictionary of Place Names in the Western Area*, Peking 1982, s.v.; I. Ferguson, *China and Rome, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt Geschichte und Kultur Roms is Spiegle der neuen Forschung*, 9.2 (1978), p. 585; A. Forke, *Ta-ts'in das Römische Reich*, *Ostasiatische Zeitschrift*, 14 (1927-1928) p.48; F. Hirth, *China and Roman Orient*, *Ostasiatische Zeitschrift*, 14 (1927-1928) p.195; G. Pauthier, *Histoire des Relations Politiques de la Chine avec les Puissances Occidentales, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours*, Paris 1859, p.17; N. Sadso, *The Economic and Social History of Former Han*, the Cambridge History of China, vol. I, p.579; Shen Fu-wei, *China and Africa*, Peking 1990; J. Thorley, *The Silk Trade between China and the Roman Empire at its Height (circa A.D. 90-130)*, *Greece and Rome*, 18 (1971), p.75; H. Wada, *Prokops Ratselwort Serinda und die Verpflanzung des Seidenaus von China nach dem Ostromischen Reich*, Köln 1970,

Among the various opinions, the most dominant theory for the last hundred years has been that of Hirth. With his great knowledge of Chinese literary and geographic sources, he collated all Chinese texts available to him, that included information on the subject, and completed the enormous task of translating these texts into English, and identifying the main facts proved by these texts. He advances his opinion, "my interpretation of these records leads to the conclusion that the ancient country of Ta-ts'in, called Fu-lin during the middle ages, was not the Roman Empire with Rome as its capital, but merely its oriental part, viz., Syria, Egypt and Asia Minor: and Syria in the first instance. If applied to the Roman Orient the greater part of the facts mentioned by the Chinese can be traced, and a reasonable explanation may be found for them without resorting to improbabilities; while, if applied to the whole empire, or to Italy, or to any other part of ancient Rome, the matter contained in the Chinese tradition does not agree with reality."²⁸

Although Hirth's authority on sinology and geography cannot be doubted, many details supporting his theory must be questioned. A comparison of the information in the Wei-liao with that in the Wei-shu will show the inconsistency of his opinion. As regards the royal city, the Wei-liao gives the description:

"The king's capital of the country is over a hundred li in circumference. There are officials and governmental secretaries. The king has five palaces, ten li distant from each other. The king of the country usually goes to one of the palaces by day to learn the public affairs and sleeps there by night, and next day he goes to another palace; after five days he has completed his round."²⁹

The Wei-shu writes:

"The royal capital of the country is divided into five cities, each city being five square li, and the circumference of the capital is sixty li. The king resides in the central city."³⁰

It is clear that the city in the Wei-liao cannot of course be the city mentioned by the Wei-shu on the grounds that they have a different

length of circumference, and the kings have different living arrangements. If we compare the relevant information in the T'ang-shu with that in the two books quoted above, the difference becomes more apparent. The T'ang-shu shows us that the circuit of the capital is eighty li, and does not give the description of the five parts composing the capital, but includes the description of the gate, the bell tower and the structure of buildings, in great detail. I have not been able to find on what ground is founded Hirth's opinion that the cities mentioned in ancient and medieval Chinese texts is same one, his belief being that all the references are to Antioch.

In connection with the route from west of An-hsi (Parthia) to the country of Ta-ts'in or Fu-lin, as another example, some more doubts seem to arise. Regarding the direction of the route, the H'ou-h'an-shu tells us:

"From the south of Yo-lo (Hira) people travel by sea, and can reach Ta-ts'in."³¹

And the Wei-shu writes:

"From T'iao-chih (Babylonia), going westwards by sea, tortuously along the coastline of the sea some ten thousand li, one can reach this country (of Ta-ts'in)."³²

This T'iao-chih in the passage can be identified with the western frontier of An-hsi by the following words in the Wei-liao:

"Formerly it (T'iao-chih) was also wrongly believed to be stronger than An-hsi, and now it has become a vassal state of An-hsi, the so-called western frontier of An-hsi."³³

Apparently, journeys from the same starting-point (the western frontier of An-hsi) in different directions would lead to the same destination, unless we accept that the description of the direction is approximate, that is, west could be equal to southwest, or southwest equal to west, and the supposition that changes in direction are frequent in journeys and may have led to the variance.

Hirth's theory, with its argument³⁴, is well known to western

p.78; H. Yule, *Cathay and the Way Thither*, London 1915, pp.41-49; Yu Ying-shih, *Han Foreign Relations*, The Cambridge History of China, vol. I, p.461.

28. Hirth, *ibid.*, p.VI.

29. cf. *San-kuo-chih*, ch.30, Wei-liao.

30. cf. *Wei-shu*, ch. 102.

31. The H'ou-h'an-shu writes: "Yu-lo is the extreme western frontier of An-hsi." cf. H'ou-h'an-shu, ch 118.

32. cf. *Wei-shu*, ch. 102.

33. cf. *San-kuo-chih*, ch. 30. Wei-liao.

34. Allen was the first to make a strong challenge to Hirth's theory a little after the publication of the latter's book. cf. H. Allen, *ibid.* The argument between them certainly

scholars who study the subject, but few of them are familiar with the opinions of the Chinese scholars who, in fact, can understand the original texts with greater accuracy and thoroughness than their western colleagues³⁵. Among the Chinese scholars, Chi Ssu-h'o, the late professor of the Peking University, proposes, on the basis of examination of Chinese texts, that this Ta-ts'in and later Fu-lin mentioned in the Chinese books must have meant the Roman Empire. It is a great pity that he does not give much evidence in detail to prove his theory³⁶. In his book, named *China and Africa - the history of Sino-African relations during two thousand years*³⁷, another Chinese scholar, Shen Fu-wei, states that the name Li-hsuan in the *Shih-chi* can be identified with Traxiane on the Oxus. This name was first known from the information gathered by Chang Chien, who was the first Chinese ambassador sent to the western countries by the Emperor of the H'an Dynasty in the second century B.C. The name Li-chien in the *H'an-shu* can be identified with Alexandria on the northern coast of the Persian Gulf, which was the trading town of Greek merchants around the beginning of the Christian era. The name Ta-ts'in, with its other form Li-ch'ien, mentioned by the *H'ou-h'an-shu*, must be Egypt under the dominion of the Roman Empire, with its capital Alexandria, the commercial city and center of trade in the eastern part of the Mediterranean; the names Fu-lin and Fu-lan, with the original form Ta-ts'in, in the *Wei-shu* and other later books must have been confused with each other and can be identified with the extensive region including all the former Byzantine territories such as Egypt and Syria. I do not want here to enter into any more details of these identifications because this brief introduction is enough for us to see how

requires Hirth's opinion to be modified in some details, and makes many identifications clearer than before. Of the different opposing opinions, one of the main suspicions expressed over Hirth's theory arises with doubt surrounding the apparent improbability that anybody should take the much longer trip around the Arabian peninsula rather than the very easy land journey from the mouth of the Euphrates in the Persian Gulf to Antioch in Syria, which is identified by Hirth as the capital of Ta-ts'in.

35. Hirth makes many mistakes in his translation of the Chinese texts, although it has been regarded as the best of its kind of by western scholars.

36. Chi Ssu-h'o's article extended as a pamphlet with the same title, *On the Relation History of Sino-Byzantium*, Peking 1957, is too brief to give the full exposition of his opinion. I am inclined to assume that his opinion is right.

37. Shen Fu-wei, *ibid*, *passim*.

the modern Chinese scholars regard the name Ta-ts'in. The researching way in which Chinese authors mentioned above investigate and examine the Chinese texts seems to be correct, I believe, although many doubts may be expressed over some details.

Among the doubts over some details, for example, it must be mentioned that the identification of Ta-ts'in in the *Wei-liao* with Alexandria on the mouth of the Nile by Shen would find more powerful demonstration. It seems to be also unreasonable that the words in the *Wei-liao*: "one travels from there further toward the south-west by river on board ship in one day, further toward the south-west by river again" be interpreted by him as the journey on the same river twice, towards the north-west rather than South-west, his belief being that the author of the *Wei-liao* mistakenly makes the directions, that is that the author describes wrongly the direction of flow of the Nile from south-north to east-west.

Although the sources on the country named Ta-ts'in or Fu-lin in the ancient and middle ages can be found in several tens Chinese books³⁸ written during the long period from the first century B.C. to the eighteenth century A.D., they are not enough for the certain identification of Ta-ts'in, and are so imperfect that every supposition seems to be supportable, rather than recognized with certainty. Historical information of the real event lose much of its accuracy before it reaches us, and many elements that may have an important influence on our understanding of the past should be considered in this light. Firstly, the information on which the ancient records are based was passed on through many different intermediaries, merchants or envoys or military soldiers, who would describe different aspects of the same extensive country in different ways. Secondly, the usage of information by ancient writers must certainly be different. It is apparent that the author of the *Wei-liao* is bolder in gathering material for his book than the author of the *H'ou-h'an-shu*, and Ma Tuan-lin, the writer of the *Wen-hsien-t'ung-k'ao*, gathers more extensive material than that in Tu Yiu's *T'ung-tien*. Thirdly, mistakes must have occurred by the transcribers' hands from

38. There are, to my limited knowledge at least, more than sixty ancient and mediaeval Chinese books contain one hundred and fifty passages that deal with our subject. I do not think that this work of investigation of Chinese sources has yet been finished.

generation to generation. Then we have good cause to believe that the inconsistent narrative in the Wei-shu³⁹, dealing with the length of the route from the western frontier of An-hsi (Parthia) to the country of Ta-ts'in, is due to the slip of the pen by a transcriber.

I venture to state that the research method and the way of thinking of former western scholars seems to be unreasonable. They usually examine some but not all passages and compare them with very fragmentary western material, then make their identification. The big problem is: how can they correctly identify these names with any country without correctly understanding the conception of Ta-ts'in in Chinese texts? If they do not know the real image evoked by this name in ancient Chinese minds, how can they find correspondent western material to prove their opinion? Formerly, scholars such as Hirth tried to identify these names mentioned by the ancient Chinese with one place, a city or a region, which seems to be logically unacceptable. We can not believe that these names, recorded by several tens of ancient writers over the long period of about two thousand years, can refer so simply and consistently to one city or region. Even if the time we talk about is reduced to the thousand years before the tenth century A. D., it is still unreasonable to state that the authors of Chinese dynastic annals and other kinds of literary records refer to the same city or region under these names when they knew so little about this remote country.

If we carefully examine the Chinese texts, we will find some different points in them. Ancient writers sometimes recorded different places under the same name Ta-ts'in, in other words, they give us different descriptions about Ta-ts'in, which, for modern scholar, becomes so elastic in definition that every opinion can easily find support. The authors of Chinese dynastic annals, for example, have different descriptions on the location of the country of Ta-ts'in, which was also called Li-chien. The Shih-chi records that the country lies to the north of

39. "From T'iao-chih," writes the Wei-shu, "going westwards by sea, tortuously along with the coastline of the sea some ten thousand li, one can reach this country.... It is said that from the western boundary of An-hsi, one can also reach Ta-ts'in by going tortuously along with the coastline of the sea, over forty thousand li." It is possible that the Chinese characters Ssu-wan-yu-li should be H' ui-wan-yu-li or "about ten thousand li", which can be proven by the Pei-shih. cf. Wei-shu, ch. 102, and Pei-shih, ch. 97..

40. M. Kordosis, Από την Κίνα στο Βυζάντιο, Οι Κινέζικες Πηγές, Η Επικοινωνία στο Βυζάντιο, Αθήνα 1990, σελ.56-69.

An-hsi⁴¹, while the Chien-h'an-shu reports it being to the west of Wu-i-shan-li, which lies to the east of An-hsi: that is, the country of Ta-ts'in is on the east of An-hsi⁴². The H'ou-h'an-shu and the Wei-liao were the first to refer to the country being to the west of the sea⁴³, which, from then on, became the basic statement of its location and the one source of information used by later writers. Differences records in the latter two books, however, make us suspect whether they describe the same country, although the differences are slight. The H'ou-h'an-shu reports the two routes by which people can reach Ta-ts'in, one being in the direction of the north first and then west, and another being west first, then southwest and finally south⁴⁴. The first route in the H'ou-h'an-shu is different from that in the Wei-liao, which reports the direction as north first, then west and then south⁴⁵, while this route mentioned by other sentence is in the direction of the north only⁴⁶.

We can also note the difference in location reported in the two books. The former placed it "on the western part of the sea", while the

41. The Shih-chi records: "In the west it (An-hsi) bounds on T'iao-chih, and in the north on Yien-ch'ai and Li-hsuan." cf. Shih-chi, ch. 123.

42. The Ch'ien-h'an-shu says: "On the east the country (of Wu-i-shan-li) is bounded by Chi-pin,.....on the west by Li-chien and T'iao-chih,.....To the north, it (An-hsi) bounds on K'ang-chu, to the east on Wu-i-shan-li, to the west on T'iao-chih." cf. Ch'ien-h'an-shu, ch. 96A.

43. The H'ou-h'an-shu records: "The country of Ta-ts'in has another name Li-ch'ien, and being situated on the western part of the sea, is thus also called H'ai-hsi-kuo, or the country of the western part of the sea." cf. H'ou-h'an-shu, ch. 118. The Wei-liao reports: "The country of Ta-ts'in, also called Li-chien, is to the west of An-hsi and T'iao-chih, and to the west of the great sea." cf. San-kuo-chih, ch. 30.

44. "From An-hsi one goes northward by land road around the sea, and comes to the sea then proceeds westwards to Ta-ts'in." This description is for the first route. The second route is reported by these words "From An-hsi one goes westwards three thousand four hundred li to the region of A-man; from A-man one goes westwards three thousand six hundred li to the region of Ssu-pin; from Ssu-pin southwards, one crosses a river and again goes south-westwards nine hundred and sixty li to the region of Yu-lo, which is the extreme western frontier of An-hsi. From the south of Yu-lo people travel by sea and reach Ta-ts' in." cf. H'ou-h'an-shu, ch. 118.

45. The Wei-liao states: "From the city of An-ku one goes due north by land to the north of the sea, and again due west to the west of the sea and then one goes straight southwards." cf. San-kuo-chih, ch. 30.

46. "From An-hsi coming round the sea northwards, one can reach this country (Ta-ts' in)." cf. San-kuo-chih, ch. 30

latter "to the west of the great sea". The later dynastic chronicle, the Chiu-t'ang-shu, has a clearer idea about the location of Ta-ts'in⁴⁷ to convey the impression that they had not confounded different places and their names in the preceding books again. In other words, they talk about the same country under the same name.

It is unreasonable, from this analysis, to believe that the Ta-ts'in, Fu-lin and Li-chien etc. described by these different Chinese are the same city. Some scholars⁴⁸ who insist on the identification of Ta-ts'in with one city or region have spread confusion on this subject. It is not strange that various scholars have hypothesised the mysterious country as being various places in the extensive district from the Ganges to Italia, and from the Black Sea to the Indian Ocean.

What is then the conception of Ta-ts'in in the ancient Chinese mind? Where was the country of Ta-ts'in mentioned by ancient Chinese writers? It is important to carefully examine the geographical information in the Chinese texts one by one before answering these questions. I believe that the geographical records of Ta-ts'in must be the most important material in identifying it.

The first mention of the country which later was called Ta-ts'in can be found in the Shih-chi by Ssu-ma Chien, as a simple reference without any description, under the name Li-hsuan. The Shih-chi mentions the country three times but only once gives us its location, north of An-hsi. An-hsi itself has been definitely identified with Parthia. During the time of the 2nd-1st century B.C., when Ssu-ma Chien wrote his Shih-chi, the Parthian Empire controlled the region with a northern boundary of longitude c. 40° N. and the eastern c. 65° E., where it bounded on K'ang-chu, Yien-chai, Li-hsuan and Ta-hsia. This situation in Central Asia was reflected in the Shih-chi. There is no reason for us to suspect the accuracy of the information in this book, for it came specifically from Chang Chien, who was the first envoy of the Early H'an Dynasty to the western countries and resided for many years in the country of You-

47. "The country of Fu-lin is also called Ta-ts'in, lying to the western sea. It is bounded on the southwest by Persia." cf. Chiu-t'ang-shu, ch. 198.

48. F. Hirth first drew the conclusion from his identifications that Ta-ts'in was Syria as a Roman province; Fu-lin was Syria as an Arabian province during the T'ang Dynasty, and as a Seldjuk province during the Sung Dynasty. cf. his book, p.298. In one word, he believed that Ta-ts'in was Syria. Later he extended his identification to the extensive region of the Roman Orient.

chih⁴⁹, which was bounded on the west by Ta-hsia mentioned above. Obviously Chang Chien learned many things from his travels in the countries of Central Asia. The fact that the name Li-hsuan is mentioned with other names such as T'iao-chih and An-hsi etc., must show that this country must have had frequent communication with others and must have been familiar to the people around Chang Chien. Thus we know that this Li-hsuan, one of the extreme western countries, was situated to the north of An-hsi.

Since Chang Chien's journey in Central Asia in 138-126 B.C., there was frequent communication between China and the countries there, and the H'an Dynasty sent embassies every year⁵⁰. Their route ran by land as far as the Aral Sea and the coast of the Arabian Sea, which lay approximately on the 60° E long.. According to the records of the Shih-chi, embassies and merchants went there from the H'an Empire more than ten or at least five times every year, each caravan consisting frequently of several hundred men and always more than one hundred⁵¹. Numerous stories brought by them to China became the source of information used by dynastic annals. It is probable that this district beyond longitude 60° E was not unfamiliar to the Chinese at the time. Li-hsuan, I believe, was in the district near 60° E long. Some scholars identify it with Traxiane on the Oxus⁵², and others regard it as the Armenian satrapies or Syria⁵³. I do not want to comment on these

49. The name has been wrongly pronounced by western scholars for a long time and almost all relevant books, articles and maps call it Yueh-chih, in fact it is called You-chih.

50. "And the H'an Dynasty began to establish its administration beyond Lin-ch'u, and to set up a new prefecture, Chiu-chuan, for communication with the northwestern countries. From there embassies were sent to and arrived at the countries of An-hsi, Yieh-ch'ai, Li-hsuan, T'iao-chih and Shien-tu." cf. Shih-chi, ch. 123.

51. With regard to the frequent communication between the H'an Empire and these countries, this book records: "there are so many embassies that they happen to cross each other on the way, each of them being several hundreds at the most, or at least more than one hundred..... Every year in the reign of the H'an Dynasty, embassies were sent there more than ten times at the most, or five or six times at least. They returned after eight or nine years the longest, or after a couple of years the quickest." cf. the Shih-chi, ch. 123.

52. cf. Shen Fu-wei, *ibid.*, p.21. He states that Traxiane has an approximate pronunciation equivalent to the Chinese name Li-hsuan.

53. cf. M. Kordosis, *ibid.*; and Hirth, *ibid.*, p.298.

identifications, because some problems are impossible to solve with such uncomplete and fragmentary material.

The country of Li-chien was recorded in the Chien-h'an-shu as a country now west of Wu-i-shan-li, rather than north of An-hsi, which on the west was bounded by T'iao-chih and the east by Wu-i-shan-li.⁵⁴ From these descriptions we seem to be in a position to reasonably conclude that this Li-chien was a place between An-hsi and Wu-i-shan-li, not bounding on An-hsi but on T'iao-chih. If we are not mistaken in our understanding of these words in the Chien-h'an-shu, the country must be on the west of Wu-i-shan-li, on the southeast of An-hsi and on the east of T'iao-chih, that is in the district on the north of the Persian Gulf. The Chien-h'an-shu was written by Pan Ku c. 92 A.D., some years earlier than his brother Pan Ch'ao's famous dispatch⁵⁵, whence it does not contain the event. This event, however, was recorded by the H'ou-h'an-shu. The western sea reached by Kan Ying was perhaps the Persian Gulf, because the western frontier of An-hsi may have had its boundary there at that time.

The Chien-h'an-shu, written c. 92 A.D., contains the history of the three hundred year period from the second century B.C. to the first century A.D., during which time the political territory of central Asia did not change very much, except for the rise of the Kusan Empire in Indoscythia. It is also worth noting that the Silk Road had taken form at that time, from Luo-yang and Ch'ang-an through Chiu-ch'uan, Tun-h'uang, by the way of Lo-lan and Kuei-tzi or via Shan-shan and Hu-t'ien, to Su-lo, across Ch'ung-ling (Parthia), to Mu-lu (Margiana) and the southern coast of the Caspian Sea, crossing the Tigris and Euphrates, to reach the eastern coast of the Mediterranean. We have less information on the possibility that the Chinese embassies and merchants themselves went beyond the limit of longitude 60° E⁵⁶. This Li-chien in the Chien-h'an-shu can not have been included in the list of places frequently

54. cf. note 42.

55. Pan Ch'ao, as a military and civil governor, sent his subaltern officer Kan Ying to visit the countries of central Asia, as an ambassador, in 97 A.D. Kan Ying went as far as "the western sea", but went no further on the basis of native sailors' words of warning.

56. The H'ou-h'an-shu writes: "former embassies sent by the H'an Dynasty all reached, and returned from Wu-i (-shan-li), and there was none who reached as far as T'iao-chih." cf. H'ou-h'an-shu, ch. 118.

visited by the Chinese, who perhaps merely heard the name and regarded it as a place in the West which they did not know well. This name has been identified with Seleuceia (by Pauthier), with Rekem (by Hirth), with Alexandria (by Pelliot), with Roma (by Edkins) and so on, each of which seems to be possible at first glance⁵⁷. If all these identifications can not be resolved with each other, I venture to suggest that it should not be identified with a particular city, and that it is best considered a country in the western part of the world, as the Chinese did at that time.

As for Li-chien or Ta-ts'in⁵⁸, the H'ou-h'an-shu gives us an account in detail. The description of the ways to Ta-ts'in constitutes the basic source of information used by later writers. The book first put this country on the western part of the sea, whence it was also called the country of the western sea. Given its situation on the western part of the sea, people who want to go there must "come via the sea" or "travel by sea". This description alone shows that this Ta-ts'in has no territorial connection with other countries of central Asia, and definitely refers to a different country from those in the Shih-chi and the Chien-h'an-shu.

The direction of the two routes to Ta-ts'in described by the H'ou-h'an-shu is clear enough to lead us to understand again that it is not the same country as those referred to in the former two dynastic annals. The first route starts from An-hsi, and runs northwards by land around the sea, and comes westwards to the sea on which Ta-ts'in located, then

57. Pauthier believes that the state founded by Seleucus I had become powerful from the beginning of the third century B.C. It was one of the biggest countries in the region till the first century A.D. The name Seleuceian is very easy to read as Li-chien. Hirth, however, states that Li-chien can be identified with the name Rekem, which city was the commercial centre and the cross roads of trade routes in the region near the Mediterranean. Pelliot, with his excellent linguistic knowledge, proves that Alexandria could be read as Le-xan by the ancient Chinese, who usually did not pronounce the initial letter of a word. Every opinion here gives us a new and useful way to solve the problem but does not lead us to any conclusion.

58. The H'ou-h'an-shu begins with the words: "The country of Ta-ts'in has another name Li-ch'ien." cf. note 2. Certain scholars believe that the author of this book made a mistake in calling Ta-ts'in as Li-ch'ien, and this mistake caused the mistake in the later annals and other books. They hold that the name refer, in fact, to different places. cf. Shen Fu-wei, *ibid.*, p.34. This statement is, I think, correct, if adds that these names indicate different places but the same country.

reaches the country itself. The second route also starts from An-hsi, and runs westwards first, southwards later, and reaches the extreme western frontier of An-hsi. From the south of the region the route continues to Ta-ts'in by sea. It is a great pity that the book does not give us any more detail about the sea-route⁵⁹, which might be towards the west, or northwest, or west first and northwest later. We can only make presumptions, not sure statements, from the text evidence. We can conclude from these descriptions that this Ta-ts'in, in the light of the direction, was situated in the extreme west of the world known to the Chinese at that time.

During the four centuries from 25 to 472 A.D., when the H'ou-h'an-shu was written, Sassanidian Persia came to control the vast region of Central Asia from the Indu valley to the Euphrates. It is due to this Persian expansion that the H'ou-h'an-shu puts Wu-i-shan-li to the south of the An-hsi, and says that the country of T'iao-chih fell subject to An-hsi as a vassal state⁶⁰. At the same time, the route from China to the West had branched in a new direction, which stretched for the first time as far as the west of the Persian Gulf⁶¹. Thus in the time of the Later H'an Dynasty, there were two land routes from Chung-ling (Parthia) to the west, the first being called the Northern Persian Road and the second

59. As to the sea-route, there are in the same passage the words of the sailors of the western frontier of An-hsi, who spoke to Kan Ying when he was about to take his passage to Ta-ts'in across the sea. They described the sea-route as follows: "the sea is vast and great; it is possible for a traveller to cross it within three months with favourable winds; but if one meets with slow winds, it may also take him two years. It is for this reason that those who go to sea all take on board a supply of three years' provisions." We are not sure whether the words, in any degree, really describe this sea-route, whether their words are credible, because we are told that An-hsi cut off communication between Ta-ts'in and China in order to continue control the trade in Chinese silks. The sailors probably exaggerated the difficulties of the sea-route to prevent Kan Ying from visiting Ta-ts'in. cf. note 2.

60. Persia rose to ascendance after 224 A.D. when the Later H'an Dynasty had finished its reign for four years. But the political territorial change is shown by this annal to have been completed two hundred years later.

61. Many scholars believe that the Chinese, either embassies or merchants, during the time of the H'an reached as far as the city of Rome. The opinion is based on the information from the book by Florus, cf. H. Yule, *ibid.*, p.18, but we can not find direct evidence from Chinese records. If a Chinese embassy had visited the Roman court to pay its respects, there would have been some record in the annals.

the Southern Persian Road, but both of them were stopped by An-hsi, because An-hsi wanted to monopolise the silk trade with China.

Against this background, the name Ta-ts'in can be identified with an extreme western country. This conclusion is based on the description that the location of this country is to the west of An-hsi and T'iao-chih, and west of the sea; that the routes by land and the sea lie to the west and south, from An-hsi; and that there is "a flying bridge of several hundred li"⁶². All these give us a lasting impression that this name must refer to the region of the lower Nile, an area fitting the description in the H'ou-h'an-shu.

The Wei-liao has a more detail geographical description of Ta-ts'in. Although it embraces the history of the Wei Kingdom after the H'an Dynasty, it was written earlier than the H'ou-h'an-shu. It seems reasonable to state that it was the source of information of the H'ou-h'an-shu, or that its information came from the same source as that of the latter. The Wei-liao, at the beginning of its description, points out the mistake in the former histories, that Ta-ts'in was wrongly believed to be east of T'iao-chih. The mistake can be found in the Shih-chi and the Chien-h'an-shu. The Wei-liao presents the following main points, with regard to the location of and direction to Ta-ts'in. The first is that the country of Ta-ts'in lies to the west of An-hsi, T'iao-chih and the great sea, which agrees with the description in the H'ou-h'an-shu. The second is that there are two routes to Ta-ts'in from the city of An-ku, the identity of which city is the most controversial point in the passage⁶³. The importance of the city is as the starting point of the routes to Ta-ts'in. The land road to Ta-ts'in from An-ku goes north first, then west, then

62. Hirth writes in his book that "the flying bridge" was the bridge northwest of Antioch crossing the Euphrates at Zeugma, and that "the length of the bridge is not to be taken, of course, as so many li, nor even as so many stadia; but we have to assume that the number of paces (passus) has been erroneously translated into the corresponding number of li." cf. pp.164, 192. Shen Fu-wei has a more reasonable opinion than Hirth's, that the flying bridge was a long road along the coast of the Mediterranean from Gaza to the Torrent valley of the Nile, was length of which was about two hundred and thirty li. People who crossed the "bridge" from Egypt could reach the countries in the region north of the sea. cf. *ibid.*, p. 44.

63. An-ku has been identified by scholars with Orchoe on the Euphrates, today Warka, or Antioch near the Mediterranean. The different conclusions as to the way to Ta-ts'in derive mainly from the different identifications of the city of An-ku.

south, taking six days to reach there. The water road to Ta-ts'in from An-ku goes west taking two months or one year or even three years. In another sentence of the same passage, it records that the route runs towards the north around the coast.

There are other references supplementing the description above in the Wei-liao, but their unclear explanations and incomplete meanings make readers' interpretation vary extensively, whence many arguments have arisen. The Wei-liao, for example, continues as follows after the words about the route to Ta-ts'in: "from below the country one goes due north, and reaches the city of Wu-tan. One travels from there towards the southwest by river for one day, further towards the southwest by river for one day. There are three great cities". These words confuse readers. It is not strange that there are many different explanations for them⁶⁴. I believe that there must originally have been some more words which would have given us a clearer picture of the route to Ta-ts'in.

The location of Ta-ts'in in the Wei-liao seems to be the same as that in the H'ou-h'an-shu. They have some different points on the length and direction of the routes to Ta-ts'in. First, the H'ou-h'an-shu records a journey from the western frontier of An-hsi by water taking three months with favourable winds, or two years with slow winds, while the Wei-liao tells us that the corresponding journey take two months with favourable winds, or one year with slow winds, or three years without wind. Second, the former gives the directions of west, south and southwest for the one route, and north and west for the other while the Wei-liao gives directions of north, west and south for the first, and north for the second. These different points in their descriptions show that this Ta-ts'in covered such an extensive area that information about it can be quite different.

The description in Chinese books that the country of Ta-ts'in lies on the western sea and to the west of T'iao-chih has not changed since the Later H'an Dynasty. The Wei-shu, written c. 551-554 A.D., embracing the period 386-549 A.D., gives us some new geographical

64. Hirth states that the route runs from An-ku to Syria via the water-route along the coast of the Arabian peninsula and the Red Sea, returning to the eastern part of the Mediterranean. Shen Fu-wei states that the characters Ch'ung-kuo-hsia-chih-pei can be interpreted "from the country one goes southwards, then northwards," but it does not seem reasonable that the character Hsia is translated as "southwards", when in fact it means "below".

material about this extreme western country. The book records that the country can be reached from T'iao-chih by a journey going westwards tortuously along the coastline of the sea some ten thousand li⁶⁵. This is not to be found in the former histories. During the time from the second half of the fourth century to the mid-sixth century A.D., Sassanid Persia controlled most of central Asia, and it was very difficult for merchants to travel freely through the area by the traditional land road, whence its importance was replaced by the sea route. The military conflict between the Byzantines and Persia in the region of western Asia made profitable trade impossible, while conditions were reasonable for merchants to travel by sea around the coast of the Arabian Peninsula from the mouth of River Euphrates to Antioch, a journey of about ten thousand li. It is not a coincidence that the length of the route recorded in the Wei-shu is the same as that of the real route. Moreover, the description of the topography of the eastern Mediterranean near Antioch given in this book is very close to the actual landscape⁶⁶. Thus I venture to propose that the Ta-ts'in in the Wei-shu can be identified with the Byzantine Empire, called the Roman Empire at that time.

Ta-ts'in was called Fu-lin by the Chinese before the Shui and T'ang Dynasties, so there are accounts of Fu-lin rather than of Ta-ts'in in the Chiu-t'ang-shu and the Hsin-t'ang-shu. Both books clearly state that the country of Fu-lin also called Ta-ts'in. This Fu-lin is undoubtedly the Byzantine state. The two T'ang-shu have descriptions on the geography of the country, situating it on the western sea, to the northwest of the country of Persia, and to the west of Syria⁶⁷. The location of Fu-lin

65. I do not agree with the opinion that the account of Ta-ts'in in the Wei-shu is a repetition of the correspondent passage in the Pei-shih. The former was written c. 551-554 A.D. and the latter by Li Yien-shou of the T'ang Dynasty. The Wei-shu says: "the country of Ta-ts'in is also called Li-hsuan, with its capital, the city of An-tu. From T'iao-chih, going westwards by sea, tortuously along the coastline of the sea some ten thousand li, one can reach this country." cf. Wei-shu, ch. 102.

66. The Wei-shu writes: "The sea of the country stretches out on one side, seeming to be the Po-h'ai sea in China." cf. note 65. The Po-h'ai sea is surrounded by land and connects with the H'uang-h'ai sea to the east. The same topography of the Po-h'ai sea and the sea of Ta-ts'in can be easily found in a map of the world.

67. The Chiu-t'ang-shu records: "The country of Fu-lin is also called Ta-ts'in, lying to the western sea. It is bounded on the southeast by Persia." cf. note 47. The Hsin-t'ang-shu says: "Fu-lin is the ancient Ta-ts'in, and being situated on the western sea.....and lies on the west of Cham (Syria). From there going due north, one reaches the

recorded in the T'ang-shu ensures that readers do not mistake Syria as Fu-lin⁶⁸. Further proof of this opinion can be seen in the description of Constantinople in the T'ang-shu as follows:

"The walls of their capital are built of stones and are of enormous height. There are in all over one hundred thousand households in the city. It lies on the great sea to the south. In the east of the city there is a large gate over twenty chang high. It is covered with yellow gold from top to bottom, and shines brilliantly, reflecting its light as far as a distance of several li."

There are more details regarding the royal palace, the entrance gates, the bell tower, the palace halla, and so on. It would seem correct to believe it to be the capital of Byzantium⁶⁹, although there are some things need to be proved, such as "golden gate" and products of the country.

We can find other geographical material on Fu-lin or Ta-ts'in in many Chinese texts before the tenth century, but they need to be proven. The Wai-kuo-chuan, for example, written c. mid-3rd century, records that the water-route from Coromandel on the eastern coast of the Indian Peninsula runs westwards to the country of Ta-ts'in⁷⁰. Here the author did not give us any more detail about the water route, and so gives us no help in solving the problem of the location of Ta-ts'in. The Shih-liu-kuo-ch'un-chiu, another instance, tells us that Fu-lin is one of the western countries⁷¹. This Fu-lin can not be certainly identified with the country mentioned above because of scarcity of more detail in the book. There is a very interesting description of the location of the country in the Chin-kung-t'u and the Liang-shu. The former records that Fu-lin lies to the north of Persia, as far as ten thousand li even⁷². The latter,

Ko-sa tribe of T'u-chue (the Oghuz)." cf. ch.221 B. Syria was called Cham by the Arabs in that time, and pronounced likewise in Chinese.

68. Hirth identifies it with Syria on the basis of some words about their cloth and religion. It is very strange that he drew this conclusion only based on these words but ignored the other numerous descriptions. cf. *ibid.*, s.v.

69. cf. P. Schreiner, *Eine chinesische Beschreibung Konstantinopels am 7. Jahrhundert*, Sonderdruck aus *Istanbul Mitterlung*, Band 39, 1989, pp. 493-505.

70. It records: "From Ka-na-t'iao-cho (Coromandel) one sails on a huge ship, on which seven sails will be hoisted, to enter the territory of the country of Ta-ts'in, with favourable winds in more than a month." cf. *Wei-kuo-chuan.*

71. cf. note 15.

72. cf. note 14.

written in the first half of the seventh century, has the same words⁷³. According to both passages, I venture to suggest that the writers of the two books made a mistake in the direction of their maps, that is, they wrongly put the country of Fu-lin to the north of Persia rather than to the west, and the country of India to the west of Persia rather than to the south. An alternative explanation is that they refer to another country using the same name.

As to the new geographical material used by the books of the T'ang period, we must mention the Ching-hsing-chi. It notes that the country of Fu-lin lies several thousand li to the west of the country of Cham (Syria), separated by mountains; that the country is also called Ta-ts'in; that the country is bounded by the western sea to the west, by the southern sea to the south, by the K'o-sa tribe of Turks to the north. These words show that, after the eighth century, the Chinese had a clear idea on the western countries, and that Ta-ts'in or Fu-lin was known by the Chinese not only through traditional stories but also on their own travel. Prior to Tu H'uan's travels in the area of central and western Asia, the political territory there had changed a lot. One of the most important changes was that the Byzantine Empire had lost most of its territories in Asia and Africa, which had fallen into the hands of Arabs. At the same time, Persia had declined and had been destroyed by Arabs, who controlled most of central and western Asia, although a civil war broke out for royal power in Arabs some years later. Taking advantage of Arabian internal strife, Emperor Constantine V recovered some land in Asia, but the war with Bulgaria and the Iconoclasm prevented him from paying much attention to affairs in Asia. In this situation, Tu H'uan was able to travel freely and gather first-hand material for his book. My conclusion would be that the Fu-lin described by Tu H'uan refers to the Byzantine state with its core territory of Constantinople and the Balkan Peninsulas. This conclusion can also be supported by information in the T'ang-shu.

Descriptions of Ta-ts'in or Fu-lin in the Chinese books after the T'ang Dynasty, except for the Sung-shih⁷⁴, definitely show that there was

73. The Liang-shu writes: "On the east, the country (of Persia) bounds on the country of H'ua, on the south and west it bounds on the country of P'o-lo-men (India), on the north, it bounds on the country of Fu-lin." cf. *Liang-shu*, ch. 54.

74. A strange account of Fu-lin in the Sung-shih makes later writers "suspect that

no misunderstanding regarding the identity of this country in Chinese minds, although none of these descriptions contain any more details than before of the geography of this country. The T'ang-h'ui-yao, compiled c. the tenth century, tells us that the country of Fu-lin lies to the northwest of the country of Persia⁷⁵, which conception can be also found in the contemporary book, the Ta-t'ang-hsi-yu-chi, written by Hsuan Tsuang, a monk who travelled in central Asia during the first half of the seventh century⁷⁶. The Wen-hsien-t'ung-k'ao, written after 1195 A.D., leaves us the same words about this country as given in the T'ung-tien, but tells us further in another passage that this country is four thousand five hundred li to the northwest of Persia⁷⁷. These examples are enough to show that the Chinese concept of Ta-ts'in, also called Fu-lin, did not change after the T'ang Dynasty. Consequently there is less written about its geography in the Chinese books of the same time. It is not, thus, necessary to list all the details on this aspect of the subject as recorded in these books. Frequent communication between the West and the East after the Mongolian Conquest meant the Chinese came to know the western countries better, including the Byzantine state called Fu-lin. But this late Empire had by then diminished into a small country with its power and territory so limited that the Chinese no longer paid much interest in it, turning their attention instead to the Pope and other rising powerful countries. A new period of relations between China and Europe started.

From examination of all geographical information in Chinese texts that have survived, conclusion can be reached that Chinese idea of Ta-ts'in underwent a long process of development from the first century B.C.

there is before us merely an accidental similarity in the name of the country, which in fact is not identical with Ta-ts'in." cf. Wen-hsien-t'ung-k'ao, ch. 339. Some modern scholars such as Hirth believe that the description in the Sung-shih simply lends more support to their opinion.

75. The original text is as follows: "The country of Fu-lin is also named Ta-ts'in, lying to the north of the country of the western sea. It is bounded on the southeast by Persia." cf. T'ang-h'ui-yao, ch. 99.

76. "To the northwest, the country of Persia is bounded by the country of Fu-lin." The Ta-t'ang-hsi-yu-chi has a correct description of the location of Fu-lin. cf. Ta-t'ang-hsi-yu-chi, ch. 11.

77. "Persia," this book says, "over ten thousand li to the east is China, and several hundred li to the southeast is the country of Mu (Merv), and four thousand five hundred li to the northwest is Fu-lin." cf. Wen-hsien-t'ung-k'ao, ch. 339.

to the sixth century A.D. Before the first century A.D., this country was believed to be in the region around the Caspian Sea, that is between the eastern coast of the Black Sea and the Aral Sea. This concept of Ta-ts'in expanded during the next hundred years. The country was considered one of the powerful countries in the valley of the Euphrates and the Tigris, especially to the north of the Persian Gulf. During the third and fourth centuries the country was taken to be situated in the coast region of the Mediterranean, mainly in the district of the Nile. This idea did not change until the sixth century, when the Chinese finally took the location of country to be on the Bosphorus. From then on, the Chinese conception of geographical Ta-ts'in showed no change.

The development of the Chinese conception of Ta-ts'in demonstrates the fact that Chinese relations with the western countries had undergone a correspondent process of development. In other words, knowledge and understanding developed with the gradual expansion of Chinese ambassadorial and commercial activity. Chang Chien's journeys in central Asia first brought new information about the western countries; Ta-ts'in, then called Li-hsuan, was regarded as one of the extreme western countries. When Kan Ying was sent to visit the country of Ta-ts'in, and in his travels traced the coast of the Persian Gulf, Chinese knowledge about the western world increased and the westernmost limit of the world in Chinese minds extended to the Euphrates. The expansion of sea trade with the far west meant that the Chinese "discovered" another world beyond the Euphrates valley. The consecutive identifications of the western sea with the Arabian Sea, with the Persian Gulf, with the Euphrates and the Tigris, or the Red Sea, correctly metamorphosed into identification with the Mediterranean. Dealing with this subject, the H'ou-h'an-shu writes:

"The record of local conditions and customs of the western world was unknown to the Chinese until Chang Chien's ambitious journeys, and the western sea reached by Kan Ying" was the place which no Chinese before him had reached and which no geographical book had recorded⁷⁸.

The records about the sea route,

"There is also a sea-route from Ta-ts'in to the Yung-ch'ang

78. cf. the H'ou-h'an-shu, ch. 118.

prefecture of the Yi-chou province"⁷⁹, demonstrate clearly that far west trade by sea was active. "Mistakes" corrected by the Wei-liao, in fact, reflect this increasing knowledge of the western world in ancient China. The direct diplomatic and commercial relations between China and the Byzantine state during the reign of the T'ang Dynasty⁸⁰ promoted the Chinese conception of Ta-ts'in re-defining it to give a final correct picture.

Examination and analysis of geographical material on Ta-ts'in or Fu-lin as recorded in Chinese texts further give us the strong impression that there are common points in different Chinese descriptions of this country under the name in its other forms, which show clearly the Chinese concept of Ta-ts'in. Firstly, it is apparent from the texts that ancient Chinese writers always regarded Ta-ts'in as one of the most western countries of the world. This idea can be easily shown by the name itself. The Shan-h'ai-ching, the first book of geography in China, states:

"The people of Ta-ts'in can be found in the region to the east of K'un-lun. They are ten chang tall, and dressed with cloth.... Ten thousand li to the east of here the people of Chung-ts'in can be found, of one chang in height."

This statement was the first mention of this name in Chinese books, and it is repeated later by the book H'o-t'u-yu-pan⁸¹. This Ta-ts'in originally meant T'ai-hsi or "the extreme west". This meaning of the name came from the earlier history of the Ts'in state before the eighth century B.C. The Ts'in Dynasty, which later unified China in 221 B.C., was originally a small state in the west of China. The Ts'in people were said to be the descendants of the Emperor H'uang, by tradition the first Chinese ruler, and dwelled in the region of the middle reaches of the Yellow River, even further west, regarded as the extreme west of the world by the Chinese who lived in the lower valley of the same river, whence the Ts'in people was called Ta-ts'in by other peoples. Here the

79. cf. San-kuo-chih, ch. 30, Wei-liao.

80. The number of the embassies from the country of Ta-ts'in in the reign of the T'ang Dynasty recorded by dynastic histories at least amounts to eight, although there is argument among scholars as to their identity, diplomatic or mercantile.

81. The H'o-t'u-yu-pan, or the Illustration of the World Map, says: "the inhabitants in the country of Ta-ts'in are ten chang tall, and the people of the country of Chung-ts'in are one chang tall." cf. Po-u-chih, ch. 2.

character Ta equals T'ai, meaning "extreme". Hsi has its extended meaning Ts'in, Ts'in being also used as Hsi or "west". Ta-ts'in thus indicates the extreme western country. In the first century B.C., the power of Rome rose and began to hold sway over the Mediterranean and later the Roman Empire expanded its eastern boundary to the Euphrates. The ancient Chinese must have learned through western merchants, trading directly or indirectly with the Chinese, that there was a powerful country to the west of their world. This country, at first, seems to have been taken as mythical by the ancient Chinese, not a real land, until Chang Chien's journey in central Asia brought proof of its existence. From then on, this country was referred to as one of the extreme western countries, such as An-hsi, T'iao-chih, Yien-ch'ai. It is doubtful whether Chang Chien knew its location, whether it lay to the west or the east of Yien-ch'ai. The country was still believed to be one of the extreme most western countries in the Chien-h'an-shu, but its geographical relation with other countries was as yet an unsolved problem. By the time of the Wei-liao and the H'ou-h'an-shu, the concept of this extreme western country was given in the name Ta-ts'in. From then on Ta-ts'in in Chinese texts appeared with the words "the extreme west" everywhere. Its location and direction are all toward the west, as shown above.

Secondly, ancient Chinese writers, at least before the T'ang Dynasty, regarded this country as a powerful one, even as the most powerful in the western world. The Wei-liao states that:

"This country (Ta-ts'in) is the largest to the west of Ch'ung-ling (Parthia)"⁸²,

and that this powerful country covered an extensive territory and made numerous states and kingdoms subject to it⁸³. The H'ou-h'an-shu also records similarly, that this country covered a vast territory

"with over four hundred cities and several tens of small states subject to it"⁸⁴.

It was not until the time of the T'ang-shu that the country was

82. cf. note 13.

83. The Wei-liao writes that in Ta-ts'in "there are very many other small kingdoms," and it "establishes very many small rulers under its supremacy." cf. note 79.

84. cf. note 2.

recorded to be in decline in the war with Arabs⁸⁵.

If we could summarize the references to Ta-ts'in or Fu-lin in ancient and medieval Chinese texts in one sentence, we could say that the name as used by these Chinese writers in the various books refers to different places in the west part of the Asian continent, while the concept of Ta-ts'in shown by these records clearly indicates that Ta-ts'in was considered an extreme western powerful country. According to the records and the geographical conception, it can be seen to be the Roman Empire and its heir, the Byzantine Empire.

*THE "ARISTOCRACY" IN BYZANTIUM:
EVIDENCE FROM THE TACTICA OF LEO VI THE WISE*

IRENE A. ANTONOPOULOU

85. "Having become powerful and having conquered other countries, the Ta-shih (Arabs) sent their commander-in-chief, Mo-i, to besiege the capital city of Fu-lin. They achieved friendly relations by means of an agreement, and asked to be allowed to pay their tribute of gold and silk to Ta-shih every year. Thus they became subject to Ta-shih." cf. note 47. "When the Ta-shih became powerful they sent their commander-in-chief, Mo-i, to attack the country. Fu-lin obtained peace by an agreement and became subject to Ta-shih." cf. note 67.

In 1971 an article by G. Ostrogorsky was published, entitled "Observations on the aristocracy in Byzantium". In this article G. Ostrogorsky, dealing with the byzantine aristocracy aims to determine the elements suggesting its existence and its character.

In this effort of his, he comments, among others, a quotation from the *Tactica* of Leo VI the Wise¹, where the Byzantine emperor advocates that whoever is "good, noble and rich"² should be chosen for the office of strategos. He goes on estimating that the terme noble is identical with the noble of birth³, accepting that the existence of this kind of nobility and therefore this interpretation reflect the them existing social reality⁴.

He so believes that in this period, there is a gradual increase of the power of the thematic gentry which is formed by the highest echelons of the theme-organization and includes the military leaders and the higher

1. Leo VI the Wise in one of his essays entitled "τὰ ἐν πολέμοις τακτικά" tries to write a manual of military structure, capable to suit in the corresponding needs of byzantine government, in the time period of 904 and after. v.I.E. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινῆς Ιστορίας⁴, Θεσσαλονίκη 1978, p. 255.

2. G. Ostrogorsky, Observations on the Aristocracy in Byzantium DOP 25 (1971)4 "...Let a good, noble and rich man be named strategos..." G. Ostrogorsky is referring, obviously by mistake, to the quotation: Leonis VI imperatoris *Tactica* II, 21 (PG 107, 685) "Ἐὰν προγόνων ἐστὶ λαμπρῶν καὶ περιδόξων ἀπόγονος, ἀγαπᾶν δεῖ τοῦτο, οὐ μὲν δὲ πάντως ἐπιζητεῖν τὴν τοιαύτην εὐγένειαν, ἀποῦσαν, οὐ δὲ διὰ ταύτην κρίνειν ἄξιον τὸν στρατηγὸν ἐὰν τὸ στρατηγεῖν καλῶς κέκμηται" instead of the following correct-one Leonis VI *Tactica* II, 25 (PG 107, 688). "Διὰ ταῦτα μὲν οὖν προχειρίζεσθω στρατηγὸς ἀγαθός, εὐγενής, πλούσιος."

3. G. Ostrogorsky, Observations, 4 "...The same emperor recommends that the strategoi should be appointed from among rich and noble persons: as Leo's *Tactica* has it, "Let a good, noble and rich man be named strategos", where, G. Ostrogorsky take for the terme noble to mean the noble of birth.

Similar conception within of G. Ostrogorsky - as for as the reference of the terme noble it concerns - express R. Guiland, based on *Tactica*, that for a general it would be a recommendation to come from illustrious ancestors, without, this kind of nobility being indispensable and that nobility should be evaluated from his own achievements. v. R. Guiland, *La Noblesse de race à Byzance*, BS 9 (1948) 314.

4. G. Ostrogorsky, Observations, 4.

dignitaries. The members of these echelons having already made their presence known from the 2nd half of the 8th century through the appearance of their family names furthermore illustrate clearly the existence of a hereditary aristocracy. To the impact and influence of this social group - G. Ostrogorsky continues - the byzantine emperor gives way, recognising that nobility of birth represents a major prerequisite in order to be chosen for this office⁵.

The same researcher though does not fail to indicate that the same *Tactica* contain moralistic quotations which stress :

- a) that nobility must be valued not according to one's ancestors, but according to one's deeds and achievements.
- b) that the strategoi should be distinguished by their own rather than by ancestral virtues, and
- c) that those who do not have glorious ancestors fulfill their duties better as if to compensate for their low birth by their own feats⁶.

He ascertains therefore, an obvious contradiction between the inducement of Leo (προχειρίζεσθω στρατηγὸς ἀγαθὸς, εὐγενὴς, πλούσιος) and the remaining quotations mentioned : On the one hand the nobility of birth is stressed as a major qualification for a strategos, an

5. G. Ostrogorsky, *Observations*, 3-4.

6. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4 "True, the same *Tactica* contains a moralizing passage to the effect that nobility should be evaluated not according to one's deeds and achievements and that the strategoi should be distinguished by their own rather than by ancestral virtues, it is even stated that strategoi who do not have glorious ancestors better fulfill their responsibilities eager as they are to compensate by their own feats for their low birth" cf. a) Leonis VI *Tactica* II, 22 (PG 107. 688). "Ὡς περ γὰρ τὰ ζῶα ἀπὸ τῶν ἰδίων πράξεων καὶ ἐθῶν ἐξετάζομεν εὐγενῆ ἢ δυσγενῆ, οὕτως χρὴ σκοπεῖν καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων εὐγένειαν, οὐκ ἀπὸ τῶν προγόνων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἰδίων πράξεων καὶ κατορθωμάτων." b) *ibid* II, 23 (PG 107, 688) "Ἀλλὰ μὴν διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀρετὴν, κἂν μὴ ἀπὸ τοῦ γένους λαμπρύνωνται. Προσόντων μὲν δὴ τούτων καὶ προγόνων λαμπρῶν εὐτυχὴς ὁ στρατηγός, ἀπόντων δὲ τῶν ἀρετῶν, κἂν παρῇ ταῦτα, ἀπρακτός." c) *ibid* II, 24 (PG 107, 688) "Τάχα δὲ τις ἐλπίζει καὶ κρείττονας ἔσεσθαι στρατηγούς τοὺς οὐκ ἔχοντας ἀπὸ τῶν προγόνων σεμνύνεσθαι. Οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ γονεὺσι δοξαζόμενοι, καὶ τὴν αὐτῶν ἐκείνων ἔχοντες εὐκλείαν, πολλάκις ῥαθυμότερον καὶ ἀμελέστερον διάκεινται· οἱ δὲ μηδεμίαν δόξαν προγόνων ἔχοντες, οὗτοι τὴν τῶν πατέρων ἀδοξίαν ἀναπληροῦσθαι θέλοντες τῇ ἰδίᾳ προθυμίᾳ, φιλοκινδυνότερον ἐπὶ τὰς πράξεις ἔρχονται. Καθάπερ οἱ πέννιες ἐπιπονώτερον μᾶλλον τῶν ἐπορωτέρων ἐπὶ τὴν τοῦ βίου κτῆσιν ὁρμῶνται, τὸ ἐλλεῖπον ἀναπληρῶσαι τῆς τύχης σπουδάζοντες· οὕτω οἱ μὴ ἐκ πατέρων κληρονομήσαντες δόξαν διὰ τῶν ἰδίων πράξεων σπουδάζουσιν οἰκιοῦν αὐτοῖς δόξαν."

element which G. Ostrogorsky considered a token of respect towards the uprising aristocrats⁷, whereas, on the other hand, nobility is intended as deriving from personal merit, a fact, which in its turn, made G. Ostrogorsky observe that these views are but remnants of the older attitude concerning classless maxims⁸.

This serious contradiction and contrast between his decisions the author of *Tactica* tries to dissipate with the following compromising contrivance : "There is no obstacle to having a commander who is rich and noble not only by birth but also in spirit."⁹

If, however, one observes more closely the quotation which G. Ostrogorsky considers as a manoeuvre of the byzantine emperor, one will find out, somewhat suprisingly, that this does not refer to qualities the strategos, but the "κατὰ βάνδα καὶ δρούγγους, καὶ τούρμας..." leaders must have¹⁰.

Therefore G. Ostrogorsky wrongly introduces here the term "commander" implying obviously the strategos¹¹, since the quotation refers to the "κατὰ βάνδα καὶ δρούγγους, καὶ τούρμας..." leaders, subordinates of the strategos.

This truth is made more explicit by the following observation of Leo's, who, after having completed his deviation concerning the nobility of the above mentioned military leaders goes back to what relates to the byzantine strategos, stating that "Πρὲρον οὖν ἔστιν εἶναι τὸν στρατηγὸν, ἵνα καὶ πάλιν σοι περὶ τῶν αὐτῶν παραινέσωμεν..."¹².

Therefore, with these data it becomes clear that G. Ostrogorsky's argumentation, in the case in question, is not based on a correct

7. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4.

8. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4.

9. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4 "There is no obstacle to having a commander who is rich and noble not only by birth but also in spirit."

10. Leonis VI *Tactica* IV, 3 (PG 107. 700). "Καὶ ὁ μὲν στρατὸς ὅλος διαιρεῖσθω οὕτως εἰς τάγματα, καὶ εἰς δεκαρχίας. Ἐπιστήτωσαν δὲ αὐτοῖς ἄρχοντες κατὰ βάνδα, καὶ δρούγγους, καὶ τούρμας, καὶ τὰς ἄλλας δεούσας ἀρχὰς οἱ ἱκανώτατοι... Οὐδὲν δὲ κωλῆει καὶ εὐπορωτάτους αὐτοὺς εἶναι καὶ εὐγενεῖς κατὰ τὸ γένος, καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετήν..."

11. Cf. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4 where, the writer interpret, once again the terme στρατηγὸς from the *Strategikon* of Maurikios, with the term commander "according to this work of the early seventh century, a commander ought to be a good Christian and a just man, and no more."

12. Leonis VI *Tactica* IV, 5 (PG 107. 700).

interpretation of Leo's quotation and cannot, consequently, be considered valid to prove the matter in question.

The nobility then of the byzantine strategos which G. Ostrogorsky, is part of his effort to prove that there was a "byzantine aristocracy" as well as in his belief of its existence. To this aim he uses another argument drawn again from the *Tactica*. That is, he claims that the *Strategikon* of Maurikios deals with matters relative to those of *Tactica* (of which besides it forms the basic source), it does not even raise the question of the ancestry of the strategos¹³.

Re-examining though the text of *Tactica* and the given correlations as presented above, one ends up pointing out that :

- i) the quotation of *Tactica* dealing with the ancestry of the strategoi is basically a repetition in meaning of a similar quotation from the *Strategikon* of Maurikios as occurs from the juxtaposition of the relevant quotations :

Strategikon of Maurikios

Ἄριστος στρατηγὸς οὐχ ὁ
τῷ γένει λαμπρὸς, ἀλλ' ὁ ταῖς
οἰκείας καλλωπιζόμενος πράξε-
σιν¹⁴.

Leo's VI *Tactica*

Ἐὰν δὲ προγόνων ἔστι
λαμπρῶν καὶ περιδόξων ἀπό-
γονος, ἀγαπᾶν μὲν δεῖ τοῦτο,
οὐ μὲν δὲ πάντως ἐπιζητεῖν
τὴν τοιαύτην εὐγένειαν, ἀποῦ-
σαν, οὐδὲ διὰ ταύτης κρίνειν
ἄξιον τὸν στρατηγὸν, ἐὰν τὸ
στρατηγεῖν καλῶς κέκτηται¹⁵.

We therefore observe that the *Strategikon* of Maurikios not only deals with the matter of the ancestry of the Strategoi, but, principally, the matter is treated in exactly the same way as in the *Tactica*. That is, it takes into consideration the possibility of a

13. G. Ostrogorsky, *Observations*, 4 "If we now turn to the *Strategikon* of pseudo-Maurice, we see that the question concerning the family origin of a general is not even posed".

14. Mauricii *Strategicon* edd. G.T.Dennis-E.Gamillscheg, *Das Strategikon des Maurikios* (C.F.H.B XVII), Wien 1981, VIII₂, 54 (288, 157).

15. Leonis VI *Tactica* II, 21 (PG 107. 685).

glorious birth but it does not consider it really important, exactly as Leo VI does in the *Tactica*.

With this evidence, the argument of G.Ostrogorsky the *Strategikon* of Maurikios is dissipated as well as his view on Leo's giving ground in view of the increasing power of the thematic gentry. Following this, the conclusions of his views are dissipated too, such as the identification of the term noble with the noble by birth, as well as the contradiction of the text that G. Ostrogorsky finds in *Tactica*.

- ii) Evaluating in accordance to the above, the quotation of *Tactica* dealing with the matter of the origin of the byzantine strategos, one could possibly presume that Leo was stating views aiming to a search for social balance. It would be closer to reality though, if we accepted that the quotations are expressing the need to staff the army with competent military leaders, a fact which constituted a practical need. Responding to this very need, Leo does nothing more than project the need for a merit system, virtually abolishing the nobility of birth when he urges that "nobility" should be examined "οὐκ ἀπὸ τῶν προγόνων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἰδίων πράξεων καὶ κατορθωμάτων"¹⁶ repeating, in a way, the relevant way of thinking of the following quotation from the *Strategikon* of Maurikios, "φοβερός τοῖς πολεμίοις στρατηγὸς οὐχ ὁ τὸ λέγειν δεινὸς ἀλλ' ὁ ταῖς πράξεσι δυνατός"¹⁷.
- iii) The quotation¹⁸, which G. Ostrogorsky -to return to his views- considered a compromising policy of the byzantine emperor, in reality does nothing more than accentuate the kind of nobility which the subordinate to the Strategos leaders must possess, those who rule over the rest, lesser units of the "themata" virtually repeating the same kind of "nobility" required for the strategos of the "thema" too. In this perspective the quotation gives an explicit and comprehensible clarification on the matter of "nobility" stressed as necessary for the choice of a strategos, even characteristic for its condescending phrasing regarding this need : "Nothing, therefore, prevents the leaders from being rich

16. Leonis VI *Tactica* II, 22 (PG 107. 688).

17. Mauricii *Strategicon* VIII₂, 33 (284, 90).

18. v.s. 8 - cf. loc. cit. 10

and noble in birth and in spirit. And if nobility provides them with the possibility to meet the needs of the times and of their duties, their riches allow them to help financially their soldiers, if and when the need arises, out of their own fortune"¹⁹.

If, despite all these, the question remains, what is the kind of nobility which allows the strategos to respond to the commands of the times? The *Tactica* again contain the answer in a simple statement. As strategos is distinguished he who has "στρατιωτικὴν τε καὶ γενναίαν ψυχὴν"²⁰ thus justifying the way of thinking of the detailed (by Leo himself) enumeration of the virtues of a strategos: "To be chosen as worthy military leader whoever is stable, temperate, sober and perceptive, frugal, courageous, intelligent and prudent, incorruptible, neither young nor elderly, affable, persuasive, sane, established, skilful, stout-hearted, in a word noble, well-proportioned as regards the body -if possible- and in every thing magnanimous"²¹.

To sum up, we observe that the "nobility" of strategos, as illustrated in the *Tactica* of Leo the VI allows us to ascertain:

- i) the insufficiency of the notion of nobility of birth as a criterion for "strategia" since nobility itself does not constitute a sufficient criterion of choice but it is added²², each time, to personal or acquired virtues of a different nature.
- ii) the sufficiency of personal efficiency and merit, which, contrary to nobility of birth constitutes a *sine qua non* condition²³.

19. Leonis VI *Tactica* IV, 3 (PG 107. 700) "Οὐδὲν δὲ κωλῶει καὶ εὐπορωτάτους αὐτοὺς εἶναι καὶ εὐγενεῖς κατὰ τε τὸ γένος, καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετὴν. Τὴν μὲν εὐγένειαν ἔχειν, ἵνα ᾧσι πρόχειροι ἐν ὀξύτητι τοῦ καιροῦ περὶ τὰς κελευόμενας αὐτοῖς πράξεις. Τὴν δὲ εὐπορίαν, ἵνα δύνωνται τοῖς στρατιώταις ἐκ περιουσίας πολλάκις, εἰ δεήσῃ κορηγεῖν."

20. Leonis VI *Tactica* II, 17 (PG 107. 685).

21. Leonis VI *Tactica* II, 1 (PG 107. 681) "Κελευόμεν τοίνυν εἶναι τὸν στρατηγὸν σώφρονα περὶ τὸ σῶμα, περὶ τὴν διαίταν ἐγκρατῆ, νηφάλιον καὶ ἐργήγορον, λιπὸν καὶ ἀπὲριτον περὶ τὰς χρεῖας, ὑπομένοντα τοὺς πόνους, νοήμονα καὶ φρόνιμον, μισοῦντα φιλαργυρίαν, ἔνδοξον, μήτε νέον, μήτε γέροντα, ἱκανόν δὲ καὶ πρὸς τὸ λέγειν ἀπὸ στόματος ἐν μέσῳ λαοῦ, ἂν τύχῃ δὲ καὶ προπαῖδον, μὴ ἐμπορίαν φιλοῦντα, ἢ τοιοῦτον, μηδὲ μικροψυχον, ὥς καὶ τῶν μικρῶν πραγμάτων ἐπιθυμεῖν, καὶ ἀπλῶς εὐγενῆ τὴν ψυχὴν, εἰ δυνατόν, καὶ τὸ σῶμα, καὶ ἐν πᾶσι μεγαλόψυχον."

22. v. Leonis VI *Tactica* II, 22 (PG 107. 688).

23. Leonis VI *Tactica* II, 23 (PG 107. 688) "Ἀλλὰ μὴν διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀρετὴν,

iii) the compromise of an expected perhaps, one and only meaning of nobility, since both are characterised noble, those who descend from illustrious ancestors and also those who are distinguished on the basis of their personal virtues²⁴.

and iv) the contribution of the test to the authentic interpretation, perhaps the most essential of the real sense of nobility, since this is explicitly identified with the ideal of meritocracy²⁵.

If, completing, a conclusion must be drawn, this conclusion is that the quotations of *Tactica* do not constitute evidence for the existence of a nobility of birth but mostly evidence of a choice of higher and highest military leaders, a choice based on merit. For those military leaders illustrious ancestry and wealth constitute auxiliary and subsidiary elements which can be found already in earlier centuries as is the case in the *Strategikon* of Maurikios.

κἂν μὴ ἀπὸ τοῦ γένους λαμπρύνωνται. Προσόντων μὲν δὴ τούτων καὶ προγόνων λαμπρῶν εὐτυχὴς ὁ στρατηγός, ἀπόντων δὲ τῶν ἀρετῶν, κἂν παρῇ ταῦτα, ἄπρακτος".

24. Leonis VI *Tactica* II, 22 (PG 107. 688).

25. Cf. M. Angold, *the Byzantine aristocracy IX to XIII centuries*, Oxford 1984, 2.

*THE DEVELOPMENT OF BYZANTINE PROSOPOGRAPHICAL
AND GENEALOGICAL STUDIES*

ALEXIS G.C. SAVVIDES
(Centre for Byzantine Research, Athens)

The study of middle and later Byzantine genealogy and prosopography may safely be dated to the long period from the IX through the XV centuries, which has been meticulously examined in recent years, particularly in connection with various members or illustrious personages of the medieval Greek nobility (*ἀριστοκρατία*). Even a random glance at Byzantinological publications internationally will conclusively demonstrate that the development of the discipline dealing with the study of Byzantine genealogy and prosopography has been gaining considerable grounds. Ever since the appearance of Du Cange's monumental *Familiae Augustae Byzantinae* in the late XVII century, medievalists all over the world - particularly in Western Europe and Greece - have been systematically examining and restoring to historical memory the lives and times of several notable families and 'house-holds' (*οἶκοι*). Certain members of those families often played a decisive, or even cardinal, rôle in the political, institutional, religious and cultural development of the Byzantine Empire. Among major recent publications during the last twenty-five years or so, I mention here the synthetic prosopographical/genealogical manuals by D. Nicol on the *Cantacuzeni* (1968, in English), by D. Polemis on the *Ducæ* (1968, in Engl.), by S. Fassoulakes on the *R(h)aoul-R(h)alles* (1973, in Engl.), by J.-F. Vannier on the *Argyri* (1975, in French), by W. Seibt on the *Scleri* (1976, in German), by I. Djurić on the *Phocas* (1976, in Serbo-Croat), by the late C. Barzos on the *Comneni* (2 vols, 1984, in Greek), by I. Božilov on the *Aseni/Asan* (1985, in Bulgarian), as well as by J.-Cl. Cheynet and J.-F. Vannier in a synthetic volume on the *Burtzae*, the *Brachamii*, the *Dalasseni* and the early *Palaeologi* (1986, in French), and by B. Katsaros on the *Castamonitæ* (1988, in Greek).

A simple perusal of Byzantine prosopographical literature since the early XX century shows that more than one hundred *oikoi* (the reference through their surnames) have been examined both in specialized

* Communication, II Simposium Internacional de Estudos Iberico-Bizantinos, Lagos, Portugal (29 de Novembro-2 de Dezembro de 1991).

monographs or shorter articles for the period until the late 1970's, while in the last decade or so several detailed genealogical/prosopographical manuals, specialized studies and - particularly - encyclopedic entries (*Iemmata*), have appeared, associated with a real upsurge regarding encyclopedic and lexicographical literature¹. All this significantly advances our knowledge of the relevant 'households'. The Byzantinist is now in a position to follow up on the life and times of the members of the most well-known Byzantine *oikoi* (whether of primary or secondary importance), while, on a parallel basis, he is also able to ascertain to what extent the increase of power among the landed aristocracy formed a decisive factor of erosion and lack of coherence of the Empire in view of a multilateral series of internal and external problems, especially from the XI century onwards².

It is a safely attested fact that several members among the most influential Byzantine *oikoi* of the middle and later periods, whether aristocratic or not, repeatedly received countless high offices and hierarchical titles and distinguished themselves to various degrees not only in the central government of the imperial Constantinopolitan court (or, for that matter, in Nicaea in the years of the Empire-in-exile: 1204-1261), but also in the Empire's provincial administration, both in political and military affairs; it is enough to recall here the Comneni, the Ducae, the Angeli, the Lascarids and the Palaeologi. Thus, it was not an infrequent phenomenon to have several among the most powerful members of the aforementioned 'households' create havoc and instability in the Empire by leading either rebellious or separatist movements and insurrections (a phenomenon to be particularly strongly felt in the course of the XI, XII and XIII centuries) and succeeding, on the

1. A detailed pertinent bibliography in A. Savvides, "Bibliographical advances in Byzantine prosopography of the middle and later periods", *Medieval Prosopography* 13/1 (Kalamazoo, Michigan, 1992), p.p. 67-154. A selective bibliography on 73 major Byzantine *oikoi* for the period XI-XIII cc., in idem, *Μελέτες βυζαντινής ιστορίας 11ου-13ου αι.* (Athens, 1986), appendix I, pp.140-159 and 174-175.

2. On this A. Savvides, "Internal strife and unrest in later Byzantium, XI-XIII centuries (1025-1261). The case of urban provincial insurrections (Causes and effects)", *Σύμμεικτα* 7 (Athens, 1987), 237-273. See also references in idem, "Some crucial issues concerning XI-XIII century Byzantine internal history from Basil II's death to the recapture of Constantinople (A.D. 1025-1261). A bibliographical survey", *Βυζαντινός Δόμος* (=BD) 5-6 (Athens, 1991-92), 103-142; idem, *Μελέτες*, chapters I and V.

one hand, in setting up independent splinter-states or principalities (*Territorialstaaten*) and, on the other, in becoming themselves founders and leaders of new imperial dynasties. The relevant typology has been expounded in the last twenty years or so by a series of contributions by *inter alios*—J. Hoffmann, C. Mpourdara, R. Radić, A. Savvides, J. Ferluga and J.-Cl. Cheynet³.

Therefore, the rapidly expanding Byzantinological literature examining either the members of certain families collectively, or important figures independently, may well be considered impressive, for the most part as far as publications in Greek and major European languages are concerned (recently important additions in the Slavonic languages have appeared).

Of major importance for the general study of Byzantine genealogy and prosopography from later Roman times down to the end of the Palaeologus dynasty (and down to the end of the Grand Comneni of the Pontos)⁴, are, of course, the chief collective works that have appeared within the last two decades. Firstly, vols 1 and 2 of the splendid *Prosopography of the Later Roman Empire* (=PLRE) for the periods A.D. 260-395 and 395-527 respectively (Cambridge, 1971 and 1980), a formidable project planned by the late British scholar A. Jones and realized by the latter's collaborators, E. Thompson, J. Martindale and J. Morris. In fact, Martindale and J. Morris have for quite some time now announced the publication of vol. 3 of the PLRE, which is to cover the

3. See J. Hoffmann, *Rudimente von Territorialstaaten im byzantinische Reich 1071-1210...* (Munich, 1974, diss); C. Mpourdara, *Καθολίσεις και τυραννίς...* 867-1056 (Athens-Komotene, 1981, diss); eadem, *same title...* 1056-1081 (Athens, 1984); eadem, «Το έγκλημα καθολίσεως στην εποχή των Κομνηνών (1081-1185)», *In Honour of N. Svoronos*, vol.1 (Rethymno, Crete, 1986), 211-229; A. Savvides, *Μελέτες*, chapters II, III and IV; idem, *Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στην Μικρά Ασία 1189-σ.1240* (Athens, 1987, diss); R. Radić, "Obljasni gospodari u Vizantiji Krajem XII u prvim decenijama XIII veka (=Local rulers in Byzantium at the end of the XII c. and the first decades of the XIII)", *Zbornik Radova Vizantološkog Instituta* 24-25 (Beograd, 1986), 151-289; J. Ferluga, "Aufstände im byzantinischen Reich zwischen den Jahren 1025 und 1081. Versuch einer typologie", *Rivista di Studi Bizantini e Slavi* 5 (Bologna, 1985-publ. 1989), 137-165; J.Cl. Cheynet, *Pouvoir et contestations à Byzance 963-1210* (Paris, 1990, diss).

4. This paper proposes the dates A.D. 284-1461 for the historical duration of the Byzantine Empire, to be subdivided into three periods: early Byzantine (284-717), middle Byzantine (717-1025) and Late Byzantine (1025-1461).

period 527-640; scholarship awaits it eagerly, in particular all those Byzantinists who are studying the prosopography of the long and eventful reigns of Justinian I (527-565) and Heraclius I (610-641).

Secondly, we now possess an indispensable tool for the study of later Byzantine prosopography; since 1976 a major collective undertaking commenced in Vienna by E. Trapp and his collaborators, R. Walther, H.-V. Beyer, Katja Sturm-Schnabl, E. Kislinger, S. Kaplaneres and J. Leontiades, that is, the *Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit* (=PLP), of which eleven bulky fascicles and several Beiheften and Registers have so far appeared as companion volumes (*addenda-corrigenda*)⁵. This masterful work, which according to D. Nicol, probably the chief Byzantinist prosopographer of our time, "has already proved its worth as an invaluable reference work, the product of a successful marriage between meticulous scholarship and the new technology"⁶, covers the period 1261-1453, i.e. that of the last Constantinopolitan dynasty, the Palaeologi. It is most precious for its brief and compact *curricula vitae* (with detailed bibliographies of sources and secondary works) of all known families of the period under examination (!) Although initially designed for ten fascicles, it has already gone beyond that, while, upon completion of its present rudimentary form, it will hopefully appear in a properly printed form with the entire bulk of *addenda-corrigenda* incorporated in the final version. It is expected, of course, that the eventual PLP will appear in several volumes with effective indices. Many reviews on the PLP fascicles, that have appeared so far, were published in several journals and their corrections and additions/emendations will doubtlessly prove very profitable for the work's eventual definitive publication.

So far, we have seen that the early (to A.D. 640, if we also consider the PLRE 3) as well as the later Byzantine period (1261-1453) are already being covered by the PLRE and the PLP, both of which are in the final stages of completion. The prosopography of the main Byzantine period, however, that is the last phase of the early period (to the early eighth century), the middle period (early eighth - early eleventh

5. Fascicles 1-11 (1976-1991): Aaron to Tihomeros and various companion fascicles. See also E. Trapp, "Probleme der Prosopographie der Palaiologenzeit", *Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik* (=JÖB) 27 (Vienna, 1978), 181-201.

6. D. Nicol, "The prosopography of the Byzantine aristocracy", in: M. Angold (ed.), *The Byzantine aristocracy IX-XIII centuries* (Oxford, 1984), 79-91, here p.88.

centuries) and the initial phase of the late period (early eleventh to 1261), has not yet been dealt with in likewise manner. It has become known recently that a collective *Prosopography of the Byzantine Empire* (=PBE), based in London and Cambridge, has commenced also (like the PLRE) as a British Academy long-term project; naturally, as a collective undertaking it will take a lot of time to organize, even before the appearance of its initial part/parts, yet the prospect of a PBE for the period 641-1261 is auspicious indeed and eagerly expected not only by Byzantinists, but also by medievalists, islamicists and scholars in yet other disciplines⁷. To this, we could also add here that the German Byzantinist Fr. Winkelmann has recently announced in the prologue of his *Quellenstudien zur Herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jahr.* (Berlin, 1987, p. 5) that he is currently preparing a "Prosopographia Byzantina Profana für die Zeit von 641 bis 886". Another shorter collective *Lexikon der Byzantinistik* is also in preparation under the editorship of J. Irmscher (Berlin).

An important recent publication is the collective three-volume *Oxford Dictionary of Byzantium* (=ODB), planned along the lines already set by the highly successful *Oxford Classical Dictionary* (=OCD, 2nd ed. reprinted in 1984; 3rd ed. in progress). In the past eight years or so regular reports appeared presenting the project in fascicles of the *Dumbarton Oaks Bulletins*⁸. The ODB, under the chief editorship of A. Kazdan, comprises a total of over 5.000 entries covering almost all the fields of Byzantinology, a number, however, which automatically and considerably limits the prosopographical representation in this otherwise ambitious undertaking. The need for a detailed and collective prosopographical dictionary of Byzantium is yet to be fulfilled.

That is why, in closing this paper, I believe that a few words are in place here concerning the important prosopographical advances achieved within the framework of the research programme of the Centre for Byzantine Research (CBR) of the Hellenic National Research Foundation (HNRF) at Athens, called "Byzantine History Data Bank (Byzantine

7. See the recent communication of J.R. Martindale, "The Prosopography of the Byzantine Empire", *XVIIIth International Congress of Byzantine Studies, Major Papers* (Moscow, 1991), 299-313.

8. See reports in *Bulletins* for 1983-1985 (1987), 26 and for 1985-1987 (1989), 19-20. The ODB was published in May 1991 in 3 volumes totalling 2, (1)336 pp. The various entries were written by 127 Byzantinists from 17 countries.

Chronography)" (=BHDB), which commenced its operation in 1981 and was first presented in the 16th International Byzantine Congress at Vienna⁹. Regular reports on its progress have appeared so far;¹⁰ the programme's computer prints and stores up Byzantine history events and facts of the period 324-1453 in various manifestations of political, military, social, cultural and artistic life in the form of appropriately designed cards (*δελτία*), in which passages from Byzantine and other medieval sources (thirty-nine so far) are processed and entered, accompanied by citations from parallel sources (if any) and the relevant secondary references. In fact the BHDB, coordinated since its initial stages by T. Lounghis, is divided into five basic sub-systems, which are defined according to the basic elements of a simple fact/event, as follows:

- a. *Subject-Matter/Topics* (categories of facts; ca 300 entries);
- b. *Chronological Data* (chronological archives);
- c. *Locations/Places* (*τόποι*) (topographical archives with geographical, historical, chronological and toponymic specifications; so far ca 4,500 entries);
- d. *Persons* (*πρόσωπα*) (prosopographical archives with presentation of properties, titles, brief *curricula vitae* and the pertinent chronological specifications; so far over 5,000 entries);
- e. *Bibliography* (primary sources-secondary works, listed in two parts after the Greek and Latin alphabets; so far ca 3,000 entries)

The merits of the BHDB programme prosopography are, therefore, easily discernible, not only by the fact that its prosopographical archives are enlarged on a daily basis (so far over 5,000 persons out of ca 47,000 extracts/pieces of information derived through 39 primary sources), but also through the various collective or individual publications by the members of the programme out of the accumulated material in the heretofore nine years of its operation¹¹. Such potential, on other hand, is

9. See *JÖB* 31, Beiheft (1981), Abt.2.2.

10. See reports in *BD* 1(1987), 83-87 and 3(1989), 81-85 (in Greek with Engl. summary); cf. also recently *Scripta Mercaturae Verlag. Actes XVIe Congr. intern. des Sciences historiques* (St. Katharinen, 1989), 236-239; *Études Balkaniques* 25/3 (Sofia, 1989), 111-115.

11. See the recent collective communications (in Greek) on medieval Boeotia (*Επετηρίς Εταιρίας Βοιωτικών Μελετών* 1/1, Athens, 1988, 407-444); on Byzantine Thrace (IV-IX cc.) (*Byzantinische Forschungen* 14/1, Amsterdam, 1989, 59-157); on the

not to be found in other parallel undertakings that are not collective, as for example with the database system *INGRES*, as recently acknowledged by Brenda Hampton in a most interesting article entitled "Bits, Bytes and the Byzantinist: Databases reviewed"¹².

The time is ripe for a major collective undertaking: a complete and expanded Byzantine prosopographical dictionary, which will codify all pertinent information and bibliographies. Today's thriving genealogical and prosopographical studies consist of a guarantee to this end.

family life of the Byzantines (*Acts of the International Symposium «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο»*, Athens, 1989, 155-200). See also the contributions by T. Lounghis, "La montagne. Quelques considérations d'après les sources byzantines", *Actes VIe Congr. intern. du Sud-Est Européen*, Greek communications (Athens, 1990), 47-55; idem, "Researching seals in a Byzantine Chronography data base system", in N. Oikonomides (ed.), *Studies in byzantine Sigillography*, 2 (Washington, 1990), 7-15.

12. In *Byzantine and Modern Greek Studies* 13 (Birmingham, 1989), 306-316, esp. pp.308 and 316. "The source material for this pilot scheme was a small selection of monastic documents relating to four monastic establishments, namely Theotokos Evergetis, Theotokos Kecharitomeni, Theotokos Petritziotissa and Christ Pantokrator" (ibid., 308 with references in note 11). For a specialized view in the field of computerized Byzantine prosopography see B. Hampton's Ph. D. thesis (typed) entitled *An investigation and implementation of a database package for Byzantine prosopography* (Belfast University, 1988).

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ 716

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η ημερομηνία 681, όπως υποστήριξα σε άλλη μου μελέτη¹, αποτελεί οριακή ημερομηνία όσον αφορά στις σχέσεις του Βουλγαρικού κράτους και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αλλά και στην εξέλιξη της Βαλκανικής χερσονήσου. Σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τάξης πραγμάτων, αφού είναι 1ο έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε το πρώτο Βουλγαρικό κράτος και ταυτόχρονα άρχισε ο ανταγωνισμός και η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών. Η κατάληψη των εδαφών της Μικρής Σκυθίας και Κάτω Μοισίας από τους πρωτοβούλγαρους θεωρήθηκε από την αυτοκρατορία ως μια στιγμιαία παραχώρηση², γι' αυτό με κάθε τρόπο τα εδάφη αυτά έπρεπε να ανακαταληφθούν. Η Βουλγαρία από τη μεριά της γνώριζε πως κάθε ήττα της από τα βυζαντινά στρατεύματα μπορούσε να την οδηγήσει σε κατάσταση υποτέλειας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Γι' αυτό, ωφείλει με όλες της τις δυνάμεις να αντισταθεί σ' οποιαδήποτε προσπάθεια της αυτοκρατορίας να την υποτάξει, με άλλα λόγια να αγωνισθεί για τη διατήρηση της πολιτικής της ανεξαρτησίας.

Στα χρόνια του Ιουστινιανού Β' μετά από δύο αποτυχημένες βυζαντινές εκστρατείες το Βουλγαρικό κράτος εμφανίζεται με πιο σταθερές βάσεις. Η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έδωσε τη δυνατότητα στον ηγεμόνα του νεοϊδρυθέντος κράτους να ασκήσει ένα ρυθμιστικό ρόλο στις διενέξεις των διεκδικητών του βυζαντινού θρόνου. Δύο φορές πρόσφερε τη βοήθεια του στον έκπτωτο Ιουστινιανό, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για το κράτος του. Παρά όμως την αποκατάσταση του ο αυτοκράτορας αυτός δεν κατάφερε να κρατήσει για καιρό την ανώτατη βυζαντινή εξουσία. Μετά την δεύτερη εκθρόνιση του και για ένα διάστημα 6 ετών περίπου τρεις αυτοκράτορες ανήλθαν στο βυζαντινό θρόνο, χωρίς κανένας τους να σταθεροποιηθεί. Με τον τρίτο κατά σειρά αυτοκράτορα Θεοδόσιο Γ' συνδέεται μια πολύ σημαντική πτυχή της βουλ-

1. Φιλίππου Φίλιππος, Ο βυζαντινός οικουμενισμός και η ιδέα ανεξαρτησίας στο πρώτο Βουλγαρικό κράτος πριν τον εκχριστιανισμό, Βυζαντινός τόμος (υπό έκδοση).

2. Πρβ. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί Θεμάτων, 45.15κε (C.S.H.B) "ἢ τέ γάρ Βουλγαρία καί αὐτός ὁ Ἰστρος καί τό περιώνυμον ὄρος τό διῆκον ἄχρι τοῦ Πόντιου, τό καλούμενον Αἶμος, τῆς Θράκης εἰσὶ μέρη, νυν δέ ἀλλότρια χρηματίζουσι".

γαρικής ιστορίας. Είναι η συνθήκη ειρήνης του 716.

Περιέργως την πληροφορία για τη συνθήκη αυτή ο βυζαντινός χρονγράφος Θεοφάνης ο Ομολογητής παραθέτει όταν περιγράφει τα γεγονότα της εποχής του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' και του βούλγαρου ηγεμόνα Κρούμου.

Το 812 ο βούλγαρος ηγεμόνας απέστειλε "αὐθις" πρεσβεία υπό τον Λαρμαρνγό προς το βασιλέα Μιχαήλ ζητώντας "τὰς ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Ἀδραυτινοῦ στοικηθείσας καὶ Γερμανοῦ τοῦ πατριάρχου σπονδὰς πρὸς Κορμέσιον τὸν κατ' ἐκεῖνο καιρὸ κύριον Βουλγαρίας". Οι ὅροι της αναφερθείσας συνθήκης ήταν οι εξής: επέκταση των βουλγαρικών συνόρων μέχρι την περιοχή Μπλεώνων του θέματος της Θράκης, η καταβολή εσθίας και κόκκινων δερμάτων μέχρι της τιμῆς των τριάντα λιτρών χρυσού, συμφωνήθηκε η επιστροφή των αυτόμολων και λιποτακτών και των δύο πλευρών και τέλος "τούς δὲ ἐμπορευομένους εἰς ἑκατέρας τὰς χώρας διὰ σιγίλλων καὶ σφραγίδων συνίστασθαι τὰ προσόντα αὐτοῖς, καὶ εἰσκομίζεσθαι τοῖς δημοσίοις λόγοις"³.

Ὅπως είναι φυσικό η ασάφεια αυτής της περιγραφῆς και η ανάμειξη τριών βουλγάρων ηγεμόνων δημιούργησε πρόβλημα σ' ὅσους προσπάθησαν να αναλύσουν το συγκεκριμένο κομμάτι από τη διήγηση του Θεοφάνη, με αποτέλεσμα να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους ὅρους και τη σημασία γενικώτερα της συνθήκης. Τα προβλήματα που προκύπτουν ανέρχονται σε τρία τον αριθμό. 1. Είναι ὅλοι οι ὅροι της εποχής του Θεοδοσίου Ἀδραυτινοῦ; 2. Είναι ο Τέρβελ ή ο Κορμέσιος ο ηγεμόνας που συνθηκολόγησε με τον Θεοδόσιο; 3. Ποιά είναι η σημασία του "Μπλεώνων" και πως καθορίστηκαν τα βυζαντινο-βουλγαρικά σύνορα.

Ὅσον αφορά στο πρώτο πρόβλημα οι ερευνητές V. Zlatarsky⁴, I. Kutikov⁵ και B. Primov⁶, υποστηρίζουν πως ὅλοι οι ὅροι είναι της εποχής του Θεοδοσίου, ενώ N. Blagoev⁷, V. Beševliev⁸ και G. Balasčev⁹ θεωροῦν

ὅτι οι δύο τελευταῖοι προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Κρούμο το 812. Συγκεκριμένα ο N. Blagoev, που πρώτος υποστήριξε τη δεύτερη ἄποψη, παρατηρεῖ ὅτι ο Θεοφάνης κάνει σαφὴ διαχωρισμὸ των προγενέστερων από τους μεταγενέστερους ὅρους χρησιμοποιώντας το "ἐπὶ τούτοις"¹⁰. Προσθέτοντας ἐδῶ και την πληροφορία του Συνεχιστῆ του Θεοφάνη ο οποίος αναφέρεται στο ἴδιο θέμα, δηλαδή στις προτάσεις του Κρούμου το 812 "τοῦ τῶν Βουλγάρων ἡγεμόνος συμβάσεις καὶ φιλίας ὑποκρισαμένου καὶ σπονδὰς ζητούντος εἰρηνικὰς, εἰ μόνον τὰ κατ' ἔτος διδόμενα εἰς τάξιν οἶμαι δοθῶσιν φόρου αὐτῷ, ὥς τοῖς πρότερον ἔδοξε, καὶ προστιθέντος ὥς καὶ τοὺς πρόσφυγας Βουλγάρων, πρὸς δὲ καὶ Ῥωμαίων εἰς τοῦπίσω ἐκδίδοσθαι τῷ ἑαυτῶν ἔθνει"¹¹ δεν ἔχουμε καὶ Ῥωμαίων εἰς τοῦπίσω ἐκδίδοσθαι τῷ ἑαυτῶν ἔθνει"¹¹ δεν ἔχουμε παρά να συμφωνήσουμε με τον παραπάνω μελετητή. Ἀλλωστε ὡς παρατήρησε ο G. Balasčev δύσκολα μπορεί να αποδειχθεῖ ὅτι το 716 η Βουλγαρία εἶχε ἀνάγκη ἐπιστροφῆς προσφύγων¹², για να μην πούμε πως δεν υφίστατο λόγος ἀνταλλαγῆς τέτοιων. Ὅπως πληροφοροῦν οι πηγές, μετακινήσεις βουλγαρικών πληθυσμῶν πρὸς τις βυζαντινὲς κτήσεις ἄρχισαν μεν τον 8ον αἰῶνα, ὅχι ὅμως αὐτὴ την περίοδο. Βασιζόμενοι στο Θεοφάνη ο οποίος αναφέρεται στην ἐπίθεση των βουλγάρων το 712 "καὶ τὴν ἅπασαν Θράκην αἰχμαλωτίσαντων"¹³, μάλλον η αυτοκρατορία θα ἔπρεπε να θέσει ὅρο ἐπιστροφῆς αἰχμαλώτων παρά η Βουλγαρία ἐπιστροφῆς προσφύγων.

Από τη διήγηση του Συνεχιστῆ του Θεοφάνη βλέπουμε πως δεν ὑπάρχει ο 4ος ὅρος που αφορά στις ἐπίσημες ἀδείες ἐμπορίου που ἔπρεπε να φέρουν οι ἐμπορευόμενοι και των δύο χωρῶν¹⁴. Ὄποτε ἐδῶ προκύπτει και ἓνα τέταρτο ἐρώτημα: πρότεινε ο Κρούμος αὐτὸν ὅρο ἢ ἦταν τμήμα της συνθήκης του 716; Νομίζω πως αὐτὸ το ἐρώτημα μπορεί να ἀπαντηθεῖ σε συνδιασμὸ με τρίτο πρόβλημα, που δημιούργησε η διήγηση του Θεοφάνη ὅσον αφορά στη σημασία της λέξεως "Μπλεώνων" και τον καθορισμὸ των βυζαντινο-βουλγαρικών συνόρων.

Drinov, (1960), p. 283. Idem. Die Protobulgarischen periode der Bulgarische geschichte, Amsterdam 1980, p. 249.

9. Bălgarskijat gospodar Tervel. Periodično spisanie na bălgarskoto knižovno društvo v Sredec, XI, 57, (1898), p. 58.

10. Θεοφάνης, σ. 775.10.

11. Συνεχιστῆς Θεοφάνη, Χρονογραφία, 12.17-22. (C.S.H.B.).

12. G. Balasčev, Tervel, p. 58.

13. Θεοφάνης, 586.20.

14. Καραγιαννόπουλος Ι, Οι βυζαντινο-βουλγαρικές συγκρούσεις ἐπὶ Συμεών, Βυζαντικά 11, (1991), σ. 31.

3. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 775.1κς. (C.S.H.B.),

4. Istorija na Bălgarskata dărzăva prez srednite vekove I, 1, Sofija 1970, p. 320.

5. Bălgaro-vizantiiskija dogovor ot 716 godina. Pravno istoričesko izsledvanie, Godišnik na Sociiskija Universitet, Juredičeski fakultet (GSUJF) 65, (1974), p. 5-114. Idem. Ošte po vâprosa za priloženieto na bălgaro-vizantiiskija dogovor ot 716 godina, Istoričeski pregled (IP), 18 3, (1962), p. 84.

6. Za ikonomičeskata i političeskata rolja na Părvata bălgarska dărzăva IP, XVII, 2, (1961), p. 37.

7. Knjaz Krum, GSUJF, XIX, (1924), p. 57.

8. Tri prinosna kām bălgarskata srednovekovna dărzăva. Izsledvanija v čest na M.

Σύμφωνα με την G. Cankova-Petkova η οποία προσπάθησε να εξηγήσει τη σημασία του "Μηλεώνων" και από εκεί να εντοπίσει τα σύνορα των δύο κρατών, η λέξη προέρχεται από το "μίλιον, mille, milliaris" που σαν τεχνικός όρος σήμαινε τις πέτρινες σημάσεις οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες κατά μήκος των ρωμαϊκών οδών στη Ρωμαϊκή εποχή και προσδιόριζαν τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Επομένως το "από Μηλεώνων της Θράκης" αντιστοιχεί στο "από μιλίων της Θράκης", οπότε δεν πρόκειται για τοποθεσία αλλά για τις πέτρινες σημάσεις κατά μήκος της οδού που περνούσε Νότια του Αίμου, η οποία θεωρούνταν από τον 1ο αιώνα το φυσικό σύνορο της επαρχίας της Θράκης¹⁵. Κατά τον V. Beševliev η λέξη "Μηλεώνων" υπονοεί τοποθεσία με εκτεταμένες καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων, μηλιών. Την περιοχή αυτή ο μελετητής ταυτίζει με τα Ζαγόρια που αναφέρει ο Συμεών Μεταφραστής και Λογοθέτης ότι δόθηκε στους βουλγάρους με τη συνθήκη του 705. Βέβαια ο ίδιος υποστηρίζει ότι η περιοχή αυτή δεν δόθηκε το 705 αλλά το 716¹⁶.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δύο διαφορετικές εξηγήσεις όσον αφορά στο "Μηλεώνων της Θράκης". Δεχόμενοι την άποψη της G. Cankova-Petkova ως σωστή τότε συμπεραίνουμε πως τα σύνορα του Βουλγαρικού κράτους δεν επεκτάθηκαν. Άρα και ο όρος για εμπορικές άδειες θα πρέπει να είναι από τα χρόνια της ηγεμονίας του Κρούμου. Αν δεχθούμε τη δεύτερη άποψη ως σωστή, τότε τα σύνορα της Βουλγαρίας επεκτάθηκαν πιθανά από τον κόλπο του Μπουργκάς μέχρι κάποιο σημείο του ποταμού Έβρου, ανάμεσα στο δρόμο που οδηγούσε από τη Φιλιππούπολη στην Ανδριανούπολη και έφθαναν σε απόσταση βολής από τα λιμάνια της Μεσημβρίας και Αγκιάλου, καθώς και της στρατηγικής σημασίας οδού που οδηγούσε από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη¹⁷. Τότε είναι φυσικό να υπήρχε κάποιος όρος που θα καθόριζε την υποχρέωση των δύο χωρών να παραχωρίσουν στους ανθρώπους που διακινούσαν το εμπόριο μεταξύ τους ειδικές άδειες που θα έφεραν τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, πολύ δε περισσότερο για τους βουλγάρους εμπόρους που έπρεπε να περνούν από τα παραπάνω σημαντικά βυζαντινά σταυροδρόμια. Θεωρώ

πως η σωστή άποψη είναι του V. Beševliev. Εξ άλλου ο ισχυρισμός της G. Cankova-Petkova δεν μπορεί να γίνει δεκτός και για ένα ακόμη λόγο. Δεν είναι δυνατό ο Θεοφάνης να έκανε ένα τόσο τραγικό λάθος και αντί για "Μιλίωνων" να έγραψε "Μηλεώνων". Οι δύο αυτές λέξεις ετυμολογικά απέχουν πολύ μεταξύ τους. Η πρώτη είναι μετάφραση του λατινικού "milliaris", δοσμένο στα ελληνικά από την Cankova-Petkova ως μιλίων, που χρησιμοποιούνταν από τους ρωμαίους, όσο γνωρίζω, ως τεχνικός όρος. Από την άλλη μεριά η δεύτερη λέξη προέρχεται από το "μηλέα" στα νέα ελληνικά μηλιά. Αν ο χρονογράφος είχε υπ' όψιν του τον τεχνικό όρο "milliaris" θα έπρεπε τουλάχιστον να γράψει "Μιλίωνων", κάτι που είναι πιο κοντά στην αναφερθείσα λατινική λέξη. Άρα υπό το "Μηλεώνων" ο χρονογράφος πρέπει να είχε υπ' όψιν του τοποθεσία με εκτεταμένες καλλιέργειες μηλιών, ίσως να ήταν και το βυζαντινό όνομα της περιοχής Ζαγόρια.

Τελευταία δημοσιεύθηκε μια μελέτη του Ν. Οικονομίδη¹⁸ σχετικά με τη συνθήκη του 716, στην οποία ο ιστορικός υποστήριξε ότι ο όρος που αφορά στα μεταξωτά υφάσματα και κόκκινα δέρματα χαρακτηρίζει εμπορική συμφωνία και όχι τον καθιερωμένο φόρο που έπρεπε να καταβάλει η αυτοκρατορία στη Βουλγαρία, όπως ισχυρίζονται οι περισσότεροι μελετητές¹⁹. Βασισμένος στην άποψη του Ι. Κουτίκον ότι το "έως τιμής" που αναφέρει ο Θεοφάνης εκφράζει αναλογία²⁰ και όχι φόρο σε μορφή εσθήτας και κοκκινών δερμάτων, παραθέτοντας και στοιχεία σε σχέση με τους κομμερκίους²¹ στη Μεσημβρία, απέρριψε τελείως την άποψη ότι πρόκειται για συνθήκη ειρήνης. Ωστόσο η άποψη αυτή δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ο Συνεχιστής του Θεοφάνη, που ήδη αναφέρθηκε, πριν παραθέσει τους όρους που προτάθηκαν από τον Κρούμο γράφει "εἰ μόνον κατ' ἔτος διδόμενα εἰς τάξιν οἶμαι δοθῶσιν φόρου αὐτῷ"²². Ο Ν. Οικονομίδης προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την ασυμφωνία, υποστήριξε πως ο όρος

18. N. Oikonomides, Tribute or Trade? The Byzantine-Bulgarian Treaty of 716, In: *Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia* I, (1988), p. 29-31.

19. F. Dölger, *Regesten der kaiserurkunden der oströmischen reiches* I, In: *Corpus der griechischen urkunden des mittelalters und der neueren zeit*, (1965), p. 276. S. Lopez, *Silk Industry in the Byzantine Empire*, *Speculum*, 20, (1945), p. 32. Ι. Καραγιαννόπουλος, *Ιστορία βυζαντινού κράτους*, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1981, σ. 205.

20. *Dogovor ot 716*, p. 69-116.

21. N. Oikonomides, *Silk Trade and Production in Byzantium from the 6th to the 9th Century. The Seals of Kommerkiarioi*, *DOP*, 40, (1986), p. 33-53.

22. Συνεχιστής Θεοφάνη, σ. 12.19-20.

15. G. Cankova-Petkova, *O teritorii bolgarskogo gasudarstva v VII-IX, Viz. Vrem.* 17, (1960), p. 132-134.

16. V. Beševliev, *Tri prinosi*, p. 258.

17. D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453*. Lon. 1971, p. 68. O. B. Primov, *Rolja*, p. 34-39, πιστεύει ότι η Βυζαντινή αυτοκρατορία αναγνώρισε επίσημα τον μεγάλη σημασία εμπορικό ρόλο της Βουλγαρίας.

αυτός δεν είναι της εποχής του Θεοδοσίου, ούτε της εποχής του Μιχαήλ Ραγκαβέ, αλλά κάποιας άλλης "κυβέρνησης", αυτής του Σταυρακίου και της γυναίκας του οι οποίοι βασίλεψαν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την καταστροφή του 811²³. Οι πηγές όμως δεν μιλούν για καμιά τέτοια συνθήκη αυτή την εποχή. Αντίθετα αυτά που παραθέτουν αφορούν στην ανακήρυξη του Σταυρακίου, καθώς και στις μηχανογραφίες του Μιχαήλ και των εμπιστών του²⁴. Είναι λοιπόν αδύνατο να γίνει αποδεκτό πως ο όρος για καταβολή ετησίου φόρου, που αναφέρει ο Συνεχιστής του Θεοφάνη, μπορεί να αποστέλλει μέρος συνθήκης που συνομολογήθηκε μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγαρίας κατά τους λίγους μήνες που βασίλεψε ο Σταυράκιος και η γυναίκα του.

Το δεύτερο όμως επιχείρημα που παραθέτει ο ιστορικός φαίνεται να στηρίζεται στις πηγές. Με βάση τη διαφορά που υπάρχει στο Θεοφάνη και στον Αναστάσιο Βιβλιοθηκάριο σε σχέση με το μέγεθος της αξίας της εσθήτας και των κόκκινων δερμάτων που θα παραλάμβανε η Βουλγαρία από την αυτοκρατορία, καθώς και το "αὐθις" που χρησιμοποιεί ο Θεοφάνης, δηλώνουν ότι ο Κρούμος έστειλε δύο φορές πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη²⁵. Πράγματι ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος δηλώνει ότι η αναλογία ήταν "usque ad pretium quinquagista librarum auri"²⁶. Ενώ ο Θεοφάνης "ἕως τιμῆς τριάκοντα λίτρων χρυσοῦ"²⁷. Πιθανά ο Κρούμος με την πρώτη πρεσβεία να πρότεινε η αναλογία να ανέρχεται στην τιμή των 50 λίτρων χρυσοῦ, η οποία απορρίφθηκε από τους βυζαντινούς και τότε έστειλε τη δεύτερη υπό τον Δαρμαρηνό, ο οποίος συμφώνησε με την αναλογία όπως ήταν επί Θεοδοσίου αλλά πρότεινε και ένα καινούργιο όρο, αυτό για τους πρόσφυγες ο οποίος έγινε και η αφορμή για να μην υπάρξει νέα συνθήκη ειρήνης.

Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ Θεοφάνη και Συνεχιστού. Απλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Για να κατανοήσουμε όμως τον τρόπο που αλληλοσυμπληρώνονται θα πρέπει να δεχθούμε ότι την εποχή του Θεοδοσίου μεταξύ Αυτοκρατορίας και βουλγαρίας, δηλαδή το 716, συνομολογήθηκαν δύο συνθήκες. Η μία με τη μορφή συνθήκης ειρήνης, που ως όρους είχε την καταβολή του παραδοσιακού πλέον ετησίου

23. N. Oikonomides, *Tribute*, p. 30.

24. Θεοφάνης, σ. 765-769.

25. N. Oikonomides, *Tribute*, p. 30.

26. Anastasii Bibliothecarii *Historia Ecclesiastica Sive Chronographia Tripartita*, 280.775 (C.S.H.B.).

27. Θεοφάνης, 775.9.

φόρου και την επέκταση των συνόρων μέχρι την περιοχή Μηλεώνων και μια δεύτερη καθαρά εμπορική στην οποία καθορίζονταν το μέγεθος και το είδος των συναλλαγών. Έτσι γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο σε ποιά εποχή ανήκει ο τέταρτος όρος που αναφέρει ο Θεοφάνης, σχετικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών προς τους εμπορευόμενους και των δύο χωρών.

Να έρθουμε όμως τώρα στην υπ' αριθμόν δύο ασάφεια της διήγησης του Θεοφάνη, όσον αφορά στο βούλγαρο ηγεμόνα που συνθηκολόγησε με το Θεοδόσιο Γ'. Ασάφεια η οποία δημιουργήθηκε από τον ίδιο το χρονόγραφο όταν αναφερόταν στα γεγονότα του 718 και πιο συγκεκριμένα στην επιθυμία του πριν από χρόνια έκπτωτου Αρτέμιου-Αναστασίου Β' να ανέλθει και πάλι στο βυζαντινό θρόνο. Φαίνεται πως είχε γίνει πάγια τακτική οι εξώριστοι αυτοκράτορες να ζητούν τη βοήθεια των βουλγάρων στα επαναστατικά τους σχέδια. Όπως παλιότερα ο Ιουστινιανός Β' έτσι και ο Αρτέμιος ζήτησε τη βοήθεια του βουλγάρου ηγεμόνα. Συγκεκριμένα ο Θεοφάνης γράφει τα εξής: "Τῷ δ' αὐτῷ ἔτι Νικήτας ὁ Ξυλινίτης γράφει πρὸς Ἀρτέμιον ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὥστε ἀπελθεῖν πρὸς Τερβέλιον, ὅπως μετὰ συμμαχίας βουλγαρικής ἔλθῃ κατὰ Λέοντος, ὁ δὲ ὑπακούσας ἀπῆλθεν καὶ δίδωσιν αὐτῷ στρατὸν καὶ πεντήκοντα κεντηνάρια χρυσοῦ. Καὶ ταῦτα λαβὼν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται"²⁸. Όπως είναι φυσικό η χρήση του ονόματος του Τέρβελ σ' αυτή τη χρονική περίοδο έρχεται σε αντίθεση με την άλλη πληροφορία του χρονογράφου για την υπογραφή της συνθήκης του 716 από τον Κορμέσιο.

Οι μελετητές που προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιός από τους δύο ηγεμόνες ήταν εκείνος που συνθηκολόγησε με το Θεοδόσιο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνα συμπεράσματα. Η G. Cankova-Petkova επικαλούμενη κυρίως τις μαρτυρίες Λατίνων χρονογράφων υποστήριξε πως ο τρίτος ηγεμόνας του Βουλγαρικού κράτους ήταν ο Κορμέσιος και κατά συνέπεια αυτός που συνθηκολόγησε με το Θεοδόσιο²⁹. Η ίδια επίσης ιστορικός σε μια άλλη της μελέτη ισχυρίστηκε ότι το όνομα του Τέρβελ χρησιμοποιήθηκε κατά παράδοση από το Θεοφάνη, εξαιτίας της διάχυσης του ονόματος του που ήρθε ως αποτέλεσμα της επέμβασης του στα εσωτερικά προβλήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας³⁰. Με την

28. Θεοφάνης, 615.19-20-616.1-4.

29. G. Cankova-Petkova, *Bálgaro-Vizantiiski otnošenija pri upravlenieto na Tervel i Kormesii*. Στο: *Izsledvanija v čest na M. Drinov*, (1960), p. 618, 624.

30. G. Cankova-Petkova, *Bulgarians and Byzantines after the First Decates of the Foundation of the Bulgarian, BSl*, p. 43-45.

άποψη αυτή καταρχάς συμφώνησε ο V. Beševliev, γράφοντας πως το όνομα του Τέρβελ χρησιμοποιήθηκε από τον παραπάνω χρονογράφο επηρεασμένος από τα γεγονότα του 705³¹. Ο O. Pritsak, που βασίστηκε κυρίως στον κατάλογο των πρωτοβουλγάρων καν, αφού αποδέχθηκε ότι το *tnitem* που συναντάται εκεί αντιστοιχεί σε όνομα ηγεμόνα *Tonitem*, υποστήριξε ότι αυτός και όχι ο Κορμέσιος επικύρωσε τη συνθήκη του 716³². Οι J. Bury³³ και Fr. Dölger³⁴ με τη σειρά τους υποστήριξαν ότι η συνθήκη του 716 συμφωνήθηκε από τον Θεοδόσιο Γ' και τον Τέρβελ, υπήρξε όμως και άλλη μια συνθήκη με τους ίδιους ακριβώς όρους που συνομολογήθηκε μεταξύ Κωνσταντίνου Ε' και Κορμέσιου. Οι βούλγαροι ιστορικοί G. Balasčev και V. Zlatarsky αντίθετα με τους G. Cankova-Petkova και V. Beševliev βλέπουν μόνον λάθος στο Θεοφάνη, αλλά το βλέπουν όσον αφορά στη χρήση του ονόματος Κορμεσίου³⁵. Τελευταία ο V. Beševliev αφού απέρριψε την πρωταρχική του άποψη, ανέπτυξε τη θεωρία περί συνηγεμόνα. Ένας θεσμός ο οποίος υπήρχε σχεδόν σ' όλους τους λαούς τουρρανικής καταγωγής και όπως υποστηρίζει ο βούλγαρος ιστορικός στη Βουλγαρία έγινε εμφανής κατά την περίοδο της ηγεμονίας του Τέρβελ³⁶. Δεν θα εξετάσω εδώ όλα τα επιχειρήματα του ιστορικού, γιατί νομίζω πως αυτά δικαιολογημένα απορρίφθηκαν από τον M. Moskon³⁷. Θα σταθώ όμως σε δύο σημεία στα οποία ο Moskon δεν στάθηκε και νομίζω ενισχύουν ακόμη περισσότερο τα δικά του συμπεράσματα περί μη ύπαρξης συνηγεμόνα στο Βουλγαρικό μεσαιωνικό ειδωλολατρικό κράτος. Θα βοηθήσουν επίσης να κατανοήσουμε τελικά από ποιο ηγεμόνα επικυρώθηκε η συνθήκη του 716.

"Σχεδόν σ' όλους τους τουρρανικούς λαούς-γράφει ο V. Beševliev- συναντάται ο θεσμός του δευτέρου ηγεμόνα δίπλα στον πρώτο ή του συνηγεμόνα, η γνωστή διπλή ηγεμονία - *Doppelkönigtum* - δηλαδή ο κυβερνών είχε αντικαταστήσει ο οποίος ασχολούνταν με όλες τις υποθέσεις του κράτους και ταυτόχρονα ήταν ανώτατος διοικητής του στρατεύματος"³⁸. Από

τα παραδείγματα που παραθέτει ο ίδιος ο V. Beševliev για να υπερασπίσει τη θέση και αφορούν στους καζάρους, μαθαίνουμε ότι ο συνηγεμόνας ήταν ανώτερος από τον ίδιο τον ηγεμόνα "αφού αυτός τοποθετείται και ανακηρύσσεται σαν ηγεμόνας από το συνηγεμόνα"³⁹. Με άλλα λόγια ο νόμιμος ηγεμόνας ήταν πλασματικός μπροστά στη δύναμη του δευτέρου ηγεμόνα. Αφού λοιπόν, όπως υποστηρίζει ο Beševliev, "ο θεσμός αυτός του διπλού ηγεμόνα υπήρχε και στους πρωτοβούλγαρους"⁴⁰ και αφού ο δεύτερος ηγεμόνας ήταν εκείνος που αποκλειστικά ασχολούνταν με τις υποθέσεις του κράτους, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο Τέρβελ κατά το 705 και από τη μια συνθηκολόγησε με τον Ιουστινιανό Β' και από την άλλη οδήγησε ως ανώτατος διοικητής το βουλγαρικό στράτευμα στην Κωνσταντινούπολη; Σύμφωνα με τη θεωρία του Beševliev αυτός έπρεπε να είναι συνηγεμόνας κάποιου άλλου ηγεμόνα, δηλαδή του Ασπαρούχ. Με βάση όμως τα στοιχεία που έχουμε από τους βυζαντινούς χρονογράφους και τον κατάλογο των πρωτοβουλγάρων καν δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή μια τέτοια υπόθεση. Αυτός εμφανίζεται ως αυτοδύναμος ηγεμόνας "κύριος Βουλγαρίας"⁴¹. Τον ίδιο τίτλο φαίνεται να φέρει και ο Κορμέσιος κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συνθήκης του 716 "τόν κατ' εκείνο καιρό κύριον Βουλγαρίας". Από την πρωτοβουλγαρική επιγραφή Νο I, τμήμα II⁴² μαθαίνουμε ότι ο Κορμέσιος ως "άρχων" βοήθησε τον βασιλέα στον αγώνα του κατά των Αράβων το 718. Ως "άρχων" αναγράφεται στην ίδια επιγραφή τμήμα I⁴³ και ο Τέρβελ. Η αναλογία δηλαδή είναι Τέρβελ κύριος, ανώτατος διοικητής του στρατεύματος, άρχων. Κορμέσιος κύριος, ανώτατος διοικητής του στρατεύματος, άρχων. Από τις πηγές δηλαδή και οι δύο ηγεμόνες παρουσιάζονται ως ισοδύναμοι. Ωστόσο ο Beševliev δηλώνει πως ο συνηγεμόνας έφερε τον τίτλο του καυχάνου⁴⁴. Αν υποθέσουμε πως ο Θεοφάνης κατά λάθος χρησιμοποίησε τον τίτλο "κύριος" για τον Κορμέσιο μη γνωρίζοντας ότι αυτός ως συνηγεμόνας φέρει τον τίτλο του καυχάνου, τότε η αναλογία θα είναι ως εξής: Τέρβελ κύριος, ανώτατος διοικητής του στρατεύματος, άρχων. Κορμέσιος καυχάνος, ανώτατος διοι-

31. V. Beševliev, Recenzija na O. Pritsak, IP, 1, (1959), p. 71-72.

32. O. Pritsak, Die Bulgarischen fürsienliste und die sprache der protobulgaren, Ural-Altaische bibliotek I, 2 Tafeln, Wiesbaden 1955, p. 16, 47, 51.

33. A History of the Eastern Roman Empire, London 1912, p. 328.

34. Regenstein, p. 33.

35. G. Balasčev, Tervel, p. 57-58. V. Zlatarsky, Istorija I, 1, p. 177-178, 262.

36. V. Beševliev, Pârvobâlgarite bit i kultura, Sofija 1981, p. 45-50.

37. Imennik na prabâlgarskite chanove, Sofija 1988, p. 255-296.

38. V. Beševliev, Pârvobâlgarite, p. 47.

39. V. Beševliev, Pârvobâlgarite, p. 45.

40. V. Beševliev, Pârvobâlgarite, p. 47.

41. Σχετικά με τις απόψεις μου για το "κύριος Βουλγαρίας" θα γίνει λόγος σε άλλη μελέτη.

42. V. Beševliev, Pârvobâlgarski nadpisi, Sofija 1979, p. 93.

43. V. Beševliev, Nadpisi, p. 91.

44. V. Beševliev, Nadpisi, p. 62. Idem. Pârvobâlgarite, p. 50.

κήτης του στρατεύματος, ἄρχων. Πάλι η ἀποψη του Besevliev δεν μπορεί να ευσταθήσει. Στις πρωτοβουλγαρικές επιγραφές, που εκφράζουν τη βουλγαρική ἀποψη ἐπὶ τοῦ θέματος⁴⁵, γίνεται σαφὴς διαχωρισμὸς ἀνάμεσα στον τίτλο ἀρχων και καυχάνος: "ὁ ἀρχων ὁ Μαλαμήρ μετὰ τὸν καυχάνον ἔπαρχον"⁴⁶, "ὁ ἐκ Θεοῦ ἀρχων ὁ Περσιανὸς ἀπέστηλεν Ἰσβουλον τὸν καυχάνον"⁴⁷. Ὡστόσο ο μελετητὴς των πρωτοβουλγαρικών επιγραφῶν υποστήριξε ὅτι ἀπὸ τὴν εποχὴ τοῦ Κρούμου, τότε δηλαδὴ που εμφανίζεται γιὰ πρώτη φορά σε επιγραφή ο τίτλος του καυχάνου⁴⁸, η δραστηριότητα αὐτοῦ περιορίσθηκε μόνο στὴ διοίκηση τοῦ στρατεύματος, που ἔδρευε στὸ ανατολικὸ τμήμα τοῦ κράτους⁴⁹. Ἡ επιγραφή ὁμως Νο 13, ἀπὸ τα χρόνια τοῦ Μαλαμήρ, ἀντίθετα μας δίνει μιὰ ἄλλη ἀποψη: ἐκτὸς τοῦ τίτλου καυχάνος χαρακτηρίζει τὸν Ἰσβουλο και "ἔπαρχο", δηλαδὴ ἄνθρωπο με διοικητικές ικανότητες, τοῦτέστιν πολιτικές γιὰ τὴν περιοχὴ που διοικούσε. Με αὐτὴ τοῦ τὴν ἀρμοδιότητα "ἐποίησεν τὸ ἀνόβρυτον τοῦτο καὶ ἔδωκεν τὸν ἄρχοντα"⁵⁰. Ὅσον ἀφορᾷ τώρα στὴν ευχὴ γιὰ μακροζωΐα, που συναντάται στὸ τέλος τῆς επιγραφῆς "ὁ Θεὸς ἀξιῶσι ζίσιν τὸν ἐκ θεοῦ ἄρχοντα ζήσιν ἔτει ἑκατὸν μετὰ τὸν Ἰσβουλον τὸν καυχάνον" μᾶλλον εκφράζει τὶς ευχαριστίες τοῦ Μαλαμήρ, σε καμμιά περίπτωση ὁμως δεν μπορεί να θεωρηθεῖ ὡς ἀπόδειξη γιὰ τὴν ὑπαρξὴ συνηγεμόνα, ὅπως πιστεύει ο Besevliev⁵¹.

Ο ίδιος μελετητής, παρότι πολύ καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας στην προσπάθεια του να υποστηρίξει καλύτερα τη θεωρία του περί συνηγεμόνα, θεώρησε ότι ο "Καμπαγάνον" που αναφέρει ο πατριάρχης Νικηφόρος⁵² ισοδυναμεί με το καυκάνος=συνηγεμόνας⁵³. Το επιχειρημά του συνίσταται στο γεγονός ότι ο πατριάρχης Νικηφόρος όταν κατά τη διήγηση του θέλει να κατονομάσει ηγεμόνα χρησιμοποιεί τις εκφράσεις "...δέ τις τούνομα" ή "τις ὄνομα" και "ὀνόματι". Αντίθετα όταν αναφέρεται σε ξε-

45. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Ηγεμονική ιδέα και βυζαντινές επιδράσεις στη Βουλγαρία ως τον εκχριστιανισμό (*Η μαρτυρία τῶν πρωτοβουλγαρικῶν ἐπιγραφῶν) , Βυζαντινά 13, (1985), σ. 1359.

46. V. Beševliev, *Nadpisi*, p. 127.

47. V. Beševlievv, Nadpisi, p. 132.

48. V. Beševliev Nadpisi, p. 173-174.

49. V. Beševliev, *Pârvobâlgarite*, p. 50.

50. V. Beševliev, *Nadpisi*, p. 132.

51. Pârvoabâlgarite, p. 57.

52. Ιστορία σύντομος, 71, (ed. De Boor). "Παγάνον" κατά το Θεοφάνη, 673.7.

53. V. Beševliev, *Pârvobâlgarite*, p. 49-50. Idem. *Nadpisi*, p. 62.

νική, λέξη, τότε μόνο χρησιμοποιεί την αναφορική αντωνυμία *ον* με ενε-
στώτα⁵⁴. Μια πιο λεπτομερής παρατήρηση όμως, δείχνει ότι και η χρήση
αυτής της λέξεως είναι για τον πατριάρχη Νικηφόρο άγνωστη ξενική λέξη.
Η χρήση της έκφρασης "ὄν ὀνομάζουσι" δείχνει πως δεν γνώριζε τη ση-
μασία του *καμπαγάνου*. Μια απλή γραμματική ανάλυση από την άλλη
μεριά δείχνει ότι μπροστά μας έχουμε ένα φθογγικό πάθος της κατηγορίας
τροπή συμφώνων⁵⁵. Έτσι ο πατριάρχης Νικηφόρος το *Καν Παγάνον* εφαρ-
μόζοντας τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας, το μετέτρεψε σε *καμπαγάνο*.
Κατ' αυτό τον τρόπο καταρρίπτεται ακόμη ένα από τα επιχειρήματα του
Beševliev για την ύπαρξη συνηγεμόνα στο πρώτο Βουλγαρικό κράτος.
Ταυτόχρονα όμως συνπληρώνεται ένα πολύ μεγάλο κενό. Ως τώρα γνωρί-
σαμε ότι ο βούλγαρος ηγεμόνας έφερε τον τίτλο *καν* ή *χαν* από τις πρωτο-
βουλγαρικές επιγραφές και από το γεγονός ότι οι πρωτοβούλγαροι είναι
τουρανικής καταγωγής. Τώρα έχουμε ένα ακόμη στοιχείο, προερχόμενο
αυτή τη φορά από βυζαντινή πηγή.

Σύμφωνα λοιπόν με τη συλλογιστική που αναπτύχθηκε και την κριτική που ασκήθηκε στις απόψεις του Beševliev, καταλαβαίνουμε ότι στο Βουλγαρικό μεσαιωνικό ειδωλολατρικό κράτος δεν υπήρχε ο θεσμός του συννηγμένου. Ο Κορμέσιος έφερε τους ίδιους τίτλους με τον Τέρβελ, δηλαδή κύριος, ανώτατος διοικητής του στρατεύματος, άρχων. Ήταν δηλαδή αυτοτελής ηγεμόνας και ως τέτοιος υπέγραψε τη συνθήκη του 716. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημα γιατί ο Θεοφάνης αναφέρει το όνομα του Τέρβελ στα γεγονότα του 718, θα συμφωνήσω με την G. Cankova-Petkova ότι οφείλεται στη φήμη που απέκτησε ο ηγεμόνας αυτός με την ανάμειξή του στα εσωτερικά προβλήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η τακτοποίηση αυτή όσον αφορά στους όρους αυτής της περίεργης διπλής συνθήκης, δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής και ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με τους λόγους που υπαγόρευσαν την αναφερθείσα συνθήκη. Ο Θεοδοσίος, όπως ήδη είπαμε, αντικατέστησε τον ανατραπέντα από το στρατό Αρτέμιο-Αναστάσιο Β'. Ο τρόπος με τον οποίο ανήλθε στο βυζαντινό θρόνο δυσaráεστησε το στρατηγό του θέματος των Ανατολικών Λέοντα, ο οποίος αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον αναγορευθέντα. Τον Απρίλιο του 716 με τη βοήθεια του στρατού αναγορεύθηκε και ο ίδιος αυτοκράτορας. Η Αυτοκρατορία βρέθηκε με δύο αυτοκράτορες, ένα στη βασιλεύουσα και ένα στις ανατολικές επαρχίες. Έπρεπε ο ένας από τους δύο να επικρα-

54. V. Beševliev, *Pârvobâlgarite*, p. 49.

55. Μ. Οικονόμου, Γραμματική τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς. 36-37.

τήσει. Έτσι ο Λέοντας προετοιμάζονταν να κινηθεί προς την Κωνσταντινούπολη, με τη βοήθεια του στρατηγού του θέματος των Αρμενιάκων Αρτάβασδου, ο οποίος ενέκρινε τις ενέργειές του. Εν τω μεταξύ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανέκυψε και πάλι ο αραβικός κίνδυνος. Πρώτος στόχος τους ήταν σίγουρα οι ανατολικές επαρχίες. Οι Άραβες γνωρίζοντας τη διένεξη μεταξύ Κωνσταντινούπολης και θέματος των Ανατολικών, προσπάθησαν να προσεταιρισθούν το στρατηγό Λέοντα. Από την πλευρά του αυτός, γνωρίζοντας τους κινδύνους που διέτρεχαν οι περιοχές που διοικούσε, αλλά και η αυτοκρατορία γενικότερα, προσποιήθηκε την αποδοχή των αραβικών προτάσεων καταφέροντας προς το παρόν να ανατρέψει τον αραβικό κίνδυνο⁵⁶.

Στην Κωνσταντινούπολη όλη αυτή η κίνηση στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολύ περισσότερο που ο προκαθήμενος εκεί δεν γνώριζε τους σκοπούς της υποτιθέμενης συμμαχίας Λέοντα και Αράβων. Φυσικό λοιπόν ήταν ο ανίσχυρος ακόμα Θεοδόσιος να ψάξει την υποστήριξη κάποιου άλλου, όπως φαινόταν πως έκανε και ο Λέοντας με τους Άραβες. Ο μόνος δρόμος οδηγούσε προς τη Βουλγαρία, χώρα που ως τώρα τουλάχιστον δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει τη βοήθεια της, εφόσον της ζητούνταν, αφού τα αποτελέσματα από αυτή ήταν γνωστά. Αυτή τη φορά οι βούλγαροι δεν θα συμφωνούσαν με μια απλή ανανέωση της συνθήκης ειρήνης, η οποία είχε διαταραχθεί από την τελευταία επιθετική ενέργεια του Ιουστινιανού Β'. Για δεύτερη φορά βρισκόταν στην πλεονεκτική θέση να θέτουν όρους. Ο προκάτοχος του Κορμεσίου Τέρβελ, με τη συγκατάθεση του βυζαντινού αυτοκράτορα, ανακηρύχθηκε καίσαρας και με την κοπή σφραγίδας κατά τα βυζαντινά πρότυπα έθεσε τις βάσεις για την ιδεολογική εξομίωση του βούλγαρου ηγεμόνα με τον προκαθήμενο της αυτοκρατορίας. Προς αυτό το σκοπό ήταν απαραίτητα τα μεταξωτά υφάσματα και τα κόκκινα δέρματα, που τουλάχιστον για αυτή την περίοδο θα εξομίωναν αυτόν με τον αυτοκράτορα, όσον αφορά στην εξωτερική του εμφάνιση. Η μόνη πηγή για την απόκτηση αυτών ήταν η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Κάτω από την πίεση των καταστάσεων ο Θεοδόσιος δεν είχε τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις. Δέχθηκε τους όρους της βουλγαρικής πλευράς και έτσι η Βουλγαρία από ανεπιθύμητη χώρα βρέθηκε να έχει ακόμα και εμπορικές σχέσεις με την αυτοκρατορία στη βάση διμερούς συμφωνίας.

UN EPISODE DE L' HISTOIRE DES RELATIONS BYZANTINO-BULGARES

YANKO DRAGANOV VASSILEV

56. Θεοφάνης, 606-607. Ι. Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία Β', σ. 117

Ces derniers temps les journaux "Provadiiski glas" de Provadia et "ND-Nezavissim" de Varna s'occupent de la bataille entre le khan Kroum et l'empereur Nicephore. Je ne suis pas historien et ne prétend pas l'être. Je n'ai pas l'intention de contester les travaux des historiens relatifs à l'endroit où eut lieu la grande bataille car on ne sait toujours pas si c'est le défile de Rizhki, Varbitza ou d'Aitos ou quelque part ailleurs. C'est pour cet "ailleurs" que je voudrais écrire ces quelques lignes. En 1950 le feu écrivain Ivan Vassilev forma un groupe comprenant moi-même et Dimitar Mitev du village de Snejina, ainsi que l'administrateur du musée de Dalgopol, l'historien Dimitar Zlatarski. L'écrivain et Zlatarski nous conduisirent à une place à environ 5 km sud-est du village de Markovo (dept. de Chumen) et à 6 km à l'ouest du village de Snejina (dept. de Varna) et c'est alors qu'Ivan Vassilev déclara "C'est ici qu'a eu lieu la grande bataille entre Kroum et Nicephore".

C'est le début de cette brève histoire. Chaque année nous visitons ces endroits. Aux bords de la rivière, sur les collines, dans les ruisseaux et dans les sables nous trouvons, cachées par le temps, des pièces de boucliers, des pointes de piques, des étriers, des os, des crânes, etc. Et plus les années passent, plus les légendes se multiplient par des contes des vieux gens des villages de Kulevtcha, Markovo et Snejina. Je pense que c'est dans notre région que s'est déroulée cette bataille et cela pour des raisons suivantes:

1) D'après les archéologues tchèques - les frères Skorpil à 2 km sud-est du village Snejina se trouvait la forteresse "Krastovitza". C'est dans cet endroit que se sont croisées les deux routes principales: Messembria-Pliska et Varna-Chumen. Au pied de la forteresse se trouvait le Krastevo.

2) La route la plus courte de Constantinople à Pliska est passée par cette forteresse appartenant à la Byzance. Il est évident que Nicephore après avoir conquis et pillé la capitale bulgare Pliska et chargé le butin sur ses chariots, chars et chevaux ait emprunté le chemin de retour le plus direct. Un conquérant de ce temps se permettrait après une telle victoire, libre cours à ses soldats de fêter et de régaler. Il est naturel que l'armée de Nicephore festoya au moins trois jours dans les environs de Pliska, un

temps suffisant à Kroum de s'organiser pour une nouvelle bataille.

3) Pendant ce temps Nicephore ait campé son armée à 1 km au sud de Kulevtcha et à 3 km de Madara dans la vallée d'une petite rivière près de la route principale Messembria-Pliska passant par Krastovitza. Le groupe de reconnaissance envoyé par Nicephore en direction de la forteresse ne rentre pas. L'armée byzantine a été attaquée de trois côtés et a été forcée de s'évader vers le sud d'une unique issue. Même aujourd'hui cette région où se trouvait le camp byzantin près du village de Kulevtcha s'appelle "Gratska Setch" (massacre grec). Elle se trouve à 10-12 km de Pliska. N'est-il pas le plus logique de conquérir et de piller la capitale et au bout de trois jours de camper l'armée à une distance de 12 km et de festoyer.

4) Attaquée à l'improviste l'armée de Nicephore fut poussée dans le défilé de la rivière Kostena reka (en turc Kemiktchi dere) au pied de la route principale. Ce chemin le long de la rivière existe encore coupé de nombreux ravins et cours d'eaux.

5) La poursuite de l'armée en deroute se poursuit vers le sud le long de Kostena reka (Kemitchki dere). A 5-6 km au sud du camp Gratzka setch la rivière fait une brusque courbe, ses rives touchent les deux versants sous un angle de 45°. C'est précisément ici que fut barré pendant ces trois jours le petit passage, par suite de cela le terrain en amont est inondé et transformé en marécage. L'armée de Nicephore poussée et encerclée dans le passage même est simplement massacrée en utilisant des pierres, rochers et arbres s'abattant du haut des versants. Cette région, ce passage sont retenus comme "Loupoura" mot provenant de son "loupouourrr" - occasionnés par les pierres roulant du haut.

6) De Loupoura vers le sud la rivière s'appelle Kostena reka, et au contraire vers le nord au cours de 1000 m la même rivière s'appelle Miriavitza, et puis plus au nord jusqu'à Gratzka setch elle s'appelle de nouveau Kostena reka.

a) Gratzka setch - la première attaque du camp de Nicephore.

b) Kostena reka poursuite et massacre de l'armée affaiblie - la rivière et la vallée sont parsemées d'os.

c) Miriavitza - Nicephore est définitivement mis en deroute dans la Loupoura. La paix se fit - c'est pourquoi la rivière est nommée Miriavitza (Mir en bulgare signifie paix).


7) Ainsi le passage Loupoura se trouve à 20-25 km au plus de Pliska.

Mon opinion, aussi partagée par les membres de l'expédition d'

Ivan Vassilev est que Nicephore rentrant par la voie la plus directe de Pliska à Constantinople devait passer par la forteresse Krastovitza à 2 km à l'ouest du village de Snejina, mais il n'y en réussit pas. Detourné par la tactique de Kroum de la région "Gratzka setch" et poursuivi, poussé et "fourré" dans le passage "Loupoura" où les cavaliers et les chariots lourdement chargés de butin s'enfoncent dans le petit barrage improvisé.

Par cet exposé je voudrais être utile à la science historique en Bulgarie et en Grèce.

Voici une esquisse schématique du terrain de Kulevtcha jusqu'à la forteresse de Krastovitza



M. Yanko Draganov Vassilev
Village de Snejina,
Commune de Provadia, Région de Choumen

INVENTAIRE SOMMAIRE DES MANUSCRITS GRECS
SCIENTIFIQUES ILLUSTRÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONAL DE PARIS

MANUSCRITS ZOOLOGIQUES, BOTANIQUES, REMÈDES,
RECETTES D' ANTIDOTES, ALCIMIQUES, ASTROLOGIQUES

STAVROS LAZARIS

L'étude des manuscrits byzantins illustrés pose de nombreux problèmes, en raison notamment de l'absence presque totale de catalogues spécialisés¹. Le présent inventaire, réalisé dans le cadre d'un D.E.A., a été conçu comme un instrument de travail personnel et n'a pas d'autres prétentions. Estimant que cet inventaire pourrait être utile à d'autres chercheurs M. I. Karayiannopoulos a souhaité qu'il soit publié, ce dont je le remercie vivement.

Les recherches ont porté sur six catégories de manuscrits:

1. les manuscrits zoologiques (ouvrages traitant de zoologie descriptive, l'objet étant la description morphologique et anatomique des animaux, leurs particularités, leur mode de vie, etc.);

2. les manuscrits botaniques (ouvrages décrivant la morphologie des plantes, leur lieu d'existence, leur mode de croissance, ou encore des ouvrages de botanique appliquée à l'agriculture, à l'horticulture, etc.);

3. les manuscrits de remèdes (ouvrages décrivant l'utilisation d'animaux et de plantes dans la fabrication de remèdes)²;

1. Pour les manuscrits grecs illustrés de la Bibliothèque nationale de Paris, notons l'existence de trois catalogues: celui d'H. BORDIER (*Description des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1883), celui d'H. OMONT (*Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale du VI^e au XIV^e siècle*, Paris, 1929) et enfin le catalogue de l'exposition *Byzance et la France Médiévale*, Paris, 1958. Ces catalogues font généralement la description des manuscrits ornés de peintures. On parle alors de *codices* de luxe, connus des historiens de l'art pour leur iconographie. En outre les informations sur les manuscrits illustrés qui peuvent être fournies par les divers manuels d'art byzantin concernent presque toujours les mêmes *codices*.

2. Cette catégorie a été difficile à définir, car certains chercheurs placent certains de ces manuscrits dans d'autres domaines (par exemple: le traité de Dioscoride, *De materia medica* est placé dans le domaine de la botanique, tandis que d'autres chercheurs le cataloguent plutôt comme médical ou pharmacologique). Nous avons résolu cette difficulté en distinguant deux sous-catégories: d'une part les manuscrits dans lesquels l'auteur donne une brève description

4. les manuscrits de recettes d'antidotes (antidotes contre les maladies dues à un empoisonnement ou aux morsures venimeuses);

5. les manuscrits alchimiques (ouvrages contenant des recettes alchimiques sur la composition des teintures, la fabrication synthétique des gemmes, la transmutation des métaux en or, des écrits sur les vertus des pierres, etc.);

6. les manuscrits astrologiques (ouvrages traitant de l'observation des planètes, des signes du zodiaque, textes de contenu divinatoire, recueils traitant d'astronomie, etc.).

Les problèmes purement philologiques, paléographiques et codicologiques ne seront pas traités ici. Tout ce qui a trait à l'état du manuscrit, réglure de la page, place des signatures, qualité de la matière à écrire, etc., ne sera donc pas indiqué.

Après quelques précisions sommaires sur la date, le format, le nombre de folios et le support employé, nous donnerons des indications sur les parties illustrées de ces manuscrits. Ainsi nous dirons de quelles parties il s'agit, quels sont les folios illustrés, quelle est la nature des illustrations et le contenu de ces parties. En outre nous signalerons les éventuelles notes du copiste. Enfin nous indiquerons si le texte a été édité, en totalité ou en partie, même si le manuscrit en question n'a pas été utilisé par l'éditeur et nous signalerons les éditions d'illustrations.

Nous avons établi à la suite de l'inventaire trois tables. La première énumère, par catégories, les manuscrits décrits dans le présent inventaire avec leur date, en précisant si ces illustrations sont des miniatures ou des dessins³ ou les deux à la fois. La deuxième est celle des auteurs et des oeuvres cités. La troisième est celle des copistes.

* * *

des animaux ou des plantes concernés, et qui seront inclus dans le catalogue; d'autre part les manuscrits qui ne comportent pas de telles descriptions, et qui ne seront pas compris dans le présent catalogue, pour la simple raison que, selon nous, ils concernent le domaine médical proprement dit (domaine qui a été délibérément exclu de cette étude). D'autre part, cette catégorie "remèdes" a fait l'objet d'une division: d'un côté les manuscrits dont les recettes concernent l'animal, de l'autre les manuscrits dont les recettes s'appliquent à l'homme.

3. Pour éviter toute confusion, précisons que le mot miniature fera généralement référence aux illustrations en couleur; le terme dessin signifiera dessin à la mine de plomb.

ABRÉVIATIONS

Ainalov,

Ellenisticeskija

D. AINALOV, *Ellenisticeskija osnovy vizantijskago iskusstva*, S.-Peterburg, 1900.

Byzantine Art

idem, *The Hellenistic Origins of Byzantine Art*, New Brunswick (New Jersey), 1961.

Baldass,

Die Miniaturen

P. BALDASS, "Die Miniaturen zweier Exultet-Rollen. London Add. 30337; Vat. Barb. lat. 592", in: *Scriptorium*, 8 (1954), pp. 205-219.

Bassi, Cumont, Martini, et al.,

Mss. astrologiques

D. BASSI, F. CUMONT, Aem. MARTINI, A. OLIVIERI, *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 4, *Cod. Italicos, praeter Florentinos, Venetos, Medilanenses, Romanos*, Bruxelles, 1903.

Beckh,

Cassianus Bassus

H. BECKH, *Cassianus Bassus. Geoponica*, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1895.

Beckwith,

Byzantine Art

J. BECKWITH, *The Art of Constantinople: An Introduction to Byzantine Art*, London, 1961.

Berthelot, Ruelle,

Alchimistes Grecs

P. E. M. BERTHELOT, Ch.-Em. RUELLE, *Collection des anciens alchimistes Grecs*, Paris, t. 1 (1887), t. 2 (1888) (réimpression, London, 1963).

Bethe, Kirsten,

Buch und Bild

Bianchi Bandinelli,
Continuità ellenistica

Miniatures of the Iliad

Bibliothèque nationale,
Manuscripts à peintures

Björck
Parisinus grec 2244

Boer, Weinstock
Porphyrri philosophi

Boll,
Manuscripts astrologiques

Boll, Boer,
Claudii Ptolemaei

Bordier,

E. BETHE, E. KIRSTEN, *Buch und Bild im Altertum*, Leipzig - Wien, 1945.

R. BIANCHI BANDINELLI,
"Continuità ellenistica nella pittura di età medio e tardo-romana", in: *Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte*, 2 (1953), pp. 77-161.
idem, *Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana)*, Olten, 1955.

Bibliothèque nationale, Byzance et la France Médiévale. Manuscripts à peintures du IIe au XVIe siècle, (Catalogue de l'exposition), Paris, 1958.

G. BJÖRCK, "Le Parisinus grec 2244 et l'art vétérinaire grec", in: *Revue des Études Grecques*, 48 (1935), pp. 505-524.

A. BOER, S. WEINSTOK, *Porphyrri philosophi introductio in tetrabiblum Ptolemaei*, in: *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 5, 4, *Cod. Romanos*, pp. 187-228, Bruxelles, 1940.

F. BOLL, *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 7, *Cod. Germanicos*, Bruxelles, 1908.

F. BOLL, E. BOER, *Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia*, t. 3, 1, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1940 (réimpression, Leipzig, 1957).

Description des peintures

Boudreaux, Cumont, Heeg,
Manuscripts astrologiques

Byzance,

Cavallo,
Funzione e strutture

Costomiris,
Écrits inédits des médecins

Couderc,
Les enluminures

Cumont,
Astrologica

H. BORDIER, *Description des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1885.

P. BOUDREAUX, F. CUMONT, J. HEEG, *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 8, 1-4, *Cod. Parisinos*, Bruxelles, t. 8, 1 (1929), 8, 2 (1911), 8, 3 (1912), 8, 4 (1922).

Byzance, (Catalogue de l'exposition), Paris, 1992.

G. CAVALLO, "Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-IX", in: *La paléographie grecque et byzantine*, Paris [*Colloques internationaux du C. N. R. S.*, 559], 1974, pp. 95-137 (éd. 1977).

G.-A. COSTOMIRIS, "Études sur les écrits inédits des anciens médecins Grecs. 4ème Sér. Hippocratiques et auteurs du XIe siècle: Psellus, Siméon Seth, Damastès", in: *Revue des Études Grecques*, 5 (1892), pp. 61-72.

C. COUDERC, *Les enluminures des manuscrits du Moyen Âge (du VIe au XVe siècle) de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1927.

F. CUMONT, "Astrologica", in: *Revue archéologique*, 5e sér., 3 (1916), pp. 1-22.

Jean Pédiasimos

Delatte,

Anecdota Atheniensia

Delatte,

Traité byzantin de géomancie

Delvoye,

Art byzantin

Der Nersessian,

Études byzantines

Diehl,

Art byzantin

Peinture byzantine

Doyen-Higuet,

Textes d'hippiatrie

Duthuit, Volbach, Salles,

Art byzantin

Ebersolt,

Miniature byzantine

idem, "L'opuscule de Jean Pédiasimos, Περὶ ἑπταμήνων καὶ ἐννεαμήνων", in: *Revue belge de philologie et d'histoire*, 2 (1923), pp. 5-21.

A. DELATTE, *Anecdota Atheniensia et alia*, Liège - Paris [Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, 88], 1939.

A. et L. DELATTE, "Un traité byzantin de géomancie (codex Parisinus 2419)", in: *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves*, 4 (1936), pp. 575-590.

Ch. DELVOYE, *L'art byzantin*, s. l., 1967.

S. DER NERSESSIAN, *Études byzantines et arméniennes - Byzantine and Armenian Studies*, t. 1-2, Louvain, 1973.

Ch. DIEHL, *Manuel d'art byzantin*, Paris, 1925-1926 (2ème édition, 1950).
idem, *La peinture byzantine*, Paris, 1933.

A.-M. DOYEN-HIGUET, "Les textes d'hippiatrie grecque. Bilan et perspectives", in: *L'Antiquité Classique*, 50 (1981), pp. 258-273.

G. DUTHUIT, F. VOLBACH, G. SALLES, *Art byzantin*, Paris, 1933.

J. EBERSOLT, *La miniature byzantine*, Paris - Bruxelles, 1926.

Falco (de), Krause,
Hypsikles

Fecht,

Theodosii

Gamillscheg, Harlfinger
Repertorium

Garzya,

Sinesio di Cirene

Gasiorowski,

Malarstwo Minjaturowe

Gerstinger,

Die griechische

Gow, Scholfield,

Nicander

Grabar,

V. FALCO (de), M. KRAUSE, *Hypsikles. Die Aufgangszeiten der Gestirne*, Göttingen [Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.-hist., K1., Ser. 3, 62], 1966.

R. FECHT, *Theodosii de habitationibus liber, de diebus et noctibus libri duo*, Berlin [Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-hist., K1., N. F. 19, 4], 1927.

E. GAMILLSCHEG, D. HARLFINGER, *Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600*, t. 2, *Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken Grossbritanniens*, Wien [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, 3], 1989.

A. GARZYA, *Opere di Sinesio di Cirene. Epistole, operette, inni*, Torino, 1989.

S. J. GASIOROWSKI, *Malarstwo Minjaturowe Grecko-Rzymskie*, Kraków, 1928.

H. GERSTINGER, *Die griechische Buchmalerei*, t. 1-2, Wien, 1926.

A. S. F. GOW, A. F. SCHOLFIELD, *Nicander. The poems and poetical fragments*, Cambridge, 1953.

Miniatures byzantines

Peinture byzantine

Byzance

Les manuscrits grecs

Grape-Albers,
Spätantike Bilder

Hayduck,
Ioannis Philoponi

Michaelis Ephessi

Heath,
Aristarchus

Ideler,
Physici et medici

Irigoín,

A. GRABAR, *Miniatures byzantines de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1939.

idem, *La peinture byzantine*, Genève [*Les grands siècles de la peinture*], 1953.

idem, *Byzance. L'art byzantin au moyen âge*, Paris, 1963.

idem, *Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne (IXe-XIe siècles)*, Paris [*Bibliothèque des Cahiers archéologiques*, 8], 1972.

H. GRAPE-ALBERS, *Spätantike Bilder aus der Welt des Arztes. Medizinische Bilderhandschriften der Spätantike und ihre mittelalterliche Überlieferung*, Wiesbaden, 1977.

M. HAYDUCK, *Ioannis Philoponi (Michaelis Ephessii) in libros de generatione animalium commentaria*, Berlin [*Commentaria in Aristotelem Graeca*, t. 14, 3], 1903.

idem, *Michaelis Ephessi in libros de partibus animalium, de animalium motione, de animalium incessu commentaria*, Berlin [*Commentaria in Aristotelem Graeca*, t. 22, 2], 1904.

T. HEATH, *Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus*, Oxford, 1913 (réimpression, Oxford, 1966).

J. L IDELER, *Physici et medici Graeci minores*, t. 2, Berlin, 1842 (réimpression, Amsterdam, 1963).

Manuscrits byzantins

Jacob,
Problèmes de comput

Jaeger,
Aristotelis de animalium

Kádár,
Le problème du style

Zoological Illuminations

Kondakov,
Histoire de l'art byzantin

Kroll, Olivieri,
Manuscrits astrologiques

Kroll,
Manuscrits astrologiques

Lambros,

J. IRIGOIN, "Les manuscrits byzantins de médecine", in: *Dossiers histoire et archéologie*, 123 (1988), pp. 35-41

A. JACOB, "Quelques problèmes de comput", in: *Revue de philologie*, 13 (1889), pp. 118-128.

W. JAEGER, *Aristotelis de animalium motione et de animalium incessu*, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1913.

Z. KÁDÁR, "Le problème du style dans les illustrations du manuscrit hippiatrice de la Bibliothèque nationale de Paris (Gr. 2244)", in: *Actes du XIVe Congrès International d'Études Byzantines*, Bucarest, 1971, pp. 459-461 (éd. 1975).
idem, *Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts*, Budapest, 1978.

N. P. KONDAKOV, *Histoire de l'art byzantin, considéré principalement dans les miniatures*, Paris, t. 1 (1886), t. 2 (1891).

G. KROLL, A. OLIVIERI, *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 2, Cod. Venetos, Bruxelles, 1900.

G. KROLL, *Catalogus codicum astrologorum graecorum*, t. 6, Cod. Vindobonenses, Bruxelles, 1903.

Ναυπλιακὸν ἔγγραφον

Lavastine,
Histoire générale

Lazaris,
Parisinus graecus 2244

Lebègue,
Manuscripts alchimiques

Lemerle,
Style byzantin

Maass,
Commentariorum

Manitius,
Procli Diadochi

Menge,
Euclidis

Miller,
Oeuvres de Rufus

Spyr. LAMBROS, "Ναυπλιακὸν ἔγγραφον τοῦ οἴκου Πουλομμάτη ἐν ἔτει 1509 καὶ ὁ βιβλιογράφος Μιχαὴλ Σουλιάρδος", in: *Νέος Ἑλληνομνήμων*, 6, (1909), pp. 273-283.

L. LAVASTINE, *Histoire générale de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire*, t. 1, Paris, 1936.

S. LAZARIS, "Un exemple d'art utilitaire byzantin. Les illustrations du Parisinus graecus 2244" (sous-presse).

H. LEBÈGUE, *Catalogue des manuscrits alchimiques grecs*, t. 1, *Les Parisini*, Bruxelles, 1924.

P. LEMERLE, *Le style byzantin*, Paris, 1943.

E. MAASS, *Commentariorum in Aratum reliquiae*, Berlin, 1898 (réimpression, Berlin, 1958).

C. MANITIUS, *Procli Diadochi hypotyposis astronomicarum positionum*, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1909 (réimpression, Stuttgart, 1974).

H. MENGE, *Euclidis opera omnia*, t. 8, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1916.

E. MILLER, "Oeuvres de Rufus d'Éphèse", in: *Journal des Savants*, 1881, pp. 261-274.

Poèmes astrologiques

Migne,
Patrologiae

Mogenet,
Autolycus

Montfaucon (de),
Palaeographia

MorauX,
Parisinus graecus 1853

Oder, Hoppe,
Corpus Hippiatricorum

Omont,
Inventaire

idem, "Poèmes astrologiques de Théodore Prodrome et Jean Camatère d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris", in: *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques*, 23, 2 (1877), pp. 1-112.

J.-P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus (Series graeca)*, t. 142, Paris, 1865.

J. MOGENET, *Autolycus de Pitane. Histoire du texte suivie de l'édition critique des traités De la sphère en mouvement et Des levers et couchers*, Louvain, 1950.

B. MONTFAUCON (de), *Palaeographia Graeca*, Paris, 1708.

P. MORAUX, "Le Parisinus graecus 1853 (Ms. E) d'Aristote", in: *Scriptorium*, 21 (1967), pp. 17-41.

E. ODER, K. HOPPE, *Corpus Hippiatricorum Graecorum*, t. 2, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1927 (réimpression, Stuttgart, 1971).

H. OMONT, *Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques et des départements*, Paris, t. 1 (1886), t. 2 (1888), t. 3 (1888), t. 4 (1898).

Fac-similés, XVe et XVIe s.

Fac-similés, IXe au XIVe s.

Manuscrits datés, XVe et XVIe s.

Fac-similés des plus anciens mss.

Fac-similés du VIe au XIe s.

Pittura,

Poulet, Sournia, Martiny,
Histoire de la médecine

Riess,
Nechepsonis et Petosiridis

Rice,
Kunst aus Byzanz

Ruelle,

idem, *Fac-similés de manuscrits grecs des XVe et XVIe siècles, reproduits en photolithographie d'après les originaux de la Bibliothèque nationale*, Paris, 1887.

idem, *Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque nationale du IXe au XIVe siècles*, Paris, 1891.

idem, "Les manuscrits datés des XVe et XVIe siècles de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de France", in: *Revue des bibliothèques de France*, 2 (1892), pp. 1-32, 145-176, 193-215.

idem, *Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs en onciale et en minuscule de la Bibliothèque nationale de Paris*, Paris, 1892.

idem, *Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale du VIe au XIe siècle*, Paris, 1902.

Pittura e pittori nell'antichità, Rome, 1968.

J. POULET, J.-Ch. SOURNIA, M. MARTINY, *Histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire*, Paris, 1977-1980.

E. RIESS, "Nechepsonis et Petosiridis fragmenta magica", in: *Philologus*, suppl. 6 (1891-1893), pp. 327-394.

D. T. RICE, *Kunst aus Byzanz*, München, 1959.

Texte astrologique

Schnitzler,
Zum Spätstil

Schweinfurth,
Die byzantinische Form

Silvestre,
Paléographie universelle

Singer,
The Herbal in Antiquity

Sprengel,
Pedanii Dioscoridis

Tannery,
Sciences exactes

Taylor,
Greek Alchemy

Touwaide

Ch.-Em. RUELLE, "Texte astrologique attribué à Démophile et rendu à Porphyre", in: *Revue des Études Grecques*, 24 (1911), pp. 334-336.

H. SCHNITZLER, "Zum Spätstil der ottonischen Kölner Malerei", in: E. J. Beer, et al., *Festschrift H. R. Hahnloser*, Basel - Stuttgart, 1961, pp. 207-222.

Ph. SCHWEINFURTH, *Die byzantinische Form, ihr Wesen und ihre Wirkung*, Berlin, 1943 (2ème édition, Mainz, 1954).

J. B. SILVESTRE, *Paléographie universelle. Collection de fac-simile d'écritures ...*, t. 2, *Grecs et Latins*, Paris, 1841.

Ch. SINGER, "The Herbal in Antiquity and its Transmission to Later Ages", in: *Journal of Hellenic Studies*, 47 (1927), pp. 1-52.

K. SPRENGEL, *Pedanii Dioscoridis Anazarbei*, t. 2; in: *Medicorum Graecorum opera quae exstant*, (éd. C. G. Kühn), t. 26, 2, Leipzig, 1830.

P. TANNERY, *Mémoires scientifiques*, t. 4, *Sciences exactes chez les Byzantins*, Toulouse - Paris, 1920.

F. S. TAYLOR, "A Survey of Greek Alchemy", in: *Journal of Hellenic Studies*, 50 (1930), pp. 109-139.

Recueil grec de pharmacologie

Très anciens

Vogel, Gardthausen

Die griechischen Schreiber

Volbach, Lafontaine-Dosogne,

Byzanz

Wellmann,

Pedanii Dioscuridis

Weitzmann,

Die byzantinische

Illustrations in Roll and Codex

Das Klassische

Ancient Book

A. TOUWAIDE, "Un recueil grec de pharmacologie du Xe siècle illustré au XIVE siècle: le Vaticanus gr. 284", in: *Scriptorium*, 39 (1985), pp. 13-56.

Très anciens manuscrits grecs bibliques et classiques de la Bibliothèque nationale, Paris, 1896.

M. VOGEL, V. GARDTHAUSEN, *Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance*, Leipzig [*Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft*, 33], 1909 (réimpression, Hildesheim, 1966).

F. VOLBACH, J. LAFONTAINE-DOSOGNE, *Byzanz und der christliche Osten*, Berlin [*Propyläen Kunstgeschichte*, 3], 1968.

M. WELLMANN, *Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque*, Berlin, t. 1 (1907), t. 2 (1906), t. 3 (1914) (réimpression, Berlin, 1958).

K. WEITZMANN, *Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts*, Berlin, 1935.

idem, *Illustrations in Roll and Codex: A Study of the Origin and Method of Text Illustration*, Princeton, 1947 (2ème édition, 1970).

idem, "Das Klassische Erbe in der Kunst Konstantinopels", in: *Alte und neue Kunst*, 3 (1954), pp. 41-59.

idem, *Ancient Book Illumination*, Cambridge [*Martin Classical Lectures*, 16], 1959.

Mythological Representations

Makedonischen Renaissance

Studies in Classical

Age of Spirituality

Ziegler,

Cleomedis

idem, "The Survival of Mythological Representations in Early Christian and Byzantine Art and Their Impact on Christian Iconography", in: *Dumbarton Oaks Papers*, 14 (1960), pp. 43-68.

idem. *Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance*, Köln-Opladen [*Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften*, 107], 1963.

idem, *Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination*, Chicago - London, 1971.

idem, *Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art. Third to Seventh Century*, New-York, 1979.

H. ZIEGLER, *Cleomedis de motu circulari corporum caelestium libri duo*, Leipzig [*Bibliotheca Teubneriana*], 1891.

I. MANUSCRITS ZOOLOGIQUES

1. Paris, grec 1853

Date: Xe et XVe s. (ff. 1r-344v: Xe s.; ff. 345r-453v: XVe s.)

Format: 350/355 × 245/260 mm.

Ff. 453

Parchemin

Partie zoologique illustrée: ff. 221r-225v

Dessins: f. 221r (dans la marge latérale externe et inférieure)

Figures géométriques

Contenu: Aristote, *De motu animalium*

Note: La partie ancienne (ff. 1r-344v) a été écrite par quatre copistes (voir Moraux, *Parisinus graecus* 1853, pp. 23-27); les folios 345r-351r par Φιλίππιδης (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 183, n° 514 et Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 418). Le reste de la partie récente (ff. 352r-453r) par deux autres copistes (voir Moraux, *Parisinus graecus* 1853, pp. 27-28).

Éditions (texte): Jaeger, *Aristotelis de animalium*.

2. Paris, grec 1921

Date: XIVe s.

Format: 288 × 215 mm.

Ff. 288

Papier oriental

Parties zoologiques illustrées

A. ff. 98r-105r

Dessins: ff. 100v (dans la marge latérale externe et entre les scolies et le texte), 101v (dans la marge latérale externe)

Figures d'animaux et figure géométrique

Contenu: Michel d'Éphèse, Commentaire du "*De incessu animalium*" d'Aristote

B. ff. 183r-187r

Dessins: f. 183r (dans la marge latérale externe)

Figure géométrique

Contenu: Michel d'Éphèse, Commentaire du "*De motu animalium*" d'Aristote

C. ff. 202r-254v

Dessins: ff. 203r-v, 209r, 214v (entre les scolies et le texte)

Figures géométriques

Contenu: Jean Philopon, Commentaire du "*De generatione animalium*" d'Aristote, livres I-V

Note: Gamillscheg et Harlfinger (*Repertorium*, t. 2A, pp. 92, n° 212; 140, n° 365; 178, n° 493) notent trois copistes: 'Ιωάννης 'Αργυρόπουλος, pour le texte qui se trouve dans la marge du folio 52r; Ματθαῖος Καμαριώτης et Σκιπών Καρτερόμαχος, pour les textes marginaux des auteurs suivants: Michel d'Éphèse, Aristote, Alexandre d'Aphrodise, Thémistios, Théophraste, Philopon.

Éditions (texte): Partie A: Hayduck, *Michaelis Ephessi*,

Partie B: Hayduck, *Michaelis Ephessi*,

Partie C: Hayduck, *Ioannis Philoponi*.

3. Paris, grec 1949

Date: XVe s.

Format: 294 × 205 mm.

Ff. 419

Papier

Parties zoologiques illustrées

A. ff. 1r-228r

Dessins: f. 12r (dans le corps du texte)

Figure géométrique

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De generatione animalium*" d'Aristote, livres I-V

B. ff. 228v-259r

Dessins: f. 253r (à la fin du texte)

Figures géométriques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De incessu animalium*" d'Aristote

C. ff. 259r-281r

Dessins: f. 260v (dans le corps du texte)

Figure géométrique

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De motu animalium*" d'Aristote

4. Paris, grec 2066

Date: XVe s.

Format: 225 × 162 mm.

Ff. C+312

Papier

Parties zoologiques illustrées

A. ff. 1r-178r

Dessins: ff. 9r (dans le corps du texte), 64r (dans la marge inférieure)

Figures géométriques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De generatione animalium*" d'Aristote, livres

I-V

B. ff. 178r-201v

Dessins: ff. 188r (dans la marge latérale externe), 197r (dans la marge inférieure)

Figures géométriques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De incessu animalium*" d'Aristote

C. ff. 201v-219v

Dessins: f. 203r (dans la marge latérale externe)

Figure géométrique

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*De motu animalium*" d'Aristote

Note: Ἀνδρόνικος Κάλλιστος est le copiste des scolies aux textes d'Aristote (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 34, n° 25).

II. MANUSCRITS BOTANIQUES

5. Paris, grec 2091

Date: XVe s.

Format: 211 × 137 mm.

Ff. 129

Papier

Partie botanique illustrée: ff. 113r, 115v-116r

Miniatures: ff. 113r, 115v-116r (à pleine page)

Figures de plantes

Contenu: Cette partie ne contient que trois miniatures. Il s'agit probablement de copies des miniatures d'un autre manuscrit de contenu botanique

Note: Sur le folio 113r existe aussi une figure de géomancie⁴

Éditions (images): f. 116r: Singer, *The Herbal in Antiquity*, fig. 21.

4. À propos de la géomancie dans l'Antiquité et à l'époque byzantine voir surtout Delatte, *Traité byzantin de géomancie*.

III. MANUSCRITS DE REMÈDES

A. Remèdes appliquées à l'animal.

6. Paris, grec 2244⁵

Date: XIIIe, XIVe, XVe s. (ff. 1r-74v, 90r-199v: fin XIVe ou début XVe s.; ff. 77r-87v: XIVe s.; ff. 208r-319v: fin XIIIe s.)

Format: 280 × 195 mm.

Ff. 319

Papier

Parties "remèdes" illustrées

A. ff. 1r-74v

Miniatures: ff. 1r, 2v-4r, 5r-v, 8r-v, 10r-12v, 15r, 16r, 18r, 20r-v, 23r-v, 26r-27v, 29r-v, 32r-33v, 36r-38v, 41r-v, 43r, 48r-49v, 51r-53r, 54v-56r, 58r-v, 61r (soit dans le corps, soit au début ou à la fin du texte)

Figures de chevaux malades et de vétérinaires

Contenu: Hiéroclès, *De curandis equorum morbis* (= Hippatrika)

B. ff. 62v-74v

Miniatures: ff. 62v, 63v-65r, 68r-v, 71r-v, 74v (soit dans le corps soit au début ou à la fin du texte)

Figures de chevaux malades et de vétérinaires

Contenu: [Anonyme], Hippatrika⁶

Note: Les folios sont en désordre⁷.

Éditions (images): ff. 1r, 3r, 4r, 8r, 41r, 43r, 54v: Lazaris, *Parisinus graecus* 2244, pl. 5, 9, 6, 1, 7, 8, 3

ff. 1r et 4r: Lavastine, *Histoire générale*, fig. sans numéro (cf. pp. 642, 652)

ff. 1r et 54v: Poulet, Sournia, Martiny, *Histoire de la médecine*, t. 2, fig. sans numéro (cf. pp. 181, 184)

5. Sur ce manuscrit voir aussi *infra*, manuscrit n° 23.

6. Ce texte, dans le manuscrit de Paris, nous est parvenu sous les noms de Galien et Hippocrate. Cf. Costomiris, *Écrits inédits des médecins*; Lazaris, *Parisinus graecus* 2244.

7. Pour les folios 1r-74v voir Björck, *Parisinus grec* 2244, pp. 509 et 513 et Lazaris, *Parisinus graecus* 2244.

f. 4r: Weitzmann, *Ancient Book*, fig. 27

ff. 36v et 54r: Kádár, *Le problème du style*, fig. 1-2

f. 54r: Weitzmann, *Studies in Classical*, fig. 177

Folios non identifiés: Poulet, Sournia, Martiny, *Histoire de la médecine*, fig. sans numéro (cf. p. 185).

Éditions (texte)⁸: Partie A: Oder, Hoppe, *Corpus Hippiatricorum*,

Partie B: Oder, Hoppe, *Corpus Hippiatricorum*.

8. Les Hippatrika nous ont parvenu en quatre recensions. La recension illustrée, composée par le *Parisinus graecus* 2244 et le *Leidensis Vossianus graecus* Q. 50, n'a pas été éditée entièrement; seuls des extraits absents des trois autres recensions ont été édités.

B. Remèdes appliquées à l'homme.

7. Paris, grec 2179

Date: fin VIIIe ou début IXe s.

Format: 347 × 265 mm.

Ff. 171

Parchemin

Partie "remèdes" illustrée: ff. 1r-171v

Miniatures: ff. 1r-2v, 3v-5v, 6v, 7v, 8v, 9v-16r, 17r, 18v-23r, 24r-26v, 28r-29r, 30r-39v, 40v-41v, 42v, 43r, 44v, 45r, 46r-71r, 72r-83v, 84v-91r, 93r-v, 95r-v, 96v, 97r, 98r-100r, 101r-104r, 105r-124v, 125v, 126r, 127v, 128r, 129r-132r, 133r-134r, 135r-142r, 171r-v (dans le corps du texte et/ou dans les marges)

Figures de plantes et de quelques maladies

Contenu: Pédanos Dioscoride, *De materia medica*, livres III-IV (et extraits des livres II et V)⁹

Note: Les folios suivants sont mal placés dans le manuscrit: ff. 32, 87, 94-99, 145-146, 171. De plus, le folio 87 a été relié à l'envers, le verso devant être lu avant le recto.

Éditions (images): Kádár, *Zoological Illuminations*, pl. 102-111

f. 2v: Weitzmann, *Die byzantinische*, fig. 555

f. 5r: Weitzmann, *Studies in Classical*, fig. 12

f. 5r-v: Grabar, *Les manuscrits grecs*, fig. 44-45

f. 5r: Byzance, fig. sans numéro (cf. p. 345, n° 256)

f. 5v: Weitzmann, *Die byzantinische*, fig. 556

f. 65r: Singer, *The Herbal in Antiquity*, fig. 26

f. 70v: Omont, *Fac-similés des plus anciens mss.*, pl. XXV

f. 124r: Omont, *Fac-similés des plus anciens mss.*, pl. VIII; Très anciens, pl. XIX; Weitzmann, *Illustrations in Roll and Codex*, fig. 57

f. 131v: Singer, *The Herbal in Antiquity*, fig. 25

f. 138r: Cavallo, *Funzione e strutture*, fig. 17

Folios non identifiés: Bordier, *Description des peintures*, pp. 92-93; Montfaucon (de), *Paleographia*, p. 258; Singer, *The Herbal in Antiquity*, fig. 23.

Éditions (texte): Wellmann, *Pedanii Dioscuridis*.

9. Ce manuscrit ne porte pas le premier livre du traité de Dioscoride; le livre II commence au chapitre 204 et le livre V finit au chapitre 124.

8. Paris, grec 2180¹⁰

Date: 3ème quart du XVe s.

Format: 397 × 280 mm.

Ff. 109

Papier

Partie "remèdes" illustrée: ff. 1r-v et 5r-74v

Miniatures: ff. 5r-v, 6v, 8r, 9r-v, 10v, 11v-14v, 16r-v, 19r-21r, 22r-v, 23v, 24r, 25r, 26r-27r, 28r-29r, 31r, 32v, 39v, 40r, 42r, 43r-45r, 47v, 48r, 50r, 52r, 54r, 67v, 68r, 69r-v, 70v-71v (dans le corps du texte)

Dessins: f. 67r (dans le corps du texte)

Figures de plantes

Contenu: Pédanos Dioscoride, *De materia medica*, (extraits)

Note: Ce manuscrit pourrait être de la main de Γεώργιος Μαιδιάτης (voir Omont, *Inventaire*; pp. 210-211; Lebègue, *Manuscrits alchimiques*, t. 1; p. 221, n° 31; Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscrits astrologiques*, t. 8, 3, p. 14, n° 38; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 81). Gamillscheg, Harlfinger (*Repertorium*, t. 2) ne notent pas ce manuscrit.

Éditions (texte): Wellmann, *Pedanii Dioscuridis*.

9. Paris, grec 2182

Date: a. 1481

Format: 325 × 230 mm.

Ff. B+151

Papier

Partie "remèdes" illustrée: ff. 1r-129v et 140r-147r

Miniatures: ff. 8r-10r (dans les marges latérales externes et/ou inférieures)

Figures de plantes

Contenu: Pédanos Dioscoride, *De materia medica*, livres I-V

Notes: Le *De materia medica* de Dioscoride est suivi de deux autres textes du Pseudo-Dioscoride, non illustrés, intitulés: "Περὶ δηλητηρίων φαρμακῶν καὶ τῆς αὐτῶν

10. Sur ce manuscrit voir aussi *infra*, manuscrit n° 21.

προφυλακῆς" (ff. 147v-149v et 130r-133v, 14) et "Περὶ ἰοβόλων καὶ τῆς θεραπέας αὐτῶν" (ff. 133v, 15-139v et 150r-151r).

Ce manuscrit a été copié par Δημήτριος Τριβώλης (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 69, n° 135; Omont, *Fac-similés*, *XVe et XVIe s.*, p. 11, n° 18; idem, *Manuscripts datés*, *XVe et XVIe s.*, p. 23; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, pp. 105-106).

Colophon: (f. 87r; Καὶ τοῦτο τὸ κάλλιστον καὶ ἀναγκαϊότατον βιβλίον ἐγράφη χειρὶ Δημητρίου Τριβώλη τοῦ Σπαρτιάτου, μετὰ τὴν τῆς πατρίδος ἄλωσιν, ἐν Κερκύρᾳ. Ἔτει ,ς'α'πθ', μηνὶ ἀπριλλίῳ δ', ἡμέρᾳ 18')¹¹.

Éditions (images): f. 87: Omont, *Fac-similés*, *XVe et XVIe s.*, fig. 17.

Éditions (texte): Wellmann, *Pedanii Dioscuridis*.

10. Paris, grec 2183¹²

Date: XVe s.¹³

Format: 278 × 210 mm.

Ff. H+165

Papier

Parties "remèdes" illustrées

A. ff. 1r-6v et 8r-147r

Miniatures: ff. 1v-6v et 8r-10v, 11v, 12v-19r, 21v, 23v, 24v-27r, 29v, 33v, 43v, 46r-128r, 143v, 145r (dans les marges latérales externes, inférieures et supérieures)

Dessins: ff. 34r-39r (dans les marges latérales externes)

Figures de plantes, d'animaux (ou parties d'animaux) et de pierres

Contenu: Pedianos Dioscoride, *De materia medica*, livres I-V

B. f. 7r-v

Miniatures: f. 7r (dans les marges latérale externe et inférieure), 7v (au début du texte)

Figures de plantes

11.Cf. Omont, *Manuscripts datés*, *XVe et XVIe s.*, p. 23.

12.Sur ce manuscrit voir aussi *infra*, manuscrit n° 13.

13.A. Touwaide (*Recueil grec de pharmacologie*, p. 20, n. 25) précise la date de ce manuscrit vers 1360.

Contenu: *Excerpta varia* (fragment d'une compilation médicale formée d'extraits de divers auteurs comme Archigène d'Apamée, Diogène, Dioscoride, Galien, Magnus, Oribase, Paul d'Egine, Porphyre, Socrate)¹⁴

C. ff. 163v-164r

Miniatures: ff. 163v, 164r (dans les marges latérales externes)

Figures de plantes

Contenu: Pedianos Dioscoride, *Opera varia* (remèdes à base de plantes)

Note: Les folios Ar-Hv portent un index du contenu des folios 1r-163v.

Éditions (texte): Partie A: Wellmann, *Pedanii Dioscuridis*,
Partie B: Miller, *Oeuvres de Rufus*¹⁵.

11. Paris, grec 2286¹⁶

Date: a. 1353

Format: 204 × 140 mm.

Ff. I+170

Papier

Partie "remèdes" illustrée: ff. 52r, 1-52v, 24 et 53v, 26-32

Dessins: f. 52v (dans les marges latérale externe et inférieure)

Figures de mandragore

Contenu: Notice sur la mandragore

Notes: Les folios 52 et 53 ont été intervertis lors de la reliure.

Ce manuscrit a été copié par Νεόφυτος Προδρομηνός (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 3, p. 23, n° 42; Lebègue, *Manuscripts alchimiques*, t. 1, p. 180, n° 24; Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 153-154, n° 411).

Colophon: (f. 112v; ... ὡς ἐν ὑποδείγματι (...) τῆς δ' ἰνδικτιῶνος τοῦ ,ς'ωξ'α' ἔτους ...) ¹⁷;

14.Voir aussi le Paris, *Suppl. grec* 1202 (ff. 16r-17v).

15.L'auteur a édité les folios 16r-17v du Paris, *Suppl. grec* 1202 dont le texte est proche de celui du Paris, grec 2183.

16. Sur ce manuscrit voir aussi *infra*, manuscrit n° 24.

17.Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 3, p. 23.

(f. 168r; ... Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Νεοφύτου τῆς Προδρομικῆς μάνδρας καὶ Πετρωνύμου)¹⁸.

12. Paris, grec 2294

Date: XIII^e et XV^e s. (ff. 1r-67v et 105r-263v; XV^e s.; ff. 68r-104v; XIII^e s.)

Format: 222 × 145 mm.

Ff. G+264

Papier

Partie "remèdes" illustrée: ff. 138r-257v

Miniatures et dessins: ff. 138r-142v, 143v-149v, 151r-153r, 154v, 155r, 156r-v, 157v-160r, 161r-162v, 163v-168v, 169v-170v, 171v, 172v-179r, 180r-182v, 183v, 184v-198v, 200r, 201r-v, 202v-206v, 207v-209r, 210r-211r, 212v-213v, 214v, 215v-217r, 218r-221r, 222r-v, 223v, 224v, 225r, 226r-229r, 230r, 231r-232r, 233r, 234v-238r, 239r, 240r-v, 241v-244r, 245r, 246r-247v, 248v-249v, 252r-v, 254r-v, 256v, 257r (dans les marges latérales externes et internes)

Figures de plantes et d'animaux

Contenu: Pédanos Dioscoride, *De plantis et animalibus*, (extraits)

IV. MANUSCRITS DE RECETTES D'ANTIDOTES

13. Paris, grec 2183¹⁹

Date: XV^e s.²⁰

Format: 278 × 210 mm.

Ff. H+165

Papier

Parties recettes d'antidotes illustrées

A. ff. 147r-(154-155)r

Miniatures: ff. 148r-153v (dans les marges latérales externes et supérieures)

Dessins: ff. 152v-153v (dans les marges latérales externes)

Figures de plantes et d'animaux

Contenu: Pseudo-Dioscoride, *De venenis eorumque praecautione et medicatione* (= Alexipharmaca)

B. ff. (154-155)r-163v

Miniatures: ff. 159v-163v (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures)

Dessins: f. 161v (dans la marge latérale externe)

Figures d'animaux

Contenu: Pseudo-Dioscoride, *De iis, quae virus ejaculantur, animalibus libellus, in quo et de rabioso cane* (= Theriaca)

Éditions (texte): Partie A: Sprengel, *Pedanii Dioscoridis*,

Partie B: Sprengel, *Pedanii Dioscoridis*.

14. Paris, Suppl. grec 247

Date: Xe s.

Format: 160 × 125 mm.

Ff. 48

Parchemin

¹⁹. Sur ce manuscrit voir aussi *supra*, manuscrit n° 10.

²⁰. A. Touwaide (*Recueil grec de pharmacologie*, p. 20, n. 25) précise la date de ce manuscrit vers 1360.

¹⁸. Cf. *supra*, n. 17.

Parties recettes d'antidotes illustrées

A. ff. 2r-28v

Miniatures: ff. 2v-6r, 7r-v, 9v, 10v, 11v-13r, 14r-20r, 21r-26v, 27v-28v (les miniatures du folio 28r-v sont à pleine page. Le reste des miniatures se trouve soit dans le corps du texte, soit dans les marges supérieures et inférieures).

Figures d'animaux, de plantes et de personnages

Contenu: Nicandre, *Theriaca*

B. ff. 29r-48v

Miniatures: ff. 29v-30v, 31v, 44r, 45v, 46r, 47r-48r (dans la marge inférieure et à pleine page)

Dessins²¹: ff. 38v, 39r, 40r, 48v (dans les marges supérieures et inférieures et à pleine page)

Figures d'animaux, de plantes et de personnages

Contenu: Nicandre, *Alexipharmaca*

Éditions (images): Kádár, *Zoological Illuminations*, pl. 1-19; H. Omont, *Fac-similés, VIe au XIe s.*, pl. LXV-LXVIII

f. 2v: Weitzmann, *Illustrations in Roll and Codex*, fig. 131

f. 2v-3r: Gerstinger, *Die griechische*, fig. 3

f. 3r: Ainalov, *Byzantine Art*, fig. 1

f. 5r: Gasiorowski, *Malarstwo Minjaturowe*, fig. 81

f. 6r: Bordier, *Description des peintures*, p. 176; Omont, *Fac-similés des plus anciens mss.*, pl. XXXVIII, 4; Weitzmann, *Studies in Classical*, fig. 17

f. 12r: Baldass, *Die Miniaturen*, pl. 23; Bibliothèque nationale, *Manuscripts à peintures*, pl. B; Couderc, *Les enluminures*, pl. X; Gasiorowski, *Malarstwo Minjaturowe*, fig. 82; Grabar, *Miniatures byzantines*, fig. 33-34; Weitzmann, *Ancient Book*, fig. 106; idem, *Studies in Classical*, fig. 19

f. 16v: Duthuit, Volbach, Salles, *Art byzantin*, pl. 78A; Singer, *The herbal in Antiquity*, fig. 2; Weitzmann, *Das Klassische*, fig. 14; idem, *Studies in Classical*, fig. 117; Irigoin, *Manuscripts byzantins*, p. 38

f. 18v: Ainalov, *Byzantine Art*, fig. 2; Duthuit, Volbach, Salles, *Art byzantin*, pl. 78B

f. 20r: Singer, *The Herbal in Antiquity*, fig. 1

f. 31v: Irigoin, *Manuscripts byzantins*, p. 38

21. Ce manuscrit a été le seul, vu son état, à ne pouvoir être consulté directement. Une confusion entre "miniatures" et "dessins" est fort probable, le microfilm consulté existant uniquement en noir et blanc.

f. 44r: Grape-Albers, *Spätantike Bilder*, fig. 351; Weitzmann, *Ancient Book*, fig. 16

f. 45r: Grape-Albers, *Spätantike Bilder*, fig. 352; Weitzmann, *Illustrations in Roll and Codex*, fig. 162

f. 47r: Ainalov, *Byzantine Art*, fig. 3; Bianchi Bandinelli, *Continuità ellenistica*, fig. 17; idem, *Miniatures of the Iliad*, fig. 7; Schweinfurth, *Die byzantinische Form*, fig. 44a; Weitzmann, *Die byzantinische*, fig. 228; idem, *Das Klassische*, fig. 15; idem, *Ancient Book*, fig. 105; idem, *Mythological Representations*, fig. 7; idem, *Studies in Classical*, fig. 118

f. 47v: Bibliothèque nationale, *Manuscripts à peintures*, pl. II; Byzance, fig. sans numéro (cf. p. 349, n° 259); Couderc, *Les enluminures*, pl. X; Weitzmann, *Ancient Book*, fig. 116; idem, *Makedonischen Renaissance*, fig. 6

ff. 47v, 48r: Delvoye, *Art byzantin*, fig. 139; Ebersolt, *Miniature byzantine*, pl. XXXVII; Gasiorowski, *Malarstwo Minjaturowe*, fig. 83-84; Lemerle, *Style byzantin*, pl. XXXIX; Rice, *Kunst aus Byzanz*, fig. 113; Weitzmann, *Age of Spirituality*, n° 226

f. 48r: Ainalov, *Byzantine Art*, fig. 4; Beckwith, *Byzantine Art*, fig. 89; Bianchi Bandinelli, *Continuità ellenistica*, fig. 10; idem, *Miniatures of the Iliad*, fig. 11

Folios non identifiés: Ainalov, *Ellenisticeskij*, fig. 1-2; Bethe, Kirsten, *Buch und Bild*, fig. 2-3, 42; Der Nersessian, *Études byzantines*, fig. 1; Diehl, *Art byzantin*, fig. 285; idem, *Peinture byzantine*, pl. LXXX, 1; Grabar, *Peinture byzantine*, p. 173; idem, *Byzance*, p. 21; Kondakov, *Histoire de l'art byzantin*, t. 1, p. 108; Pittura, fig. 91; Schnitzler, *Zum Spätstil*, fig. 14; Silvestre, *Paléographie universelle*, fig. 21; Volbach, Lafontaine-Dosogne, *Byzanz*, fig. 54b.

Éditions (texte): Partie A: Gow, Scholfield, *Nicander*,

Partie B: Gow, Scholfield, *Nicander*.

V. MANUSCRITS ALCHIMIQUES

15. Paris, grec 2275 (4)²²

Date: a. 1465

Format: 230 × 171 mm.

Ff. V+126+II

Papier

Parties alchimiques illustrées

A. ff. 14v-21r

Dessins: f. 16v (dans la marge inférieure)

Figure d'un appareil alchimique de distillation

Contenu: Synésios, *Epistulae* (commentaire sur le livre de Démocrite, lettre à Dioscore)

B. ff. 56r-72r

Dessins: ff. 56r-v, 57v (dans le corps et à la fin du texte)

Figures d'appareils alchimiques (appareils de distillation, bain-marie, etc.), d'un cercle concentrique et d'une formule mystérieuse dite de l'Ecrevisse²³

Contenu: Zosime, *De rebus chymicis*

C. ff. 72r-82r

Dessins: f. 78v (dans la marge inférieure)

Figures géométriques

Contenu: "Le Chrétien", Textes alchimiques²⁴

Note: Ce manuscrit a été copié par Ἰμμανουὴλ Ῥουσσοῦ (voir Lebègue, *Manuscripts alchimiques*, t. 1, p. 68, n° 4; Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 90, n° 203; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 118; Omont, *Manuscripts datés*, XVe et XVIe s., p. 17).

22. Le chiffre entre parenthèse correspond au numéro d'ordre dans le catalogue de Lebègue (cf. Lebègue, *Manuscripts alchimiques*, t. 1).

23. À propos de l'Ecrevisse cf. Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, p. 205.

24. Le texte illustré se réfère à la relation entre les divisions de la science et les figures géométriques.

Colophon: (f. 123v; Αὕτη ἡ βίβλος λέγεται ἱερὰ τέχνη ἥπερ ἔστι Ἰμανουήλου τοῦ Ῥουσσοῦ, γραφείσα ἐν Ἐνετίαις, ἐν ἔτει ,σζαο' τρίτῃ : φευρουαρίου κη', ἐγράφη δὲ διὰ ἡμέρων η')

Éditions (texte): Partie A: Garzya, *Sinesio di Cirene*,

Partie B: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2,

Partie C: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2.

16. Paris, grec 2325 (1)

Date: XIIIe s.

Format: 154 × 110 mm.

Ff. 185

Papier oriental

Parties alchimiques illustrées

A. ff. 20r-31v

Dessins: f. 23v (dans la marge inférieure)

Figure d'un appareil alchimique de distillation

Contenu: Synésios, *Epistulae* (commentaire sur le livre de Démocrite, lettre à Dioscore)

B. ff. 32r-81v

Dessins: f. 46v (dans la marge latérale externe)

Figure d'une opération chimique (?)

Contenu: Étienne d'Alexandrie, *De magna et sacra arte*

C. ff. 82r-90v

Dessins: ff. 82r, 83r, 84r (dans les marges inférieures)

Figures d'appareils alchimiques (appareils de distillation, bain-marie, etc.), d'un cercle concentrique et d'une formule mystérieuse dite de l'Ecrevisse²⁶

Contenu: Zosime, *De rebus chymicis*

Éditions (images): ff. 23v, 46v, 82r, 84r: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, fig. 41, 33, 12, 17, 23.

25. Cf. Omont, *Manuscripts datés*, XVe et XVIe s., p. 17.

26. Cf. *supra*, n. 23.

Éditions (texte): Partie A: Garzya, *Sinesio di Cirene*,
Partie B: Ideler, *Physici et medici*,
Partie C: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2.

17. Paris, grec 2327 (2)

Date: a. 1478

Format: 210 × 130 mm.

Ff. 299

Papier

Parties alchimiques illustrées

A. ff. 31r-37r

Dessins: f. 33v (dans la marge latérale externe)

Figure d'un appareil alchimique de distillation

Contenu: Synésios, *Epistulae* (commentaire sur le livre de Démocrite, lettre à Dioscore)

B. ff. 80r-92r

Dessins: ff. 80v (dans le corps du texte et dans la marge latérale externe), 81v (à la fin du texte)

Figures d'appareils alchimiques (appareils de distillation, vase à digestion) et d'une formule mystérieuse dite de l'Ecrevisse²⁷

Contenu: Zosime, *De rebus chymicis*

C. f. 196r

Miniatures: f. 196r (dans le corps du texte)

Figure d'un serpent

Contenu: Illustration d'un serpent "Ouroboros" ("...Οὐροβώρος δράκων") à trois oreilles et quatre pattes

D. ff. 220r-221v

Dessins: ff. 220r-221v (dans le corps du texte, dans la marge inférieure et à la fin du texte)

Figures d'appareils alchimiques (appareils de distillation, vase à digestion), d'un cercle concentrique et d'une formule mystérieuse dite de l'Ecrevisse²⁸

27.Cf. *supra*, n. 23.

28.Cf. *supra*, n. 23.

Contenu: Zosime, *De rebus chymicis*

E. f. 279r

Miniatures: f. 279r (dans le corps du texte)

Figure d'un serpent

Contenu: Même illustration que celle du folio 196r d'un serpent "Ouroboros" ("...Οὐροβώρος δράκων") à trois oreilles et quatre pattes

F. ff. 280r-290v

Dessins: f. 289v (dans la marge latérale externe)

Figure d'un appareil alchimique de distillation. La figure est répétée deux fois

Contenu: Diverses recettes alchimiques

G. f. 297r

Dessins: f. 297r (au début du texte), 297v (dans le corps du texte)

Figure mystique

Contenu: Ce dessin figure deux fois: au recto et au verso du même folio. Il s'agit du signe d'Hermès

Notes: Le dessin du folio 80v est en rouge; ceux des folios 81v et 221v en rouge et noir. Les autres sont en noir.

Ce manuscrit a été copié par Θεόδωρος Πελεκάνος (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 4, p. 19, n° 77; Lebègue, *Manuscripts alchimiques*, t. 1, p. 17, n° 2, Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 79, n° 170; Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 22 et Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 139).

Colophon: (f. 291r; 'Ετελειώθη ἡ παρούσα βίβλος διὰ χειρὸς ἐμοῦ Θεοδώρου τοῦ Πελεκάνου, τυγχάνωντος ἀπὸ χώρας Κερκύρας νήσου τῶν Φεάκων, μηνὶ ἰουνίῳ εἰς τὰς κβ', εἰς χώραν τῆς Κρίτης, εἰς τὸν λεγόμενον Χάντακα. Ἐπὶ ἔτους ςλψς', τὸ δὲ ἀπὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως αὐοη' : Καὶ ἔσται ἡ βίβλος αὕτη ἐμοῦ Θεοδώρου τοῦ Πελεκάνου, χάριτι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν)²⁹.

Éditions (images): Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, fig. 6-10, 13, 32, 34-40, 42-43

29.Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 4, p. 19; Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 22.

ff. 81r, 196r: Taylor, *Greek Alchemy*, pp. 126, 112.

Éditions (texte): Partie A: Garzya, *Sinesio di Cirene*,
Partie B: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2,
Partie D: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2,
Partie F: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 2.

18. Paris, grec 2419³⁰ (3 et 21)

Date: a. 1461-1462

Format: 410 × 310 mm.

Ff. IV+I+342

Parties alchimiques illustrées

A. ff. 270v-278v

Dessins: ff. 271r, 273v-275r, 278v (dans le corps du texte et dans les marges inférieures)

Figures magiques

Contenu: Ces folios portent diverses recettes alchimiques, des alphabets magiques, préparations alchimiques, etc.

B. ff. 279r-288v

Miniatures: f. 288r (dans la marge latérale externe)

Figures d'appareils alchimiques (entonnoir à filtration et fiole à fond rond)

Contenu: Pierre Théoctonicos, *La voie droite vers l'art de l'Alchimie*³¹

Note: Ce manuscrit a été copié par Γεώργιος Μειδιάτης (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, p. 20, n° 4; Lebègue, *Manuscripts alchimiques*, t. 1, p. 62, n° 3, Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 53, n° 87; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 81; Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, p. 205).

Au folio 340v il y a une notice de la main de Matthieu de Varis, bibliothécaire du cardinal Ridolfi (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, p. 20, n° 4).

30. Sur ce manuscrit voir aussi *infra*, manuscrit n° 35.

31. Il s'agit de la traduction grecque de l'ouvrage latin d'Alchimie attribué à Albert le Grand (cf. Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, pp. 207-211).

Colophon: (f. 278v; Ἔστωσαν τὰ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἔτη ,ς'α'ξθ'); (f. 288v; Ἔως ὧδε ἐτελειώθη ἡ ὁδὸς ἡ καθαρὰ τοῦ ἀδελφοῦ Ἀμπέρτου τοῦ

Θεοκτονίου τοῦ μεγάλου φιλοσόφου τῆς ἀρκίμιας γραφομένη δι' ἐμὲν Γεώργιον τὸν διδάσκαλον τὸν Μειδιάτην).

Notice: (f. 340v; Πίναξ· αὕτη ἡ μεγάλη βίβλος ἦν ἐκόμισέ τις Ἑλλήν ἐν Βαλνεαρίᾳ διατρίβοντι τῷ δεσπότῃ περιέχει ἀστρονομικά τινα καὶ ἰατρικά καὶ ἄλλα διαφορά)³².

32. Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, p. 20.

VI. MANUSCRITS ASTROLOGIQUES

19. Paris, grec 36

Date: XIVe-XVe s.

Format: 208 × 142 mm.

Ff. I+229

Papier

Partie astrologique illustrée: f. 218r

Miniatures: f. 281r (à pleine page)

Figure astrologique

Contenu: Illustration d'astronomie à usage astrologique, comprenant au centre la terre, les régions habitées et désertiques, puis les océans et les sept planètes en autant de cercles concentriques; les quatre points cardinaux sous forme de colonnes, et, entre eux, les douze vents, l'indication des mois et l'image de leurs signes zodiacaux.

20. Paris, grec 2107 (1 bis)³³

Date: XVe s.

Format: 210 × 140 mm.

Ff. 240

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. f. 129r

Dessins: f. 129r (dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Jean Pédiasimos, *Περὶ ἑπταμήνων καὶ ἑννεαμήνων* (explications sur le fait que les enfants naissaient à sept ou à neuf mois, mais non à huit)

B. ff. 141r-236v

Dessins: ff. 228v, 229v, 231v (à pleine page)

Figures astronomiques et géométriques

33. Le chiffre entre parenthèse correspond au numéro d'ordre dans le catalogue de Boudreaux, Cumont, Heeg (cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1-4).

Contenu: Georges Chrysococcès, *Πρόχειρος παράδοσις εἰς τοὺς Περσικοὺς κανόνας τῆς ἀστρονομίας*

C. f. 240r

Dessins: f. 240r (au début du texte)

Figure d'astronomie à usage astrologique

Contenu: Doukas Sgouros, *Méthode astrologique*

Éditions (texte): Partie A (f. 129): Cumont, *Jean Pédiasimos*.

21. Paris, grec 2180³⁴ (38)

Date: 3ème quart du XVe s.

Format: 397 × 280 mm.

Ff. 109

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 75r-85r

Dessins: ff. 75v, 77r, 79v, 85r (dans le corps du texte et à pleine page)

Figures astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

B. ff. 93v-98v

Dessins: ff. 94v, 95r (dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Claude Ptolémée, *Apotelesmatica* (= *Tétrabiblos*, extraits)

C. f. 108r-v

Dessins: f. 108r-v (à pleine page)

Figures astrologiques et astronomiques

Contenu: Sur le folio 108r se trouve une illustration astrologique du corps humain avec indication de la relation entre ses parties et les signes du zodiaque (cf. *infra* manuscrit n° 35, f. 1r). Sur le verso du même folio se trouve l'illustration d'une sphère

Éditions (texte): Partie A (ff. 75r-84v): Ziegler, *Cleomedis*,

Partie B: Boll, Boer, *Claudii Ptolemaei*,

34. Sur ce manuscrit voir aussi *supra*, manuscrit n° 8.

Partie C (f. 108r): Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1.

22. Paris, grec 2243 (39)

Date: a. 1339

Format: 250 × 190 mm.

Ff. 664

Parchemin

Partie astrologique illustrée: ff. 654v-656v

Miniatures: ff. 654v (à pleine page), 656v (au début du texte)

Figures des douze signes du zodiaque

Contenu: [Anonyme], Explications des douze mois, des douze signes du zodiaque, des sept planètes, etc.

Note: Ce manuscrit a été copié par Κοσμάς Κάμηλος (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 3, pp. 16-17, n° 39; Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 120, n° 304; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, p. 235; Omont, *Fac-similés, IXe au XIVe s.*, p. 17, pl. LXXXIII).

Colophon: (f. 664r; ...ἐπληρώθη δὲ τὸ παρὸν ἰατρικῶν βιβλίον ὑπὲρ ἐξόδου καὶ μόχθου πολλοῦ καμοῦ Δημητρίου ἰήτροῦ ἀμαρτολοῦ τοῦνομα Χλομοῦ τοῦ πίκλην ἔχων· χηρεῖ δὲ τοῦ γράψαντος τὸ τιούτον κυροῦ Κοσμά ἱερέως τοῦ Καμήλου καὶ ἐξάρχου τῆς ἀγιοτάτης μητροπόλεως Ἀθηνῶν ἐν μηνὶ Αὐγούστῳ ἡδ. ζ' ἔτους ,σωμζ' Ἀμῆν. Ἀμῆν. Ἀμῆν. Γένοιτο. Γένοιτο)³⁵.

23. Paris, grec 2244³⁶ (40)

Date: XIIIe, XIVe, XVe s. (ff. 1r-74v, 90r-199v: fin XIVe ou début XVe s.; ff. 77r-87v: XIVe s.; ff. 208r-319v: fin XIIIe s.)

Format: 280 × 195 mm.

Ff. 319

Papier

Partie astrologique illustrée: f. 279r-v

35.Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 3, pp. 16-17; Omont, *Fac-similés, IXe au XIVe s.*, p. 17, pl. LXXXIII.

36.Sur ce manuscrit voir aussi *supra*, manuscrit n° 6.

Miniatures, dessins: f. 279r-v (à pleine page ?)

Figures astrologiques dont celle du recto concerne les douze signes du zodiaque

Contenu: Ce folio est déchiré et le texte n'a pas été conservé. Au recto il y a un titre (?) sur le tremblement de terre et sur le tonnerre ("Περὶ σεισμοῦ, περὶ βροντῆς"). L'illustration du verso est peut-être image astrologique.

24. Paris, grec 2286³⁷ (42)

Date: a. 1353

Format: 204 × 140 mm.

Ff. I+170

Papier

Partie astrologique illustrée: f. 112r-v

Dessins: f. 112r (dans la marge inférieure), 112v (dans la marge supérieure)

Figures astrologiques

Contenu: Notices astrologiques

Note: Les deux illustrations semblent être indépendantes du texte.

25. Paris, grec 2315 (43)

Date: fin XIVe ou début XVe s.

Format: 200 × 150 mm.

Ff. 404

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 324r-330r

Miniatures: ff. 326v-328r, 329v, 330r (à pleine page)

Figures de deux mains (gauche et droite)

Contenu: Notices et tableaux sur les phases du soleil et de la lune

Note: Le folio 240r-v a été copié par Ζαχαρίας Καλλιέργης (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 75-76, n° 156).

Colophon: (f. 23v; Τὸ παρὸν βιβλίον ἀνετέθη τῷ ευαγεῖ καὶ Θεῷ ξενῶν. τοῦ ἐν μάρτυσι μεγάλου καὶ ἱαματικοῦ Παντελεήμονος. τῷ πλησίον τοῦ

37.Sur ce manuscrit voir aussi *supra*, manuscrit n° 11.

ἐνιέρρχαις. μεγάλου βασιλείου. ἔστι κατὰ πάντα ἴσον. ἐκ τοῦ πρώτου τύπου.
τῷ παλαιῷ : τοῦ αὐτοῦ ξενῶνος : ἐτελειώθη> τὸ πρωτότυπον τοῦ παρόντος
βιβλίου. ἐν ἔτι δ' ἰνδικτιῶνος ζ' διὰ χυρὸς Ἰωάννου> τοῦ Σταφιδᾶ. ὅς
καὶ ἀνέθηκεν τῷ ευαγγελῇ ξενῶν<α>)³⁸.

26. Paris, grec 2342

Date: XIVe s.

Format: 293 × 222 mm.

Ff. 200

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 129v-131r

Dessins: ff. 129v-131r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

B. ff. 131r-137r

Dessins: ff. 131v-137r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Euclide, *Phaenomena*

C. ff. 137r-139r

Dessins: ff. 137r-139r (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De habitationibus*

D. ff. 139r-147r

Dessins: ff. 139r-v, 140v, 141v-147r (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De diebus et noctibus*, livres I-II

E. ff. 147r-150r

Dessins: ff. 147r-150r (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Aristarque de Samos, *De magnitudinibus et distantibus solis et lunae*

F. ff. 150v-154v

Dessins: ff. 150v-154v (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De ortibus et occasibus*, livres I-II

G. f. 155r-v

Dessins: f. 155r-v (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Hypsiclès, *Anaphoricus*

Éditions (texte): Partie A: Mogenet, *Autolycus*,

Partie B: Menge, *Euclidis*,

Partie C: Fecht, *Theodosii*,

Partie D: Fecht, *Theodosii*,

Partie E: Heath, *Aristarchus*,

Partie F: Mogenet, *Autolycus*,

Partie G: Falco (de), Krause, *Hypsikles*.

27. Paris, grec 2352

Date: a. 1487-1488

Format: 322 × 220 mm.

Ff. 168

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 105r-121v

Dessins: ff. 106r-v, 107v-109v, 110r-111r, 112r, 113r, 114r-121r (dans le corps du
texte et dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Euclide, *Phaenomena*

Note: Ce manuscrit a été copié par Ἰωάννης Πῶσος (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 101-102, n° 237; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, pp. 187-193; Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 26).

38. Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 3, p. 27.

Colophon: (f. 95v; Μετεγράφη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Ἰωάννου πρεσβυτέρου Ῥώσου τοῦ Κρητός. Ἔτη ἀπὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως χιλιοστῶ τετρακοσιοστῶ ὀγδοηκοστῶ ἑβδόμῃ, μηνὸς αὐγούστου, ὀγδόῃ)³⁹;

(f. 168r; Ἐγράφησαν καὶ ταῦτα τοῦ Εὐκλείδους δεδομένα, ἧτοι τῆς Θέωνος ἐκδόσεως, ,αυπη', φευρουαρίῳ ὀγδόῃ, διὰ χειρὸς ἐμοῦ Ἰωάννου πρεσβυτέρου Ῥώσου τοῦ Κρητός)⁴⁰.

Éditions (texte): Menge, *Euclidis*.

28. Paris, grec 2363 (14)

Date: XVe s.

Format: 285 × 210 mm.

Ff. 218

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 25v-29v

Dessins: f. 26r-v (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

B. ff. 40v-51v

Dessins: ff. 41v, 42v, 43r, 44v, 45r, 46r-v, 50r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Euclide, *Phaenomena*

C. ff. 51v-58r

Dessins: ff. 52r, 53v, 56r, 57r-58r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Théodose, *De habitationibus*

D. ff. 58r-77r

Dessins: ff. 58v, 59r, 60r, 62r, 63r, 64v-69r, 70r-71v, 73r, 74r (dans les marges latérales externes et inférieures)

39.Cf. Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 26.

40.Cf. *supra*, n. 39.

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Théodose, *De diebus et noctibus*, livres I-II

E. ff. 77v-84v

Dessins: ff. 78r-80v, 81v-82v, 83v, 84v (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Aristarque de Samos, *De magnitudinibus et distantis solis et lunae*

F. ff. 84v-95r

Dessins: ff. 85r-86v, 90v-92r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De ortibus et occasibus*, livres I-II

G. ff. 95r-96v

Dessins: f. 95v (dans la marge latérale externe)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Hypsiclès, *Anaphoricus*

H. ff. 149v-191v

Dessins: f. 157r (dans la marge latérale externe)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Claude Ptolémée, *Apotelesmatica* (= *Tétrabiblos*), livres I-IV

I. ff. 192r-218v

Dessins: ff. 195r-v, 197r, 198r-199r, 200r-203r, 204v, 205r, 206r, 209r, 210r, 211r-v, 212v, 214v, 217r, 218r (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Proclus d'Athènes, *Hypotyposis astronomicarum positionum*

Note: Les dessins des folios 198r-199r, 200r-v, 202r-203r, 204v, 209r, 210r, 211r, 212v, 217r, 218r de la partie "I" ont été découpés et ré-ajoutés au manuscrit.

Éditions (texte): Partie A: Mogenet, *Autolycus*,

Partie B: Menge, *Euclidis*,

Partie C: Fecht, *Theodosii*,

Partie D: Fecht, *Theodosii*,

Partie E: Heath, *Aristarchus*,

Partie F: Mogenet, *Autolycus*,
 Partie G: Falco (de), Krause, *Hypsikles*,
 Partie H: Boll, Boer, *Claudii Ptolemaei*,
 Partie I: Manitius, *Procli Diadochi*.

29. Paris, grec 2364

Date: fin XVe s.

Format: 250 × 175 mm.

Ff. 132

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 44r-50v

Dessins: ff. 44r-50v (dans le corps et à la fin du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De habitationibus*

B. ff. 61r-87r

Miniatures: f. 61r (dans la marge inférieure)

Dessins: ff. 61r-64v, 65v, 66v-79r, 80r, 81r-82v, 83v, 84v, 85v-87r (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De diebus et noctibus*, livres I-II

C. ff. 88r-94v

Dessins: ff. 88r-94v (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

D. ff. 95v-96r

Dessins: ff. 95v, 96r (à la fin de chaque texte)

Figures géométriques

Contenu: Démétrius Triclinius (sous le nom de Δ(ων Νικαεύς), Fragments astrologiques

E. ff. 97r-112r

Dessins: ff. 97r-111v (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De ortibus et occasibus*, livres I-II

F. ff. 112r-121v

Dessins: ff. 112v-118r, 119r-120r, 121r-v (dans le corps du texte et dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Aristarque de Samos, *De magnitudinibus et distantibus solis et lunae*

G. ff. 122r-124v

Dessins: ff. 122r-124v (dans le corps et à la fin du texte et dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Hypsiclès, *Anaphoricus*

Éditions (texte): Partie A: Fecht, *Theodosii*,

Partie B: Fecht, *Theodosii*,

Partie C: Mogenet, *Autolycus*,

Partie E: Mogenet, *Autolycus*,

Partie F: Heath, *Aristarchus*,

Partie G: Falco (de), Krause, *Hypsikles*.

30. Paris, grec 2381 (45)

Date: XIVe-XVe s.

Format: 297 × 213 mm.

Ff. 109

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 47r-62r

Dessins: ff. 48r, 49r-51v, 52v, 53v-55v (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures et dans le corps du texte)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

B. ff. 64v-65v

Dessins: f. 65v (à la fin du texte)

Figure astronomique

Contenu: Leontius, *De sphaerae Arateae constructione*

C. ff. 78r-79v

Miniatures: f. 78v (dans le corps du texte)

Dessins: f. 78r (dans la marge latérale externe et dans le corps du texte)

Figures astologiques

Contenu: Démétrius Triclinius, Fragments astrologiques⁴¹

Éditions (texte): Partie A: Ziegler, *Cleomedis*,

Partie B: Maass, *Commentariorum*.

31. Paris, grec 2390

Date: XIIIe s.

Format: 348 × 263 mm.

Ff. I+275

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 261r-264v

Dessins: ff. 261v-264v (dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Autolykos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

Éditions (texte): Mogenet, *Autolycus*.

32. Paris, grec 2403

Date: XIIIe s.

Format: 250 × 165 mm.

Ff. 308

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 50r-56v

Dessins: ff. 52v (dans la marge inférieure), 53r (dans le corps du texte)

Figures géométriques

41. Le texte des folios 78v-79v nous a été conservé aussi dans le *Suppl. grec 1159* (ff. 48r-53v) sous le nom de Δίων Νικαεύς. Sur ce nom voir aussi le *Paris. grec 2364* (ff. 95v-96r), manuscrit n° 29.

Contenu: Proclus d'Athènes, *Hypotyposis astronomicarum positionum*

Éditions (texte): Manitius, *Procli Diadochi*.

33. Paris, grec 2411 (15)

Date: a. 1489⁴² et XVIe s. (ff. 98r-204v)

Format: 303 × 216 mm.

Ff. 204

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 1r-85v

Dessins: ff. 16r, 30r, 35r, 49v, 64r, 96v, 97r⁴³ (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures et à pleine page)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*Tétrabiblos*" de Claude Ptolémée

B. ff. 85v-89v, 12 et 89v, 18-94r⁴⁴

Dessins: ff. 86v, 88r, 89v (dans les marges inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Porphyre, *Introductio in Tetrabiblum Ptolemaei*

C. f. 97v

Dessins: f. 97v (dans le corps du texte)

Figures astrologiques

Contenu: Texte astrologique sur le sort ("κλήρος τῆς τύχης")

Note: Les folios 57r et 60r-97v ont été copiés par Μιχαήλ Σουλιάρδος (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 2, p. 5, n° 15; Gamillscheg,

42. Le copiste a fait une erreur en écrivant la date. Il avait commencé par écrire les deux premiers chiffres du millésime de l'ère chrétienne, puis, voulant dater de l'an du monde, il en a posé les deux derniers chiffres et a oublié de corriger les deux autres. La date exacte du manuscrit est donc 1489 et non 1497 (cf. Jacob, *Problèmes de comput* et Lambros, *Ναυπλιακὸν ἔγγραφο*).

43. Les figures des folios 96v et 97r correspondent au chapitre ρη' (f. 23r-v) de la partie A.

44. Le texte de Porphyre est interrompu par un fragment attribué à Démophile (cf. Ruelle, *Texte astrologique*).

Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 148-149, n° 392; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, pp. 318-320; Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 28), les folios 98r-204v par Ζαχαρίας Καλλιέργης (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 75-76, n° 156).

Colophon: (f. 96v; Πέρας εἴλειφεν ἡ παροῦσα νῦν δέλδος διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μιχαὴλ Σουλιάρδου ἐκ Ναυπλίων χώρας. Εὐχέσθε ἀλλήλοις ὅπως σωθῶμεν πάντες : ,αυζζ', ινδ. ζ', μηνὸς ὀκτωβρίου ιζ', ἡμέρᾳ σαββάτου, ὥρᾳ σ' τῆς νυκτὸς, ἐν Μεθώνῃ)⁴⁵.

Éditions (texte): Partie B: Boer, Weinstock, *Porphyrīi philosophi*.

34. Paris, grec 2413 (17)

Date: a. 1498

Format: 292 × 196 mm.

Ff. 104

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 1r-85v

Dessins: ff. 15r (en rouge), 27v, 31r, 43r-v, 57r, 102v, 103r⁴⁶ (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures et à pleine page)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*Tétrabiblos*" de Claude Ptolémée

B. ff. 86r-91r, 24 et 91r, 31-97r⁴⁷

Dessins: ff. 87v, 89v, 91v (dans les marges latérales externes et dans le corps du texte)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Porphyre, *Introductio in Tetrabiblum Ptolemaei*

C. f. 101r

Dessins: f. 101r (dans le corps du texte)

45.Cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 2, p. 5; Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 28.

46.Les figures des folios 101v et 102r correspondent au chapitre ρη' (f. 21r-v) de la partie A.

47.Cf. *supra*, n. 44.

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Texte astrologique sur le sort ("κλήρος τῆς τύχης")

Colophon: (f. 100v; 'Επὶ ἔτους ,ζς', ινδ. α', ἐν μηνὶ φεβρουάριος ζ', ἡμέρᾳ δ', ὥρᾳ σ', ἐτελιώθη τὸ παρὸν βιβλίον)⁴⁸.

Éditions (texte): Partie B: Boer, Weinstock, *Porphyrīi philosophi*.

35. Paris, grec 2419⁴⁹ (4)

Date: a. 1461-1462

Format: 410 × 310 mm.

Ff. IV+I+342

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. f. Ir

Dessins: f. Ir (à pleine page)

Figure astrologique

Contenu: Au folio 1r se trouve une illustration astrologique du corps humain avec indication de la relation entre ses parties et les signes du zodiaque (cf. *supra* manuscrit n° 21, f. 108r et Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, p. 205)

B. ff. 72r-78v

Dessins: ff. 73r (dans le corps du texte), 77r (dans le corps du texte)

Figures astrologiques

Contenu: Étienne d'Alexandrie, *Apotelesmaticae observationes*

C. f. 155r-v

Dessins: f. 155v (à la fin du texte)

Figure d'astronomie à usage astrologique

Contenu: Traité sur les douze signes du zodiaque

D. ff. 155v-156v

Dessins: f. 156r-v (à la fin du texte)

Figure d'un cercle médical dit de Pétoisiris. La seconde figure est inachevée

48.Cf. Omont, *Manuscripts datés, XVe et XVIe s.*, p. 32.

49.Sur ce manuscrit voir aussi *supra*, manuscrit n° 18.

Contenu: Nechepso - Pétoisiris, *Fragmenta*

E. f. 199v

Dessins: f. 199v (dans le corps du texte)

Figure astronomique

Contenu: Observations sur les horizons ("Περὶ τῶν ὀριζόντων καταφραγῆς")

F. ff. 200r-218r

Dessins: ff. 201v, 210r, 211r-v, 217v (dans le corps et à la fin du texte)

Figures astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

Éditions (images): f. 1r: Cumont, *Astrologica*, fig. sans numéro; Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, sans numéro de page (cf. p. 290 sq.)
f. 156r: Berthelot, Ruelle, *Alchimistes Grecs*, t. 1, fig. 2.

Éditions (texte): Partie D: Riess, *Nechepsonis et Petosiridis*,
Partie F: Ziegler, *Cleomedis*.

36. Paris, grec 2423 (8)

Date: XIIIe-XIVe s.

Format: 250 × 165 mm.

Ff. 158

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 1r-24v

Dessins: ff. 6v, 7v, 10v, 11r (dans le corps du texte et dans les marges supérieures)

Figures astrologiques

Contenu: [Anonyme], *Traité astrologique*

Notice: (f. 158r; Τὸ βιβλίον περὶ ἑαυτοῦ· Γυμνὸς ἐγὼ τὸ πάροιθεν· ἀτὰρ μ' ἐλέησε Καμύλλος Τελλερίδης⁵⁰ καλὸν δ' ἔσθος ἐπαμφίεσεν).

Éditions (texte): f. 8v, 8-27: Boll, *Manuscripts astrologiques*, t. 7, pp. 162-163; ff. 9r-v, 17v-18v, 23r, 1-4, 23v, 1-24r, 3: Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, pp. 194-199.

50. Camille Le Tellier, 1675-1717.

37. Paris, grec 2424 (9)

Date: XIVe s.

Format: 245 × 180 mm.

Ff. 241

Parchemin

Parties astrologiques illustrées

A. f. 189r

Dessins: f. 189r (à pleine page)

Figure astrologique

Contenu: L'illustration, des douze signes du zodiaque, porte le titre "Σημεῖα τῶν δώδεκα ζώδιων"

B. ff. 207r-214r

Dessins: f. 209r (dans le corps du texte)

Figure astrologique

Contenu: Claude Ptolémée, Extraits divers

Éditions (images): f. 189r: Tannery, *Sciences exactes*, pl. I.

Éditions (texte): Partie B: (f. 212v, 25-213r, 5; Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 1, p. 200).

38. Paris, grec 2425 (82)

Date: XVe s.

Format: 290 × 215 mm.

Ff. 285

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. f. 2r-v

Dessins: f. 2r-v (à pleine page)

Figures géométriques et astrologiques

Contenu: Cinq dessins; les quatre du folio 2r concernent les signes du zodiaque, celui du folio 2v les sept planètes

B. ff. 144r-155r

Dessins: ff. 151r-v [même dessin], 152r-v (à la fin et dans le corps du texte)

Figures astronomiques

Contenu: Diverses observations astronomiques

Note: Ce manuscrit, en mauvais état, est incomplet. Plusieurs folios ont disparu; de plus, ceux qui restent sont en désordre.

39. Paris, grec 2448

Date: XVe s.

Format: 257 × 175 mm.

Ff. 141

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 79v-88r

Dessins: ff. 80r, 81r-82v, 83v, 84v, 85v, 86r, 87r-88r (dans les marges latérales externes et dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

Éditions (texte): Mogenet, *Autolycus*.

40. Paris, grec 2472

Date: XVe s.

Format: 232 × 155 mm.

Ff. 197

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 43v-48Av

Dessins: ff. 43v-46r, 47r-v, 48v-48Av (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

B. ff. 64r-86v

Dessins: ff. 66r, 67r-71r, 72r-v, 73v, 74r, 75v-77r, 78r-v, 79v, 80r, 81r-82r, 83r, 84r-v, 85v-86v (dans les marges latérales externes et inférieures et dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Euclide, *Phaenomena*

C. ff. 87r-96v

Dessins: ff. 87r-96r (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De habitationibus*, (extraits)

D. ff. 97r-128v

Dessins: ff. 99r, 101r, 102v, 103v-104v, 105v, 106v, 107v, 108v, 109v, 111r-112r, 113r-118v, 120r, 121r-v, 123r, 124r-125v, 126v-128r (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Théodose, *De diebus et noctibus*, livres I-II, (extraits)

E. ff. 128v-142r

Dessins: ff. 129r-v, 130v-131v, 133r-v, 135v, 136v, 137v, 138v, 139r, 140r, 141r-v (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Aristarque de Samos, *De magnitudinibus et distantibus solis et lunae*

F. ff. 142r-159r

Dessins: ff. 142r-144r, 145r-147v, 148v-150r, 151r-157r, 158r-v (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De ortibus et occasibus*, livres I-II

G. ff. 159r-161v

Dessins: ff. 159r-160v (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Hypsiclès, *Anaphoricus*

Éditions (texte): Partie A: Mogenet, *Autolycus*,

Partie B: Menge, *Euclidis*,

Partie C: Fecht, *Theodosii*,

Partie D: Fecht, *Theodosii*,

Partie E: Heath, *Aristarchus*,
 Partie F: Mogenet, *Autolycus*,
 Partie G: Falco (de), Krause, *Hypsikles*.

41. Paris, grec 2490 (20)

Date: XVe s.

Format: 308 × 144 mm.

Ff. 220

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 56r-196r

Dessins: ff. 77v, 102v, 121v, 122r, 144v, 230v, 231r⁵¹ (dans les marges latérales externes et inférieures et à pleine page)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: [Anonyme], Commentaire du "*Tétrabiblos*" de Claude Ptolémée

B. ff. 196v-205v, 20 et 206r, 9-215v⁵²

Dessins: ff. 199r, 203r, 206v (dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Porphyre, *Introductio in Tetrabiblum Ptolemaei*

C. ff. 231v-232r

Dessins: ff. 231v, 232r (au début et dans le corps du texte)

Figures astrologiques et astronomiques

Contenu: Texte astrologique sur le sort (κλήρος τῆς τύχης)

Notes: Ce manuscrit a été copié par Μιχαήλ Σουλιάρδος (voir Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8, 2, p. 9, n° 20; Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, pp. 148-149, n° 392; Vogel, Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*, pp. 318-320).

Éditions (texte): Partie B: Boer, Weinstock, *Porphyrii philosophi*.

51. Les figures des folios 230v et 231r correspondent au chapitre ρθ' (ff. 87v-88r) de la partie

42. Paris, grec 2494 (47)

Date: XVe s.

Format: 210 × 140 mm.

Ff. 260

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 1r-58r

Dessins: ff. 5v, 13r, 14r, 19r, 20r-21v, 22v, 25r, 26v, 36r-37r, 45r, 47r, 51r (dans les marges latérales externes et inférieures et dans le corps du texte)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

B. f. 121r

Dessins: f. 121r (dans la marge supérieure)

Figure astronomique

Contenu: Texte sur la trajectoire des étoiles

C. ff. 148r-172r et 177r-181v

Dessins: ff. 172r (dans la marge inférieure), 179v (dans la marge latérale externe)

Figures d'astronomie à usage astrologique

Contenu: Nicéphore Blemmydès, *Epitome physica*, (extraits)

Éditions (texte): Partie A: Ziegler, *Cleomedis*,

partie C: Migne, *Patrologiae*, t. 142, Col. 675-1320.

43. Paris, grec 2501 (21)

Date: XVe s.

Format: 214 × 135 mm.

F. 235

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 91v-92r

Dessins: f. 92r (dans le corps du texte)

Figure d'astronomie à usage astrologique

Contenu: Observations astrologiques sur le zodiaque, etc.

Note: Les folios sont en désordre.

44. Paris, grec 2506 (10)

Date: XIV^e s.

Format: 220 × 150 mm.

Ff. 216

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 204r-206v

Dessins: f. 204v (dessin en rouge, dans le corps du texte)

Figure géométrique

Contenu: Héphaestion, *De caeli descriptione*

45. Paris, grec 2509 (87)

Date: XV^e s.

Format: 211 × 138 mm.

Ff. 299

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 14r-82r

Dessins: f. 26r-v (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Claude Ptolémée, *Apotelesmatica* (= *Tétrabiblos*), livres I-IV

B. ff. 248r-253v

Miniatures: ff. 248r-249r, 253r (à pleine page)

Dessins: ff. 249v-252v, 253v (à pleine page)

Figures astronomiques

Contenu: Il s'agit de douze figures qui proviennent probablement d'un traité astronomique perdu

C. f. 254r-v

Dessins: f. 254r (à pleine page)

Figures astrologiques

Contenu: Textes astrologiques⁵³

D. f. 255r

Miniatures: f. 255r (à pleine page)

Figures astronomiques

Contenu: Cette figure correspond probablement à un fragment astrologique de Démétrius Triclinius⁵⁴

E. ff. 256r-299r

Dessins: ff. 258r-v, 259v, 260r, 266r-267r, 271v-273r, 283v, 285r, 292r-293r (dans le corps du texte et dans les marges inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

Éditions (texte): Partie A: Boll, Boer, *Claudii Ptolemaei*,

Partie E: Ziegler, *Cleomedis*.

46. Paris, grec 2925

Date: XV^e s.

Format: 293 × 210 mm.

Ff. II+283

Parchemin (ff. I-II) et papier

Parties astrologiques illustrées:

A. ff. 238r-274v

Dessins: ff. 242r, 243v, 244v, 246r-v, 247v, 248r, 250v, 251v, 252v-255r, 256v, 258r, 259r, 262r-v, 266v, 267r, 270r-271v, 273r, 274v (dans les marges latérales externes, supérieures et inférieures et entre le texte et les scolies)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

B. ff. 277v-278r

Dessins: f. 280r (à la fin du texte), 280v (à pleine page)

53. Sur ce texte voir aussi le *Parisinus graecus* 2925 (manuscrit n° 46, ff. 281r-282r).

54. Sur les fragments astrologiques de Démétrius Triclinius voir aussi les *Parisini graeci* 2364 (manuscrit n° 29, ff. 95v-96r); 2381 (manuscrit n° 30, ff. 78r-79v) et 2925 (manuscrit n° 46, ff. 278r-280r).

Figures astrologiques

Contenu: Jean Pédiasimos, Sur les sept planètes

C. ff. 278r-280r

Dessins: f. 280v (à pleine page)

Figures astrologiques

Contenu: Démétrius Triclinius, Fragments astrologiques

D. ff. 281r-282r

Dessins: ff. 281r-282r (dans le corps des textes)

Figures astrologiques

Contenu: Textes astrologiques⁵⁵

Notes: Les dessins des folios 242r, 246r, 250v et 251v sont en rouge.

Les figures des parties B et C n'accompagnent pas le texte. Elles sont placées ensemble au folio 280r-v. Les deux figures du folio 280r et la première figure du folio 280v se réfèrent au contenu de la partie B et la seconde figure du folio 280v au contenu de la partie C.

Éditions (texte): Partie A: Ziegler, *Cleomedis*.

47. Paris, grec 2983A

Date: XIIIe-XIVe s.

Format: 210 × 142 mm.

Ff. 124

Papier oriental

Partie astrologique illustrée: ff. 114r-122v

Dessins: f. 116v (dans le corps du texte)

Figure géométrique

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

Éditions (texte): Ziegler, *Cleomedis*.

⁵⁵ Sur ces textes voir aussi le *Parisinus graecus* 2509 (manuscrit n° 45, f. 254r-v).

48. Paris, Coislin 174

Date: XIVe-XVe s.

Format: 310 × 210 mm.

Ff. 411

Papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 1r-38v

Dessins: ff. 9r-v, 15r-v, 16v, 17v, 22r, 24v, 25v (à pleine page, dans le corps du texte et dans les marges latérales externes et inférieures)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

B. f. 411r-v

Dessins: f. 411r-v (à pleine page)

Figures astrologiques

Contenu: La figure du folio 411r est inachevée. Celle du folio 411v représente les signes du zodiaque et les saisons; elle porte le titre: " Ἀστερισμός τοῦ βορείου ἡμισφαίριου ἀπὸ τοῦ πόλου τοῦ ζωδιακοῦ "

Éditions (texte): Partie A: Ziegler, *Cleomedis*.

49. Paris, Coislin 338 (24)

Date: XVe s.

Format: 219 × 138 mm.

Ff. II+333

Papier oriental

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 195r-234r

Dessins: ff. 199r-200r, 202v, 203v, 204v, 205r, 207r-v, 208v, 210r-211v, 213r-214r, 216r-v, 220r, 221v, 222r, 223v, 225r-v, 226v, 232v, 233r (dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Proclus d'Athènes, *Hypotyposis astronomicarum positionum*

B. ff. 240v-246v

Dessins: ff. 241r, 243r-v, 245r (à pleine page et après le texte)

Figures astronomiques et astrolabe

Contenu: Nicéphore Grégoras, *Traité sur l'astrolabe* ("Παράδοσις τοῦ σοφοῦ Γρηγοῤῥᾶ ὅπως δεῖ κατασκευάζειν ἀστρολάβον")

C. ff. 262r-324r

Dessins: ff. 269v, 270r (dans le corps du texte)

Figures géométriques

Contenu: Claude Ptolémée, *Apotelesmatica* (= *Tétrabiblos*), livres I-IV

Éditions (images): Folios non identifiés: Delatte, *Anecdota Atheniensia*, t. 2, fig. 1-4.

Éditions (texte): partie A: Manitius, *Procli Diadochi*,

partie B: Delatte, *Anecdota Atheniensia*, t. 2, pp. 195-212,

partie C: Boll, Boer, *Claudii Ptolemaei*.

50. Paris, Coislin 384

Date: XIIIe s.

Format: 215 × 148 mm.

Ff. II+275

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 236r-275r

Dessins: ff. 239r, 254r, 259r (dans le corps du texte et dans les marges inférieures)

Figures géométriques

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, livres I-II

Éditions (texte): Ziegler, *Cleomedis*.

51. Paris, Suppl. grec 446 (55)

Date: Xe s.

Format: 250 × 170 mm.

Ff. 261

Parchemin

Partie astrologique illustrée: ff. 43v-44r

Miniatures: f. 44r (dans le corps du texte)

Figure astrologique

Contenu: Nechepso, Pétosiris, *Fragmenta*

Éditions (texte): Riess, *Nechepsonis et Petosiridis*.

52. Paris, Suppl. grec 451

Date: fin XVe s.

Format: 284 × 208 mm.

Ff. 248

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 46r-52r

Dessins: ff. 46r-50v, 51v, 52r (dans les marges latérales externes)

Figures géométriques

Contenu: Autolycos de Pitane, *De sphaera quae movetur*

Éditions (texte): Mogenet, *Autolycus*.

53. Paris, Suppl. grec 637 (56)

Date: XVe s.

Format: 280 × 200 mm.

Ff. 91

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 58v-59r

Dessins: f. 58v (à pleine page)

Figure astrologique

Contenu: Nechepso-Pétosiris, *Fragmenta*

Éditions (texte): Riess, *Nechepsonis et Petosiridis*.

54. Paris, Suppl. grec 651 (26)

Date: XIVe, XVe, XVIe, XIXe s. (ff. 1r-23v: XVe s.; ff. 26r-32r: XVIe s.; ff. 33r-41v: XIVe s.; ff. 42r-43r: XIXe s.)

Format: 215 × 145 mm.

Ff. 43

Papier oriental (ff. 33-41) et papier

Partie astrologique illustrée: ff. 19r-23v

Dessins: ff. 21r, 22r-v (dans le corps du texte)

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Proclus d'Athènes, *Hypotyposis astronomicarum positionum*

Note: Les folios 42r-43r sont de la main de M. Minas.

Éditions (texte): Manitius, *Procli Diadochi*.

55. Paris, Suppl. grec 652 (112)

Date: XVe et XVIe s. (ff. 2r-41r, 48r-147v, 149r-168r: XVe s.; ff. 42r-47v, 148r, 168v-296r: XVIe s.).

Format: 215 × 145 mm.

Ff. 296

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 281r-285v

Dessins: ff. 284v-285v (à pleine page et au début du texte suivant)

Figures astronomiques

Contenu: Ammonios, Traité sur l'astrolabe⁵⁶

Note: Les folios 42r-47v, 148r, 203r-268v et 273r-296r ont été copiés par Ματθαῖος Καμαριώτης (voir Gamillscheg, Harlfinger, *Repertorium*, t. 2A, p. 140, n° 365).

56. Paris, Suppl. grec 682 (58)

Date: Xe, XIVe et XIXe s. (ff. 2-22, 127-128, 130-131: Xe s.; ff. 23-36: fin XIVe s.; ff. 43-77, 81-124: XIXe s.).

Format: 270 × 215 mm.

Ff. 131

Parchemin (ff. 2-22; 127-128; 130-131) et papier

Parties astrologiques illustrées

A. ff. 25r-27v

Dessins: ff. 26r-27r (dans les marges latérales externes)

⁵⁶ Ce texte semble être le même que celui de Nicéphore Grégoras (cf. *supra* manuscrit n° 49,

Figures géométriques et astronomiques

Contenu: Proclus d'Athènes, *Hypotyposis astronomicarum positionum*

B. ff. 29r-32v

Miniatures: f. 30v (dans le corps du texte)

Figure astronomique

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*, (fragments)

C. ff. 35r-36v

Dessins: ff. 35v (à la fin du texte), 36r (au début du texte suivant)

Figures astrologiques

Contenu: Jean Pédiasimos, Sur les sept planètes

Note: Sur ce manuscrit voir le catalogue de Minoïde Mynas (*Suppl. grec* 720, f. 59r). Le manuscrit porte la cote "KΨ" et le numéro "51".

Éditions (texte): Partie A: Manitius, *Procli Diadochi*,

Partie B: Ziegler, *Cleomedis*.

57. Paris, Suppl. grec 684 (59)

Date: XVe et XVIIIe s. (ff. 5-66, 89-124, 152-181, 186-195: XVe s.; ff. 68-88, 126-147, 227-232: XVIIIe s.; ff. 196-227: papiers d'époques différentes)

Format: 160 × 110 mm.

Ff. 240

Parchemin (ff. 233-240) et papier

Partie astrologique illustrée: ff. 89r-95r

Miniatures: f. 92v (à pleine page)

Contenu: Traité astronomique

Notes: Sur ce manuscrit voir le catalogue de Minoïde Mynas (*Suppl. grec* 720, f. 64r). Le manuscrit porte la cote "DΦ" et le numéro "55".

Au folio 136r il y a une notice du possesseur et copiste des certains folios du XVIIIe s.

Date: XIVe s.

Format: 210 × 135 mm.

Ff. 7

Papier

Partie astrologique illustrée: ff. 1r-7v

Dessins: f. 1r (à pleine page)

Figure géométrique

Contenu: Cléomède, *De motu circulari corporum caelestium*

Éditions (texte): Ziegler, *Cleomedis*.

TABLE DES MANUSCRITS

I. MANUSCRITS ZOOLOGIQUES

1. <i>Paris, grec</i>	1853 (Xe et XVe s.) ⁵⁷	dessins ⁵⁸
2.	1921 (XIVe s.)	dessins
3.	1949 (XVe s.)	dessins
4.	2066 (XVe s.)	dessins

II. MANUSCRITS BOTANIQUES

5. <i>Paris, grec</i>	2091 (XVe s.)	miniatures
-----------------------	---------------	------------

III. MANUSCRITS DE REMÈDES

A. Remèdes appliquées à l'animal

6. <i>Paris, grec</i>	2244 (XIIIe, XIVe, XVe s.) ⁵⁹	miniatures
-----------------------	--	------------

B. Remèdes appliquées à l'homme

7. <i>Paris, grec</i>	2179 (fin VIIIe-LXe s.)	miniatures
8.	2180 (3ème quart du XVe s.)	miniatures
9.	2182 (a. 1481)	miniatures
10.	2183 (XVe s.)	miniatures
11.	2286 (a. 1353)	dessins
12.	2294 (XIIIe et XVe s.) ⁶⁰	miniatures

IV. MANUSCRITS DE RECETTES D'ANTIDOTES

57. Partie zoologique illustrée: Xe s.

58. Le terme "dessin" désigne très précisément les dessins à la mine de plomb.

59. Partie "remèdes" illustrée: XVe s.

60. Partie "remèdes" illustrée: XVe s.

13. *Paris, grec* 2183 (XVe s.)
 14. *Paris, Suppl. grec* 247 (Xe s.)

miniatures
 miniatures,
 dessins

V. MANUSCRITS ALCHEMIQUES

15. *Paris, grec* 2275 (a. 1465)
 16. 2325 (XIIIe s.)
 17. 2327 (a. 1478)
 18. 2419 (a. 1461-1462)

dessins
 dessins
 miniatures
 dessins

VI. MANUSCRITS ASTROLOGIQUES

19. *Paris, grec* 36 (XIVe-XVe s.)
 20. 2107 (XVe s.)
 21. 2180 (3ème quart du XVe s.)
 22. 2243 (a. 1339)
 23. 2244 (XIIIe, XIVe, XVe s.)⁶¹
 24. 2286 (a. 1353)
 25. 2315 (fin XIVe ou début XVe s.)
 26. 2342 (XIVe s.)
 27. 2352 (a. 1487-1488)
 28. 2363 (XVe s.)
 29. 2364 (fin XVe s.)

dessins
 dessins
 dessins
 miniatures
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 miniatures,
 dessins

30. 2381 (XIVe-XVe s.)
 31. 2390 (XIIIe s.)
 32. 2403 (XIIIe s.)
 33. 2411 (a. 1489 et XVIe s.)
 34. 2413 (a. 1498)
 35. 2419 (a. 1461-1462)
 36. 2423 (XIIIe-XIVe s.)
 37. 2424 (XIVe s.)
 38. 2425 (XVe s.)
 39. 2448 (XIVe s.)

dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins
 dessins

40. 2472 (XIVe s.) dessins
 41. 2490 (XVe s.) dessins
 42. 2494 (XVe s.) dessins
 43. 2501 (XVe s.) dessins
 44. 2506 (XIVe s.) dessins
 45. 2509 (XVe s.) miniatures,
 dessins
 46. 2925 (XVe s.) dessins
 47. 2983A (XIIIe-XIVe s.) dessins
 48. *Paris, Coislin* 174 (XIVe-XVe s.) dessins
 49. 338 (XVe s.) dessins
 50. 384 (XIIIe s.) dessins
 51. *Paris, Suppl. grec* 446 (Xe s.) dessins
 52. 451 (fin XVe s.) dessins
 53. 637 (XVe s.) dessins
 54. 651 (XIVe, XVe, XVIe, XIXe s.)⁶² dessins
 55. 652 (XVe et XVIe s.)⁶³ dessins
 56. 682 (Xe, XIVe et XIXe s.)⁶⁴ dessins
 57. 684 (XVe et XVIIIe s.)⁶⁵ miniatures
 58. 1189 (XIVe s.) dessins

62. Partie astrologique illustrée: XIVe s.

63. Partie astrologique illustrée: XVIe s.

64. Partie astrologique illustrée: fin XIVe s.

65. Partie astrologique illustrée: XVe s.

TABLES DES AUTEURS

Ammonios, Ve s. ap. J.-C.

Traité sur l'astrolabe: *Paris, Suppl. grec 652*

[Anonyme]

Commentaire du "*De generatione animalium*" d'Aristote: *Paris, grec 1949, 2066*

Commentaire du "*De incessu animalium*" d'Aristote: *Paris, grec 1949, 2066*

Commentaire du "*De motu animalium*" d'Aristote: *Paris, grec 1949, 2066*

[Anonyme]

Hippiatrika: *Paris, grec 2244*

[Anonyme]

Explications des douze mois, des douze signes du zodiaque, des sept planètes, etc.:
Paris, grec 2243

[Anonyme]

Commentaire du "*Tétrabiblos*" de Claude Ptolémée: *Paris, grec 2411, 2413, 2490*

[Anonyme]

Traité astrologique: *Paris, grec 2423*

Isaac Argyros, XIIIe-XIVe s. ap. J.-C.

Methodus de lunaribus et solaribus cyclis: Paris, grec 2509

Aristarque de Samos, IIIe s. av. J.-C.

De magnitudinibus et distantibus solis et lunae: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2472

Aristote, IVe s. av. J.-C.

De motu animalium: Paris, grec 1853

Autolykos de Pitane, IVe s. av. J.-C.

De orbitibus et occasibus: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2472

De sphaera quae movetur: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2390, 2448, 2472; - Paris, Suppl. grec 451

Nicéphore Blemmydès, XIIIe s. ap. J.-C.

Epitome physica: Paris, grec 2494

"Le Chrétien"

Textes alchimiques: *Paris, grec 2275*

Georges Chrysococcès, XIVe s. ap. J.-C.

Πρόχειρος παράδοσις εἰς τοὺς Περσικοὺς κανόνας τῆς ἀστρονομίας: Paris, grec 2107

Cléomède, IIe s. ap. J.-C.

De motu circulari corporum caelestium: Paris, grec 2180, 2381, 2419, 2494, 2509, 2925, 2983A; - Paris, Coislin 174, 384; - Paris, Suppl. grec 682, 1189

Pedanos Dioscoride, vers 50 ap. J.-C.

De materia medica: Paris, grec 2091⁶⁶, 2179, 2180, 2182, 2183

De plantis et animalibus: Paris, grec 2294

Opera varia: Paris, grec 2183

Pseudo-Dioscoride, Ier s. ap. J.-C.

De iis, quae virus ejaculantur, animalibus libellus, in quo et de rabioso cane (= Theriaca): Paris, grec 2183

De venenis eorumque praecautione et medicatione (= Alexipharmaca): Paris, grec 2183

Étienne d'Alexandrie, VIIe s. ap. J.-C.

Apotelesmaticae observationes: Paris, grec 2419

De magna et sacra arte: Paris, grec 2325

Euclide, IIIe s. av. J.-C.

Phaenomena: Paris, grec 2342, 2352, 2363, 2472

Héphaestion de Thèbes, IV ap. J.-C.

De caeli descriptione: Paris, grec 2506

66. Ce manuscrit possède trois illustrations qui sont certainement des copies d'un manuscrit de Dioscoride.

Hiéroclès, IIIe-Ve s. ap. J.-C.⁶⁷

De curandis equorum morbis: Paris, grec 2244

Hypsioclès, IIe s. av. J.-C.

Anaphoricus: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2472

Leontius, VIIe s. ap. J.-C.

De sphaerae Arateae constructione: Paris, grec 2381

Michel d'Éphèse, XI-XII s. ap. J.-C.

Commentaire du "*De incessu animalium*" d'Aristote: Paris, grec 1921

Commentaire du "*De motu animalium*" d'Aristote: Paris, grec 1921

Nechepso - Pétoisiris, IIe s. av. J.-C.

Fragmenta: Paris, grec 2419; - Paris, Suppl. grec 446, 637

Nicandre de Colophon, vers 140 av. J.-C.

Alexipharmaca: Paris, Suppl. grec 247

Theriaca: Paris, Suppl. grec 247

Nicéphore Grégoras, XIIIe-XIVe s. av. J.-C.

Traité sur l'astrolabe: Paris, Coislin 338

Jean Pédiasimos, XIIIe-XIVe s. ap. J.-C.

Περὶ τοῦ πῶς ἐπτάμηνος καὶ ἐννεάμηνος ὁ τόκος σώζεται: Paris, grec 2107

Sur les sept planètes: Paris, grec 2925; - Paris, Suppl. grec 682

Jean Philopon, VIe s. ap. J.-C.

Commentaire du "*De generatione animalium*" d'Aristote: Paris, grec 1921

Porphyre, IIIe s. ap. J.-C.

Introductio in Tetrabiblum Ptolemaei: Paris, grec 2411, 2413, 2490

Proclus d'Athènes, Ve s. ap. J.-C.

Hypotyposis astronomicarum positionum: Paris, grec 2363, 2403; - Paris, Coislin 338; - Paris, Suppl. grec 651, 682

67. Il est difficile de situer avec précision la date exacte de cet auteur, voir notamment Doyen-

Claude Ptolémée, IIe s. ap. J.-C.

Apotelesmatica (= *Tétrabiblos*): Paris, grec 2180, 2363, 2509; - Paris, Coislin 338

Extraits divers: Paris, grec 2424

Doukas Sgouros, XIVe s. ap. J.-C. (?)

Méthode astrologique: Paris, grec 2107

Synésios de Cyrène, IVe-Ve s. ap. J.-C.

Epistulae: Paris, grec 2275, 2325, 2327

Théodose de Bithynie, IIe s. av. J.-C.

De diebus et noctibus: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2472

De habitationibus: Paris, grec 2342, 2363, 2364, 2472

Pierre Théoctonicos, XIIIe-XIVe s. ap. J.-C.

La voie droite vers l'art de l'Alchimie: Paris, grec 2419

Démétrius Triclinius, XIIIe-XIVe s. ap. J.-C.

Fragments astrologiques: Paris grec 2381, 2364⁶⁸, 2509 (?), 2925

Zosime, IIIe-IVe s. ap. J.-C.

De rebus chymicis: Paris, grec 2275, 2325, 2327

68. Ce texte nous a été conservé sous le nom de Δίων Νικαεύς.

TABLE DES COPISTES

Ἰωάννης Ἀργυρόπουλος

Paris, grec 1921 (f. 52r; le texte de la marge)

Ζαχαρίας Καλλιέργης

Paris, grec 2315 (f. 240r-v), 2411 (ff. 98r-204v)

Ἀνδρόνικος Κάλλιστος

Paris, grec 2066

Μαθαῖος Καμαριώτης

Paris, grec 1921; - *Paris, Suppl. grec 652* (ff. 42r-47v, 148r, 203r-268v, 273r-296r)

Κοσμάς Κάμηλος

Paris, grec 2243 (ff. 2v-664r)

Σκιπίων Καρτερόμαχος

Paris, grec 1921

Γεώργιος Μειδιάτης

Paris, grec 2180, 2419 (ff. 1r-148r, 153r-217v, 224r-293r, 295r-342r)

Θεόδωρος Πελεκάνος

Paris, grec 2327

Νεόφυτος Προδρομηνός

Paris, grec 2286

Ἰμμανουήλ Ρουστωᾶς

Paris, grec 2275

Ἰωάννης Ῥῶσος

Paris, grec 2352

Μιχαήλ Σουλιάρδος

Paris, grec 2411 (ff. 57r-60r-97v), 2490

Ἰωάννης Σταφιδάκης

*Paris, grec 2315*⁶⁹

Δημήτριος Τριβώλης

Paris, grec 2182

Φιαλιτίδης

Paris, grec 1853 (ff. 345r-351r)

14 rue du Commandeur

F-75014 Paris

Stavros LAZARIS

boursier de la fondation privée

A. S. Onassis

69. Il ne s'agit pas du copiste du *Parisinus graecus* 2315 mais de celui qui a copié le modèle utilisé (cf. Boudreaux, Cumont, Heeg, *Manuscripts astrologiques*, t. 8).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig. Catalogue raisonné, υπό J.-C. Cheynet, C. Morisson, W. Seibt, (Bibliothèque Nationale), Paris 1991, σσ.298 και πίνακες I-XXVIII.

Οι εκδότες παρουσιάζουν 413 σφραγίδες προερχόμενες κατά πλειοψηφία από τη Συρία-Παλαιστίνη. Οι σφραγίδες αυτές, από τις οποίες πολλές είναι ανέκδοτες, αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο σημαντικό την ιστορία της περιοχής αυτής. Προέρχονται από πολιτικούς, εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και υπαλλήλους. Πολλές από αυτές είναι "υβρίδια", άλλες δίγλωσσες, παρουσιάζοντας έτσι πόσο ανάμικτη ήταν η κοινωνία των συνοριακών επαρχιών του κράτους.

Οι λατινικές σφραγίδες ελέγχθηκαν από τον Jean Richard, οι συριακές από τον Javier Teixidor.

Η δημοσίευση των σφραγίδων περιλαμβάνει μεταγραφή, ανάγνωση του κειμένου τους, ιστορικό σχολιασμό και πίνακες με άριστη φωτογραφική απόδοσή τους.

Του έργου προηγείται βιογραφία του ιδρυτή της συλλογής Henri Seyrig από τον μαθητή και συνάδελφό του George Le Rider.

Πρόκειται για μια άριστη συλλογή, με πολύ καλό σχολιασμό που θα προσφέρει πολλές υπηρεσίες και στην έρευνα των βυζαντινών σφραγίδων αλλά και στον ερευνητή της Βυζαντινής ιστορίας γενικότερα.

Μάρθα Γρηγορίου-Ιωαννίδου

V. Ruggieri, S. J., Byzantine Religious Architecture (582-867): its History and Structural Elements, Orientalia Christiana Analecta 237, Roma 1991, σσ. XLI+287, πίνακες, χάρτες.

Σημαντική μονογραφία που ερευνά την εξέλιξη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής κατά την περίοδο των σκοτεινών αιώνων. Με βάση αρχαιολογικά, αλλά κυρίως με βάση τα ιστορικά δεδομένα, επιχειρεί να προσεγγίσει τις μεγάλες αρχιτεκτονικές διαφορές των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, τα οποία ανεγείρονται την εποχή αυτή, σε σύγκριση με προγενέστερες εποχές.

Η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και στην Βιθυνία, περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πλούσιες αναφορές στις πηγές. Μολονότι οι μαρτυρίες των πηγών για τις υπόλοιπες περιοχές της αυτοκρατο-

ρίας, με τις οποίες ασχολείται το βιβλίο (ελλαδικός χώρος, νησιά Αιγαίου, Μικρά Ασία, Κύπρος) είναι πενιχρές, ο συγγραφέας προσπαθεί να τις μελετήσει κάτω από καλύτερη μεθοδολογική σκοπιά.

Στα τρία πρώτα κεφάλαια, ερευνώντας το ιστορικό πλαίσιο της εποχής μέσα από την εκκλησιαστική νομοθεσία, την σχετική με το θέμα (εξετάζονται συνολικά 171 κανόνες στις σελ. 7-46), μέσα από την σχετική αυτοκρατορική νομοθεσία (Νεαρές Τιβερίου, Νεαρές Ηρακλείου, Εκλογή, Νεαρές Νικηφόρου Α', Νεαρές Λέοντος ΣΤ'; σελ. 49-79) και μέσα από τα δεδομένα των αγιολογικών κειμένων (σελ. 81-134) οδηγείται σε συμπεράσματα για την φυσιογνωμία και τον ρόλο του κοσμικού και μοναστικού κλήρου την εποχή αυτή.

Έχοντας αναπτύξει το ιστορικό περίγραμμα της εποχής, ο συγγραφέας εξετάζει στην τέταρτη ενότητα (σελ. 135-184), η οποία αποτελεί το κύριο μέρος της μελέτης, το οικοδόμημα ως ένα αρχιτεκτονικό προϊόν τοποθετημένο στο φυσικό του περιβάλλον. Γύρω στο 740-750 κάνει την εμφάνισή του ένας νέος τύπος ναού, το "Τετρακάμαρον" (plan b, σελ. 139), σε μια σεισμογενή περιοχή (σελ. 141-153), όπως η Βιθυνία τύπος ναού, ο οποίος εκφράζει τις νέες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της πρώτης φάσης της εικονομαχίας και χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα όλο τον ένατο αιώνα.

Ακολουθεί ιδιαίτερα χρήσιμος και πλούσιος σε πηγαίο υλικό κατάλογος των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων (σελ. 187-270), για τα οποία υπάρχει ένδειξη ότι είχαν ανεγερθεί κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη
KBE/EIE

Ilse Rochov, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-Historischer Kommentar zu den Jahren 715-813, Berliner byzantinistische Arbeiten, Bd.57, Akademie Verlag, 1991, 358 σελίδες.

Μοναδική σε πληρότητα πηγή για την ιστορία ιδιαίτερα των λεγόμενων "Σκοτεινών αιώνων" (Ostrogorsky, Tinnfeld), όσο και ερασιμική συρραφή από λογοτεχνική άποψη (Moravcsik, Speck, Čičurov), η Χρονογραφία του Θεοφάνη που καλύπτει τη χρονική περίοδο 284-813 αποτελεί άλυτο πρόβλημα για την έρευνα ως σήμερα. Με την εμφάνιση του ογκώδους σχολιασμού που έκανε η Ilse Rochow, διαθέτουμε σήμερα ένα συνολικό σημείο αναφοράς και αφετηρίας, με την έννοια ότι το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με σαφήνεια και σε διαφορετικές ενότητες ολόκληρο το σύνθετο προβληματισμό που αναπτύχθηκε για κάθε επιστημονικό ζήτημα που έχει προκύψει.

Ίσως να πρόκειται για τον εξαντλητικότερο σχολιασμό που έχει γίνει ως τώρα σε μια ιστορική πηγή τόσο σημαντική όσο η Χρονογραφία του Θεοφάνη, και μάλιστα με ιδιαίτερη φροντίδα στην οικονομία λόγου και χώρου (βλ. π.χ. Hinweise, σελ.75). Από την άλλη πλευρά όμως, η μεγάλη χρονική έκταση που καλύπτει ο Θεοφάνης υποχρέωσαν τη συγγραφέα α) στο σχολιασμό μόνο των γεγονότων της εποχής 715-813 (Θεοφάνης, σελ.386-503 de Boor: σελ.76-323 Rochow) και β) σε κάποιον εκλεκτικισμό σε ό,τι αφορά την επιλογή των χωρίων προς σχολιασμό. Αυτά επιλέγονται με χρονολογική σειρά θεματικά. Συνήθως παραλείπονται ενόπτες που αφορούν την εσωτερική ιστορία των Αράβων (π.χ. σελ. 424, 8-426, 13 de Boor, σελ.428, 14-429, 15, κ.λπ.).

Ανεξάρτητα από το πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τα επιμέρους ή ακόμα και με τον τρόπο σχολιασμού διαφορετικών ειδολογικά γεγονότων, δεν μπορεί κανείς παρά να υποκλιθεί μπροστά στον απολογισμό αυτό της μακρόχρονης εργασίας της συγγραφέα που οφθαλμοφανέστατα είναι υποδειγματικός. Η τεράστια βιβλιογραφία (χωρίς τους τίτλους των εργασιών για οικονομία χώρου, όπως στις θετικές επιστήμες) είναι βέβαιο ότι έχει διαβαστεί και αφομοιωθεί κριτικά, και δεν υπάρχει ούτε μια παραπομπή που να παρατίθεται ενδεικτικά ή βιαστικά. Μια ευχάριστη έκπληξη για τους Έλληνες αποτελεί και η σταθερή γνώση και παράθεση της ελληνικά γραμμένης βιβλιογραφίας, τόσο της παλαιότερης, όσο και της νεώτερης. Η γνωστή ασάφεια που διέπει τη χρονολόγηση των γεγονότων στη Χρονογραφία του Θεοφάνη (πρβλ. Εισαγωγή, τμήμα 4, σελ.52-54 και παραρτήματα 1-2, σελ.325-337) γίνεται με τη μεγαλύτερη ευσυνειδησία. Το πρόβλημα των πηγών του Θεοφάνη για την περίοδο 715-813 (σελ.44-50) γίνεται αντικείμενο αναλυτικής έκθεσης, σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην άποψη ότι η Χρονογραφία του Θεοφάνη αποτελεί ideologische Korrektur της ιστορίας που πραγματεύεται. Τα τόσα και ακόμα περισσότερα προτερήματα του βιβλίου αυτού κάνουν τη συνολική του αξία μεγαλύτερη από το μεγάλο όγκο του.

Τηλέμαχος Λουγγής

Političeskie struktury epochi Feodalizma v Zapadnoï Evrope (VI-XVII vv.), (Οι πολιτικές δομές της εποχής της Φεουδαρχίας στη Δυτική Ευρώπη, 6ος-17ος αι.), Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ, Ινστιτούτο Ιστορίας ΕΣΣΔ, τμήμα Λενινγκράντ, 1990, συντάκτες: αντεπ. μέλη Ακαδημίας Επιστημών ΕΣΣΔ V.I.Rutenburg-I.P.Medvedev (247 σελ.).

Πρόκειται για ένα συλλογικό τόμο που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 1) I. P. Medvedev, Ορισμένες νομικές όψεις του βυζαντινού κρατισμού (σελ.7-45), 2)

V.I.Mazhuga, Η βασιλική εξουσία και η Εκκλησία στο φραγγικό κράτος τον 6ο αιώνα (σελ.46-70), 3) V. I. Rutenburg, Η γενουατική παραλλαγή της ιταλικής signoria (σελ.71-79), 4) L. G. Klimanov, Cor nostri status: Η ιστορική θέση της καγκελλαρίας (cancelleria) στο βενετικό κράτος (σελ.80-105), 5) T. N. Tatsenko, Η ενίσχυση της εδαφικής εξουσίας και η ανάπτυξη του συγκεντρωτικού κράτους στο εκλεκτοράτο της Σαξωνίας από το πρώτο μισό του 15ου αιώνα ως το πρώτο μισό του 17ου αιώνα (σελ.106-131), 6) V. E. Vozgrin, Η γένεση της δανικής απολυταρχίας (σελ.132-176), 7) M. T. Petron, Σχετικά με το ιστοριογραφικό πρότυπο της "παγκόσμιας Αναγέννησης" σε σχέση με ορισμένα πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της δυτικοευρωπαϊκής Αναγέννησης (σελ.177-197), 8) B. S. Kaganovič, Γύρω από τα "Δοκίμια από την ιστορία της ρωμαϊκής γαιοκτησίας" του I. M. Greys (σελ.198-216), 9) N. B. Sredinskaja, Αγίου Θωμά του Ακυνάτη, πραγματεία De regimine principum, εισαγωγή, έκδοση κειμένου, μετάφραση, σχόλια (σελ.217-244). Αγγλική σύνοψη όλων των ανωτέρω μελετών (σελ.245).

Στη βαρυσήμαντη εισαγωγή (σελ. 3-6), γραμμένη από τον I. P. Medvedev, περιγράφονται τα όρια της προσπάθειας να διαλευκανθεί, μέσα από τις ανωτέρω μελέτες, το πρόβλημα κατά πόσο η αντιπαράθεση φεουδαρχικών κεντρόφυγων τάσεων από τη μια πλευρά και κρατικού συγκεντρωτισμού από την άλλη, συνετέλεσε στην πρόοδο ή στην καθυστέρηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κρατών, όπως και κατά πόσο οι φεουδαρχικές δομές είναι δυνατόν να αποτελούν και πολιτικές δομές. Σε τελική ανάλυση, το βιβλίο αυτό που, παρ' όλο το φόρτο παραπομπών του, απευθύνεται σε ευρύτατο κύκλο αναγνωστών, εξετάζει τις σχέσεις Κοινωνίας και Δικαίου κατά το Μεσαίωνα.

Τηλέμαχος Λουγγής

I. S. Čičurov, Političeskaja ideologija srednevekonja. Vizantija i Rus', (Η πολιτική ιδεολογία του Μεσαίωνα. Το Βυζάντιο και η Ρωσία), Μόσχα 1990, 176 σελ.

Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, η μονογραφία αυτή εξετάζει μέσα από ποιές διαδικασίες η βυζαντινή πολιτική ιδεολογία επηρέασε την πολιτική σκέψη και ιδεολογία του αρχαίου ρωσικού κράτους. Η έρευνα προχωρεί μέσα από τη χρήση των ιδεολογικών κειμένων, ιδιαίτερα αυτών που στην Επιστήμη απέκτησαν τη συμβατική ονομασία Fürstenspiegel και των οποίων τη βιβλιογραφία χειρίζεται με μεγάλη εμπειρική γνώση και άνεση ο συγγραφέας (βλ. Εισαγωγή, σελ.3-18).

Ένα σύντομο πρώτο μέρος (σελ.19-31) εξετάζει τις επικρατούσες αντιλήψεις στη βυζαντινή λογοτεχνία σχετικά με το χαρακτήρα της αυτοκρατορικής εξουσίας από τον 7ο ως την αρχή του 9ου αι (Λόγος Ιουστίνου Β' προς Τιβέριο σε συνδυα-

σμό με τον προγενέστερο Διάκονο Αγαπτιό, ερανισμοί του Θεοφάνη από το Θεόδωρο Αναγνώστη και το Θεοφύλακτο Σιμοκάτη, Βαρλαάμ και Ιωάσαφ, Εκλογή Ισαύρων) καταλήγοντας στο ότι η αυτοκρατορική εξουσία δεν ξεχωρίζει κοινωνικές ομάδες αλλά συμπεριφέρεται ομοιόμορφα προς όλους τους υπηκόους της.

Το μεγάλο δεύτερο μέρος (σελ.32-126) παρακολουθεί την πορεία της βυζαντινής ιδεολογίας από τον 9ο στον 11ο αιώνα, ή, όπως διατείνεται ο συγγραφέας, από την πολιτική ορθοδοξία (H. G. Beck) στην αριστοκρατικοποίηση της πολιτικής σκέψης (A. P. Kazdan). Όμως το κύριο βάρος και η έμφαση δίνονται στη σύγκριση ανάμεσα στις πολιτικές αντιλήψεις του πατριάρχη Φωτίου και στην αυτοκρατορική ιδεολογία της Μακεδονικής δυναστείας (Κεφάλαια παραινετικά, Επιτάφιος Λέοντος ΣΤ' στον πατέρα του, Βίος Βασιλείου). Πάντα κατά το συγγραφέα, ο νεωτερισμός συνίσταται στη μορφωτική πλευρά των παλαιών ιδιοτήτων του ηγεμόνα, που τώρα παρουσιάζονται με απαιτήσεις, και στο διαχωρισμό από την υπόλοιπη κοινωνία μιας κοινωνικής ομάδας προσκειμένων στον αυτοκράτορα. Αυτό το τελευταίο οδηγεί στην αριστοκρατικοποίηση της ιδεολογίας.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος (σελ.127-174) εξετάζει την αρχαιορωσική πολιτική σκέψη στον 11ο και στις αρχές του 12ου αι, μέσα από τις σχετικές ιδεολογικές πραγματείες (Λόγος περί του Νόμου της ευδαιμονίας του μητροπολίτη Ιλαρίωνος, Επιστολές του μητροπολίτη Νικηφόρου, Διδαχές του Βλαδιμήρου Μονομάχου). Το συμπέρασμα, αρκετά αναμενόμενο, είναι ότι η ρωσική πολιτική ιδεολογία για τη θεία προέλευση της εξουσίας του ηγεμόνα εμφανίζεται αρκετά διαφορετική από τη βυζαντινή. Το ίδιο διαφορετική είναι η αντίληψη στην αρχαία Ρωσία σχετικά με την ευγένεια άνωθεν και την αριστοκρατική καταγωγή, από ό,τι στο Βυζάντιο, όπου η κοινωνική πραγματικότητα είναι άλλη.

Τηλέμαχος Λουγγής

Hans - Joachim Kühn, Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata, (Byzantinische Geschichtsschreiber, Ergänzungsband 2), Βιέννη 1991, 318 σσ. + 4 κάρτες + 2 πίνακες.

Τις μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του βυζαντινού στρατού, και ειδικότερα των ταγμάτων, τον 10ο και 11ο αιώνα μελετά στο βιβλίο αυτό ο H.-J. Kühn. Συνδέοντας τις επιτυχίες των βυζαντινών όπλων εναντίον των αλλοεθνών, στη στροφή της πρώτης προς τη δεύτερη χιλιετία, με την αναδιάρθρωση της στρατιωτικής διοίκησης από τον Νικηφόρο Β' Φωκά, ο συγγραφέας θεωρεί την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα αυτού ως εποχή ακμής, κατά την οποία τέμνονται οι αρχικά πα-

ράλληλες και κατόπιν αποκλίνουσες πορείες εξέλιξης των θεμάτων και των ταγμάτων.

Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο (σελ.47-121) σκιαγραφείται η οργάνωση των τεσσάρων αρχαιότερων ταγμάτων - Σκολαί, Εξκούβιτα, Βίγλα, Ικανάτοι - από τις αρχές του 9ου μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα. Στο δεύτερο και σημαντικότερο μέρος (σελ. 123-280) ερευνάται η εξέλιξη των ταγμάτων μετά τη στρατιωτική μεταρρύθμιση του Νικηφόρου Φωκά. Η δημιουργία δύο ανεξάρτητων ανώτατων στρατιωτικών αρχηγών - δομέστικος των Σχολών της Ανατολής και της Δύσεως - και η ίδρυση δουκάτων και κατεπανάτων, νέων ταγμάτων - Αθάνατοι, Στρατηλάται, Σατράπαι κά. - και στρατιωτικών μονάδων με επικεφαλής αξιωματούχους, όπως τον στρατοπεδάρχη της Ανατολής και της Δύσεως, τον εθνάρχη κά., είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης αυτής που αφορούσε, κυρίως, το στρατό των ταγμάτων. Η εικόνα της οργάνωσης και εξέλιξης των ταγμάτων πλαισιώνεται, στο τέλος τόσο των κεφαλαίων του πρώτου μέρους όσο και των υποκεφαλαίων του δεύτερου, από την απαρίθμηση των αξιωματούχων που υπηρέτησαν στις ηγετικές θέσεις του σημαντικού αυτού τμήματος του βυζαντινού στρατού.

Γνώστης των πηγών και της βιβλιογραφίας, την οποία παραθέτει κριτικά, ο Η.-J. Kühn πιστεύουμε ότι κατόρθωσε, με υποδειγματική μεθοδικότητα, να παραδώσει στην επιστημονική κοινότητα τη δική του συμβολή στη συστηματοποίηση της μελέτης του βυζαντινού στρατού τον 10ο και 11ο αιώνα.

Βασιλική Ν. Βλυσίδου
ΚΒΕ/ΕΙΕ

Osman Turan († 1978), *Selçuklular zamanında Türkiye Tarihi. Siyâsi Tarih Alp Arslan' dan Osman Gazi' ye (1071-1318)*, Κωνσταντινούπολη 1984², σσ.752.

Το ογκώδες αυτό εγχειρίδιο με τίτλο "Οι Σελτζούκοι την εποχή της τουρκικής ιστορίας. Πολιτική ιστορία από τον Αλπ Αρσλάν έως τον Οσμάν Γαζί" πρωτοκυκλοφόρησε με την ευκαιρία της εννεακοσιοστής επετείου της τουρκικής νίκης στο Μαντζικέρτ (1071-1971) και αποτελεί την εκτενέστερη διαπραγμάτευση σελτζουκικής ιστορίας (κυρίως από τις πρώτες δεκαετίες του 11ου ως τις πρώτες δεκαετίες του 14ου αι.) σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ο συγγραφέας του, που πέθανε πριν από 15 χρόνια (1914-1978), είναι ίσως ο επιφανέστερος Τούρκος μελετητής της σελτζουκικής ιστορίας και διατέλεσε καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, όπου παλαιότερα φοίτησε (μαζί με τον επιστημονικό του "αντίζηλο" Ιμπραχίμ Καφεσόγλου) κοντά στον μεγάλο Μεχμέτ Φουάτ Κιοπρουλού (περί του οποίου βλ. Α. Σαββίδης, ΜΓΕ

ΥΔΡΙΑ 32, 1984, σ. 123 και πιο πρόσφατα M. Ursinus, "From Süleyman Pasha to Mehmet Fuat Köprülü: Roman and Byzantine history in late Ottoman historiography", *Byzantine and Modern Greek Studies* 12, 1988, σσ. 305-14). Ο Τουράν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη της ιστορίας, των θεσμών και του πολιτισμού όλων των σελτζουκικών δυναστειών (ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τον βυζαντινολόγο τα εκτενή τμήματα του έργου που πραγματεύονται τις σχέσεις των Μεγάλων Σελτζούκων της Βαγδάτης, καθώς και των Σελτζούκων του Ρουμ", δηλ. της Μικράς Ασίας, με την Αυτοκρατορία την περίοδο από τα μέσα του 11ου ως τα μέσα του 13ου αι.). Συνεργάστηκε στην *Cambridge History of Islam* (τόμ. Α1 1970, ανατ. 1980) και συνέγραψε πολλά άρθρα και λήμματα στα γνωστά περιοδικά *Belleten* (Άγκυρα), *Studia Islamica* (Παρίσι), *Revue des études islamiques* (Παρίσι), κ.ά., καθώς και στην τουρκική *Islam Ansiklopedisi* (Άγκυρα). Από τα αυτοτελή του συγγράμματα (όλα στα τουρκικά) ξεχωρίζουν τα εξής: "Εγγραφα της περιόδου των Σελτζούκων της Τουρκίας" (Άγκυρα 1958), "Σελτζουκική ιστορία και τουρκοίσλαμικός πολιτισμός" (Άγκυρα 1965) και "Οι Σελτζούκοι και ο ισλαμικός κόσμος", συλλογή άρθρων (Κωνσταντινούπολη 1971 και β' μεταθανάτια έκδοση 1980). Γνωστή στους μελετητές της μεσαιωνικής ιστορίας των Τούρκων είναι η οξυτάτη επιστημονική διαμάχη του Τουράν με τον Καφεσόγλου (βλ. σχετικά τις παραπομπές στον Α. Savvides, *Byzantinoslavica* 51, 2, 1990, σσ. 233-6, πρβλ. του ιδ., *Βυζαντινά* 10, 1990, σσ. 264-5) (γενικά για τα βιο-εργογραφικά του Τουράν βλ. Ι. Μελίκoff, "In memoriam Osman Turan", περιοδ. *Turcica* 11, 1979, σσ. 7-9).

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και αναλύονται οι σελτζουκοβυζαντινές σχέσεις κυρίως βάσει των ανατολικών πηγών, είναι όμως σαφές ότι ο συγγρ. γνώριζε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό όχι μόνο τις πρωτότυπες βυζαντινές πηγές, αλλά και αρκετά βυζαντινολογικά δημοσιεύματα, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία (σσ. 691-701), η οποία, βέβαια, έχει μείνει αναλλοίωτη από την α' έκδοση του 1971, όπως εξάλλου και όλο το έργο (οπότε η "β' έκδοση" είναι στην ουσία ανατύπωση). Το πολύτιμο αυτό σύγγραμμα (που ελπίζεται ότι, όπως τόσα άλλα έργα στην τουρκική γλώσσα, θα μεταφραστεί κάποτε σε κάποια από τις δυτικές γλώσσες για να γίνει προστίθ σε πολλούς μελετητές της ανατολικής ιστορίας που δεν γνωρίζουν τουρκικά) μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στην "Οθωμανική ιστορία" του Ι.Χ.Ουζουντσαρσίλι (περί της οποίας βλ. Α.Σαββίδης, *Βυζαντινά* 12, 1992, 387).

Α. Σαββίδης
Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ

I. H. Uzunçarsili, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, Άγκυρα 1984³ (Türk Tarih Kurumu), σσ. 297, 59 πίνακες.

Ιδιαίτερα σημαντικές μέσα στα πλαίσια των βυζαντινοτουρκικών σχέσεων είναι οι επαφές της Αυτοκρατορίας με τα λεγόμενα "τουρκομανικά εμιράτα (ή μπεϋλίκια)", των οποίων η ακμή σημειώνεται μετά την παρακμή των Σελτζούκων του Ικονίου από τα μέσα του 13ου αιώνα. Τα κυριότερα από αυτά τα εμιράτα ήταν εκείνα του Καραμάν (Καραμανίας), του Μεντεσέ, του Αϊδινίου, του Σαρουκάν και του Καρασί τα τέσσερα τελευταία ήλθαν κατ' επανάληψη σε επαφές με το Βυζάντιο κατά την κρίσιμη περίοδο των τελευταίων 10ετιών του 13ου και των πρώτων 10ετιών του 14ου αι., υπάρχουν δε σχετικές πολύτιμες μονογραφίες από τους P. Wittek († 1978) ("*Das Fürstentum Menteshe. Studien zur Geschichte Westkleasiens im 13.-15. Jahr.*", Κωνσταντινούπολη 1934 και ανατυπ. Άμστερνταμ 1967), Paul Lemerle († 1989) ("*L' Emirats d' Aydin, Byzance et l' Occident. Recherches sur la geste d' Umrur Pasha*", Παρίσι 1957) και - πιο πρόσφατα - από τους Ελισάβετ Ζαχαριάδου ("*Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin 1300-1415*", Βενετία 1983) και Κ.Α. Ζούκοφ ("*Egeiskje Emiraty v 14-15 vv.*" = "Τα εμιράτα του Αιγαίου κατά τους 14ο και 15ο αιώνες", Μόσχα 1988). Σημειώνουμε ακόμη εδώ τα πρόσφατα άρθρα των H. Inalcik ("*The rise of the Turcoman maritime principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades*", *Byzantinische Forschungen* 9, 1985, σσ. 179-217) και Ε. Ζαχαριάδου ("*Holy War in the Aegean during the 14th century*", *Mediterranean Historical Review* 4, 1989, σσ. 212-225), καθώς και ορισμένες ανατυπωμένες μελέτες της τελευταίας στη συλλογή μελετών της "*Romania and the Turks c. 1300-c. 1500*" (Λονδίνο 1985: Variorum Reprints, ιδιαιτ. οι υπ' αρ. V, VII, VIII). Η παλαιά μονογραφία του καθηγητή Ουζουντσαρσίλι με τίτλο "Τα μπεϋλίκια της Μικράς Ασίας και τα κράτη των Ασπροπροβατάδων και Μαυροπροβατάδων" (πρωτοκυκλοφόρησε το 1937 με β' έκδοση το 1969) αποτελεί μια πολύτιμη γενική ιστορική σύνθεση περί των μικρασιατικών εμιράτων (Καραμανίας, Γκερμιγιάν, Ντενιζλί, Εσρέφ, Χαμίτ και Τεκκέ, Μεντεσέ, Σαρουκάν, Αλάγυας, Καρασί, Αϊντίν = Αϊδινίου, Τζαντάρ, Περβανέ, Σακίμπ Ατά, Τζανίκ, Ερετνά, Ντουλγκάντιρ, Ραμαντάν κ.ά.), καθώς και των μεταγενεστέρων εμιράτων -ανταγωνιστικών προς το Οθωμανικό- των "Καρά-Κογιουνλού" (= "Μαύρων Προβάτων") και "Ακ-Κογιουνλού" (= "Λευκών Προβάτων"). Το έργο διανθίζεται από επεξηγηματικούς γενεαλογικούς πίνακες, χρήση όμως θα ήταν, σε μελλοντική επανέκδοση, η παράθεση μιας σχετικής προς το θέμα βιβλιογραφίας. Αναγκαίο είναι, πάντως, να ξανατονίσουμε πόσο χρήσιμες θα ήταν μεταφράσεις τέτοιων θεμελιακών έργων στις δυτικές γλώσσες (ακόμη και στα ελληνικά).

Α. Σαββίδης
Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ

Πίτερ (Πέτρος) Χαρανής († 1985), *Οι Αρμένιοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία*, μετάφρ. Ιωσήφ Κασσεσιάν. Αθήνα (Εκδόσεις Αρμενικοί Ορίζοντες) 1992, σσ. 12 + 90.

Το πόνημα αυτό του αείμνηστου P. Charanis πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά στο περιοδικό *Byzantinoslavica* 22, Πράγα 1961, σσ. 196-240 και επανεκδόθηκε δυο χρόνια αργότερα, το 1963 (όχι το 1965 όπως λανθασμένα σημειώνεται στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης), στη Λισαβόνα από το Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν. Στα τριάντα και πλέον χρόνια της παρουσίας του στη διεθνή βιβλιογραφία το έργο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί συχνότατα και έχει εγκωμιαστεί από τους ειδικούς. Η ελληνική μετάφραση, που μόλις κυκλοφόρησε, έχει βασιστεί στην έκδοση του 1963. Ο συγγραφέας του υπήρξε εξέχων βυζαντινολόγος με καταλυτικό ρόλο στην ακμή των βυζαντινών σπουδών στις Η.Π.Α. ως φοιτητής του Α. Βασίλειφ († 1953), με τον οποίο τελείωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1935 στο Πανεπιστήμιο Μάντισον του Ουισκόνσιν για τη θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα Αναστασίου Α' (491-518 μ.χ.) (εκδόθηκε το 1939 από τις εκδόσεις του Παν/μίου του Ουισκόνσιν και σε β' έκδοση, το 1974, στη Θεσσαλονίκη: σειρά "Βυζαντινά κείμενα και μελέται", αρ. 11). Στην Ελλάδα τιμήθηκε με επίτιμο διδακτορικό δίπλωμα από το Παν/μιο Θεσσαλονίκης (1972), ενώ το 1978 έγινε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1976, με την συνταξιοδότησή του από το Παν/μιο Rutgers του New Brunswick, New Jersey (όπου δίδαξε για σαράντα περίπου χρόνια, από το 1938-1976), τιμήθηκε επίσης με επίτιμο διδακτορικό από το πανεπιστήμιό του. Την βαθειά καλλιέργεια και τις χαρισματικές ικανότητες του Χαρανή (1905-1985) στη διδασκαλία τόνισε ο εκ των φοιτητών του Norman Tobias σε παλαιότερο τόμο των *Βυζαντινικών* (τόμ. 6, 1986, 161-167), η απώλεια, όμως, του μεγάλου αυτού επιστήμονα δεν μνημονεύεται από τον συντάκτη του προλογικού σημειώματος της παρούσας ελληνικής έκδοσης, Φώτη Α. Δημητρακόπουλο, κατά τον οποίο ο Χαρανής "είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα στους διεθνείς κύκλους των βυζαντινολόγων" (σ. Χ). Εδώ θα έπρεπε ασφαλώς να γράφεται: "υπήρξε". Ο πρόλογος αυτός, ακόμη, έχει ορισμένα τυπογραφικά ολισθήματα (*Μπαρνικιάν* αντί *Μπαρπικιάν* στη σ. Χ - *Κομίντ* αντί *Κομίντ* στη σ. ΧΙ), ενώ σχετικά με τα δημοσιεύματα του Χρ.Μ. Μπαρπικιάν στα ελληνικά, ο συντάκτης του προλόγου αναφέρει μόνο δυο (ενδεικτικά προφανώς) του έτους 1981, παρά το γεγονός ότι ο επιφανής αυτός Αρμένιος βυζαντινολόγος έχει δημοσιεύσει δέκα τουλάχιστον ακόμη μελέτες στα ελληνικά (βλ. σχετικά το βιογραφικό και εργογραφικό του σημείωμα στο πρόσφατο βιβλίο του: Χρ.Μ. Μπαρπικιάν, *Ελληνισμός και Αρμενία*, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1991, σσ. 5-20, ιδίως σ. 20). Ελπίζεται ότι ο πρόλογος του κατά τα άλλα σημαντικού αυτού έργου θα βελτιωθεί σε προσεχή επανέκδοση.

Α. Σαββίδης
Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ

Paul Wittek († 1978), *Η γένεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας*, μετ. Ευαγγελία Μπαλιτά, Αθήνα: ΠΟΡΕΙΑ, 1988, σσ. 78.

Η ελληνική μετάφραση του κλασικού έργου του μεγάλου τουρκολόγου Βίττεκ περί της γένεσης του οθωμανικού σουλτανάτου, όπου αναπτύσσεται γλαφυρά η εξέλιξη των Οθωμανών από την εμφάνιση του εμιράτου των "γαζήδων" πολεμιστών της μουσουλμανικής πίστης στην μεγάλη Αυτοκρατορία του 15ου-16ου αι. με τις μεγάλες κατακτήσεις σε τρεις ηπείρους, αποτελεί ευπρόσδεκτη προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία. Η μετάφραση και η επιμέλεια είναι της δρος Ε.Μπαλιτά, επιστημονικής ερευνήτριας του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και είναι -σε γενικές γραμμές- ορθή, μεθοδική και ακριβής, ενώ κερδίζει επιπροσθέτως τις εντυπώσεις και από την καλαίσθητη εκδοτική δουλειά των εκδόσεων "ΠΟΡΕΙΑ".

Η μετάφραση αυτή εμφανίστηκε δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Βίττεκ (Βιέννη 1894-Λονδίνο 1978), που εφέτος (1993) συμπληρώνονται δεκαπέντε χρόνια από το θάνατο του ιδίου. Ο Βίττεκ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους γερμανόφωνους τουρκολόγους του αιώνα μας, μαζί με τους Franz Babinger και Franz Taeschner (και οι δυο τους πέθαναν το 1967). Το κλασικό του πονημάτιο, που παρουσιάζεται εδώ, πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά με τίτλο *The rise of the Ottoman Empire* στο Λονδίνο το 1938, στη γνωστή επιστημονική σειρά Royal Asiatic Monographs (αρ. 23), με ανατυπώσεις το 1958 και 1963. Ο συγγραφέας υπήρξε μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινούπολης (1924-1934) και αργότερα η άνοδος του ναζισμού τον ανάγκασε να καταφύγει αρχικά στο Βέλγιο και, μετά το 1940, στην Αγγλία, όπου για πάνω από 20 χρόνια υπήρξε καθηγητής τουρκικών σπουδών στην ονομαστή Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το 1982 ανατυπώθηκαν φωτοστατικά ορισμένες από τις σημαντικότερες μελέτες του στη σειρά ανατυπώσεων μελετών Variorum Reprints του Λονδίνου με γενικό τίτλο *La formation de l'empire ottoman*, με την επιμέλεια του τουρκολόγου Victor L. Ménage, διαδόχου του Βίττεκ στην προαναφερθείσα Σχολή του Λονδίνου. Η μονογραφία του Βίττεκ για το τουρκομανικό ναυτικό εμιράτο του Μεντεσέ (*Das Fürstentum Menteshé. Studie zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. Jahr.*, Κωνσταντινούπολη 1934: Istanbul Mitteilungen, αρ. 2 και ανατύπωση, Άμστερνταμ 1967) χρησιμοποιείται εκτενώς και σήμερα ως βασικό βοήθημα σχετικά με τις βυζαντινοτουρκικές σχέσεις, ενώ οι ποικίλες μελέτες του πάνω σε σελιτζουκικά, τουρκομανικά και πρωτο-οθωμανικά ζητήματα (με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία), δημοσιευμένες κυρίως στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, αποτελούν ακόμη βασικά βοηθήματα για τους ερευνητές που ασχολούνται με τις εποχές των Σελτζούκων (ιδίως του σουλτανάτου του "Ρουμ"/Ικονίου), των τουρκομανικών εμιράτων (μπεύλι-

κιών) των 13ου-14ου αιώνων και των πρώτων Οθωμανών (14ου-αρχών 15ου αιώνων).

Στην ελληνική αυτή έκδοση υπάρχουν λίγα τυπογραφικά ολισθήματα (στη σ. 10 *African* αντί *Africans*, σ. 25 σημ. 14 *Houtsma* αντί *Houtsama*, σ. 26 σημ. 17 *Victoria* αντί *Vistoria*, σ. 45 *Καϊχοσρόης* αντί *Καϊχοσφός*, σ. 48 σημ. 41 *Βόννη* αντί *Βόνη*, σ. 27 *Ερτογρούλ* αντί *Ερτοργούλ*). Επίσης μικροαβλεψίες (σ. 28, 36 *Χορασάν* αντί *Χοροσάν*, σ. 40 ο *πρώτος Κομνηνός* [=Αλέξιος Α'], αντί του αδόκιμου *Κομνηνός Α'*, σ. 50 σημ. 44 του *στρατού της Χορεσμίας* ή του *χορεσμιανού στρατού* αντί του *στρατού του Khwarzmian*, σ. 60 *Γκερμιάν* αντί *Τζερμιάν*, σ. 61 *αν-Νασίρ* αντί *Nazir*, σ. 67 *Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνό* αντί *Ιωάννη Καντακουζηνό ΣΤ'*, σσ. 67-68 *Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου* αντί *Ιωάννη Παλαιολόγου Ε'*, σ. 76 *Ομαϊάδη* ή *Ομεγιάδη χαλίφη* αντί *Ουμαγιάτ χαλίφη*). Τέλος, στη σ. 59 (8η-9η σειρά από το τέλος) ανάμεσα στις λέξεις *Αϊδινίου* και *αρχηγός* να προστεθεί: *ήταν ένας στρατιωτικός*.

Ορισμένες παρωχημένες απόψεις του συγγρ. θα μπορούσαν ίσως να σχολιαστούν σε μελλοντική επανέκδοση της ελληνικής μετάφρασης, όπως λ.χ. η χρονολόγηση της μάχης της Αντιόχειας του Μαιάνδρου (*άνοιξη του 1211* αντί *1210*), η χρονολόγηση της βασιλείας του Καϊκοβάδη Α' στο 1220-1237 αντί του 1219-1236, καθώς επίσης οι όροι *μωαμεθανοί* και *μωαμεθανική ζωή*, που θα έπρεπε να είχαν σχολιαστεί και να έχουν αποδοθεί ως *μουσουλμάνοι* και *μουσουλμανική ζωή* (ο Βίττεκ στις σσ. 49 και 51 του αγγλικού πρωτοτύπου έγραφε *Mohammedans* και *Mohammedan Life*): οι οπαδοί του Ισλάμ, όμως, αποκαλούνται *Μουσλίμ* (= οι αφοσιωμένοι στις θεϊκές εντολές), ενώ οι όροι *Μωαμεθανισμός* και *Μωαμεθανοί*, με τις σχετικές τους βαριάντες στις δυτικές γλώσσες, αποτελούν πλασματικά δημιουργήματα της δυτικής ιστοριογραφικής επιστήμης, προφανώς λόγω του ονόματος του ιδρυτή της θρησκείας του Ισλάμ κατά εσφαλμένη αντιστοιχία προς το Χριστός-Χριστιανισμό. Δεν υπάρχουν σε κανένα αραβικό κείμενο.

Α. Σαββίδης
Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙΕ

Νικόλαος Α. Κυνηγόπουλος (πρωτοπρεσβ.), *Πάφρα του Πόντου, η χώρα των γενναίων*, β' έκδοση (σειρά: ΠΟΝΤΟΣ), Θεσσαλονίκη 1991 (εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία), σσ. 375, 1 χάρτης, σχέδια και πίνακες.

Μετά την ολοκλήρωση της "Εγκυκλοπαίδειας του Ποντιακού Ελληνισμού" (σε 6 τόμους: 1988-1989) και του συμπληρωματικού της συλλογικού έργου με τίτλο "Πόντος. Ιστορία, λαογραφία και πολιτισμός" (1991) (βλ. σχετικά στο *Θεσσαλικό*

Ημερολόγιο 20, 1991, σ. 223), οι εκδόσεις του Αντώνη Μαλλιάρη συνεχίζουν την παρουσίαση ποντιακών θεμάτων-μονογραφιών στα πλαίσια της σειράς "ΠΟΝΤΟΣ". Η κυριότερη μέχρι στιγμής συμβολή στη σειρά αυτή είναι η β' έκδοση (στην ουσία ανατύπωση) της μονογραφίας του πρ. Κυνηγόπουλου, που φέρει τον χαρακτηριστικό υπότιτλο "Ιστορική αναδρομή στις ρίζες των Παφραίων του Πόντου, τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους, μια μεγαλειώδης πορεία αίματος και θριάμβου". Ατυχώς δεν αναφέρεται στη σημαντική αυτή ανατύπωση η χρονολογία της πρωτότυπης έκδοσης. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα κεφάλαια Β' ("Από της γεννήσεως του Χριστού μέχρι της Αλώσεως της Κων/πόλεως από τους Τούρκους το 1453") και Γ' ("Από της Αλώσεως της Κων/πόλεως από τους Τούρκους το 1453 μέχρι σήμερα"), όπου παρουσιάζονται σημαντικά θέματα όπως η διάδοση του Χριστιανισμού στην Πάφρα και το Δ. Πόντο, οι τοπικοί άγιοι και οι τοπικές εκκλησιαστικές σύνοδοι, η ιστορία της Πάφρας (βυζαντινής *Παύρας*, από την οποία προήλθε το τουρκικό *Baıra*) κατά τους βυζαντινούς χρόνους (Δ' αιώνας-1204) και τους χρόνους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204-1461), η κατάσταση στους πρώτους αιώνες της τουρκικής κυριαρχίας και οι εξισλαμισμοί (γενικά για το θέμα αυτό βλ. τη διατριβή του Κώστα Φωτιάδη, *Οι εξισλαμισμοί της Μ.Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου*, Θεσ/νίκη 1988), κ.λπ. Ενδιαφέρον σημείο είναι εκείνο όπου ο συγγρ. αποδέχεται (όπως παλαιότερα ο Παπαρρηγόπουλος, *ΙΕΕ*, τόμ. Δ' 2, σελ. 147 και άλλοι, καθώς και τελευταίως οι Χρ.Σαμουηλίδης (*Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού*, Αθήνα 1986, σ. 54) και Α.Σαββίδης (στο *Αρχαίον Πόντου* 40, 1985, σσ. 44-46 και στη διατριβή *Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα... 1189-1240*, Αθήνα 1987, σσ. 252-259), την ύπαρξη του δυνάστη Θεόδωρου (Β') Γαβρά στην Αμισό και την "περιοχής της Πάφρας" (σ. 72).

Α. Σαββίδης
Αθήνα, ΚΒΕ/ΕΙ

Athanasios Angelou, Manuel Palaiologos, Dialogue with the Empress-Mother on Marriage. *Introduction, Text and Translation* [Byzantina Vindobonensia, XIX]. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991, σσ.135, 2 πίν.

Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος αποτελεί μια από τις πιο τραγικές φυσιογνωμίες του Βυζαντίου. Έζησε τις ταπεινώσεις του πατέρα του, Ιωάννη Ε', όταν ο τελευταίος εκλιπαρούσε βοήθεια από τη Δύση, γνώρισε τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου που κίνησε ο αδελφός του Ανδρόνικος Δ', την ανασφάλεια μιας φθίνουσας αυτοκρατορίας κάτω από τη διαρκή απειλή των Τούρκων. Μόνη του διέξοδος από τις

συνεχείς πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές δραστηριότητες η καλλιέργεια του λόγου, καρπός μιας υψηλής παιδείας, ενός φιλοσοφικού στοχασμού. Μέντοράς του, ο γνωστός λόγιος Δημήτριος Κυδώνης, προς τον οποίο στέλνει επι-στολές αλλά και διάφορα πονήματά του. Πολύπλευρο το συγγραφικό του έργο γνώρισε τα τελευταία χρόνια σειρά κριτικών εκδόσεων: οι επιστο- λές από τον G. T. Dennis (1971), ο *Διάλογος* μ' έναν Πέρση από τον E. Trapp (1966), ο *Επιτάφιος* προς τον αδελφό του Θεόδωρο από την Ιουλία Χρυσοστομίδου (1985), ο "Συμβουλευτικός τοίς Θεσσαλονικεῦσι" από τον Β.Λαούρδα (1955). Στη σειρά των εκδόσεων αυτών έρχεται να προστεθεί και η έκδοση ενός μακρού έργου του, που φέρει τον τίτλο "Διάλογος ήθικος ἢ περὶ γάμου" από τον Αθ. Αγγέλου.

Την έκδοση προλογίζει ο διαπρεπής Βυζαντινολόγος H.Hunger, ο οποίος επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης εμφανίστηκε η έκδοση του ίδιου κειμένου από τον C. Bevegni, *Manuelis Palaeologi Dialogum de matrimonio* Περί γάμου (Saggi e Testi classici cristiani e medievali 2), Catania 1989. Εκείνο όμως που διαφοροποιεί την έκδοση του Α.Αγγέλου είναι η εκτενής εισαγωγή, όπου εξετάζονται θέματα φιλολογικά και ιστορικά και τίθενται μέσα από τη μελέτη της στίξης και της σύνταξης οι βάσεις για τη γνώση των ιδιομορφιών ενός κειμένου - λόγου- που έπρεπε να ακουσθεί και όχι μόνο να διαβαστεί.

Το κείμενο του λόγου έχει διασωθεί σε δύο κώδικες: τον σύμμικτο κώδικα Parisinus gr. 3041 (P) και τον Vindobonensis phil.gr. 98 (V). Ο V διασώζει διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές από τον ίδιο τον Μανουήλ. Ο εκδότης εξετάζει τη χειρόγραφη παράδοση (The Manuscripts σσ.13-20) και υποστηρίζει ότι ο Μανουήλ είχε αναθέσει πιθανόν το 1397 σε κάποιον γραφέα να συγκεντρώσει και να αντιγράψει όλες τις επιστολές που είχε γράψει ως τότε καθώς και τα φιλολογικά έργα, τελευταίο των οποίων υπήρξε ο "Διάλογος περί γάμου". Το 1417 ανέθεσε σε δεύτερο γραφέα να επεκτείνει την αντιγραφή και άλλων επιστολών και έργων. Και τα δύο μέρη μαζί αποτέλεσαν τον cod. Paris.gr. Ο V αποτελεί απόγραφο του P μεταξύ 1417 και το αργότερο 1425.

Με βάση εσωτερικά στοιχεία και περιστατικά ο εκδότης χρονολογεί τη σύνθεση του Διαλόγου μεταξύ 17ης Δεκεμβρίου 1392, ημερομηνία γεννήσεως του πρώτου γιου του Μανουήλ, και 1396/7, έτος αποστολής στον Δημήτριο Κυδώνη στην Ιταλία της επιστολής αρ. 62 και του Διαλόγου. Η αναθεώρηση του κειμένου από τον ίδιο τον αυτοκράτορα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1417 και 1425 (The Date σσ.21-22).

Ιδιαίτερο φιλολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο που αναφέρεται στην στίξη (The Punctuation σσ. 23-30). Ο εκδότης ακολουθεί την στίξη του κώδικα P. Εξετάζει τα σημεία στίξης που χρησιμοποίησε ο Βυζαντινός γραφέας ανάλογα με τις συντακτικές ιδιαιτερότητες, ακριβώς για να δώσει την ακουστική μορφή του κειμένου, όπως το θέλησε ο ίδιος ο συγγραφέας.

Ο εσωτερικός ρυθμός του βυζαντινού πεζού λόγου έχει ελάχιστα μελετηθεί, αν εξαιρέσει κανείς τις μελέτες των W. Horandner, R. Katicic, Ch. Klock κ.ά. Για τον λόγο αυτόν το κεφάλαιο που αναφέρεται στον ρυθμό (The Prose Rhythm σσ.31-38), τον οποίο επέλεξε ο συγγραφέας του Διαλόγου ως συστατικό στοιχείο της στιλιστικής αρμονίας του κειμένου, με τα παραδείγματα των ρυθμικών ενοπίων που παραθέτει ο εκδότης αποτελούν σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή της φιλολογικής έρευνας. Κι αυτό, γιατί, όπως παρατηρεί ο εκδότης, "ο ρυθμός δεν είναι μια μηχανική ενέργεια: εκφράζει τη διάθεση, τον τόνο και τον τρόπο σκέψης. Τη νευρικότητα και τον έλεγχο, την παιδιά και τη σοφιστική...όλα αυτά συγκεντρώνονται στον Διάλογο μ'έναν ρυθμό που δημιουργεί ένα διαφορετικό ακουστικό αποτέλεσμα".

Τα πρόσωπα του Διαλόγου (The Historical Characters σσ. 38-44), ο "βασιλεύς" και η "δέσποινα", δίδονται στο αναθεωρημένο κείμενο του κώδικα V. Πρόκειται για τον αυτοκράτορα Μανουήλ και τη μητέρα του Ελένη Καντακουζηνή, η οποία είχε πολιτικά και φιλολογικά ενδιαφέροντα και άσκησε επιρροή στον γιό της.

Ο Διάλογος εστάλη από τον Μανουήλ στον Δημήτριο Κυδώνη που βρισκόταν στην Ιταλία. Στις φιλολογικές αναζητήσεις και ενασχολήσεις του Μανουήλ και τις σχέσεις του με τον μεγάλο δάσκαλο αναφέρεται ο εκδότης στο κεφάλαιο με τίτλο The Author σσ. 45-48.

Τέλος ο εκδότης ασχολείται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον διάλογο ως φιλολογικό είδος (The Dialogue σσ.49-57). Μέσο διδακτικό, σατιρικό, ανταλλαγής απόψεων σε τρέχοντα ζητήματα, προσωποποιήσεις, φιλοσοφικοί στοχασμοί βρίσκονται συμπυκνωμένα στον Διάλογο αυτό, χωρίς να μπορεί να πει κανείς ότι αυτός εκπροσωπεί ή αναπτύσσει ένα από τα είδη αυτά. Και τούτο φαίνεται από την ανάλυση του Διαλόγου που επιχειρεί ο εκδότης. Η ανάλυση είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική για την σκιαγράφηση της προσωπικότητας και του ρόλου της αυτοκράτειρας μητέρας αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο εστεμμένος συγγραφέας εισάγει αυτοβιογραφικά στοιχεία σ'ένα λογοτεχνικό είδος με προκαθορισμένα πλαίσια από τη βυζαντινή φιλολογική παράδοση.

Η κριτική έκδοση του Διαλόγου στις σελ. 60-117 συνοδεύεται από ελεύθερη αγγλική μετάφραση και πίνακα λέξεων (σσ. 119-135).

Πραγματικά μια ολοκληρωμένη κριτική έκδοση ενός μοναδικού ως προς το είδος κειμένου του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, πρότυπο φιλολογική εργασίας και έκδοσης.

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Lexicographica Byzantina Beiträge zum Symposium zur byzantinischen Lexikographie (Wien, 1.-4.3.1989). Herausgegeben von Wolfram Horandner und Erich Trapp. [Byzantina Vindobonensia, Bd.XX], Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991, σσ. 314.

Τον Μάρτιο του 1989 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Βιέννης Συμπόσιο για τη Βυζαντινή Λεξι-κογραφία. Οι εικοσιμία εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο περιλαμβάνουν ειδήσεις, σχεδιασμό, μεθοδολογία λεξικογραφικών προ-γραμμάτων, λεξικογραφικές εργασίες σε μεμονωμένους βυζαντινούς συγ-γραφείς ή και ομάδες κειμένων. Ανάλογα με τη θεματική θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις εισηγήσεις σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Α. Σ'αυτές που αναφέρονται σε Λεξικά που καταρτίστηκαν κατά τη βυζαντινή περίοδο, Β. Σε Λεξικά που παρασκευάζονται στο πλαίσιο ευρύτερων λεξι-κογραφικών προγραμμάτων, Γ. Σε Γλωσσάρια που αφορούν ορισμένους Βυζαντινούς συγγραφείς και Δ. Λεξικογραφικές παρατηρήσεις σε κείμενα πρακτικής φύσης (ιατρικά, διαιτολογικά) ή και σε κείμενα δικαίου, κοπτικά σε παπύρους κ.ά.

Α. Τα Λεξικά ως instrumenta studiorum εμφανίστηκαν και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Σε δύο από αυτά αναφέρονται οι εισηγήσεις των K. Alpers και H.Hunger.

Το Λεξικό που αποδίδεται στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύριλλο (412-444) με τον τίτλο "Κυρίλλου εις τὰς ἀπορριπόμενας λέξεις τῆς θείας γραφῆς" σώζεται σε 70-80 χειρόγραφα, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη διάδοσή του. Την τύχη και την προέλευση ενός χειρογράφου, του περγαμινού κώδικα Bremensis 11, παρακολουθεί και ερευνά ο K. Alpers, Ein Handschriftenfund zum Cyrill-Glossar in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (σ.11-52). Ο κώδικας ανήκε αρχικά στον νομομαθή και συλλέκτη βιβλίων Melchior Goldast von Haiminsfeld (1578-1635). Με βάση παλαιογραφικά στοιχεία το κφ. χρονολογείται από τον συγγραφέα στον 9ο αι.και μάλιστα αποδίδεται στο scriptorium της Μονής Στουδίου. Στο φ. 3ν υπάρχει αυτόγραφο σημείωμα του γνωστού αντιγραφέα και εμπόρου χειρογράφων του 16ου αι. Ανδρέα Δαρμάριου, ενώ στο φ. 2ν λατινικό επίγραμμα αναφέρει ότι το βιβλίο δώρησε ο Baptista Gruttus στον Pusculus από την Brescia. Πρόκειται για πρόσωπα που πήραν μέρος στην υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης κατά την πολιορκία του 1453. Πιθανότατα ο Βενετός Gritti διέσωσε το χειρόγραφο από την καταστροφή κατά την άλωση της Πόλης.

Στον εγκυκλοπαιδισμό της εποχής του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου εντάσσεται το βυζαντινό Λεξικό Σούδα, που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των μορφωμένων της εποχής. Τις ιδιοτυπίες του λεξικού μελετά ο H. Hunger, Was nicht in der Suda steht, oder: Was konnte sich der gebildete Byzantiner des 10.-11. Jah-

rhundreds von einem "Konversionslexikon" erwarten? (σ.137-153). Το Λεξικό ακολουθεί όχι μόνο αλφαβητική αλλά και φωνητική κατάταξη, δίνει γραμματικούς τύπους, τύπους της Αιτικής και της κοινής, ομώνυμα, συνώνυμα, δάνεια από τη λατινική, παροιμίες, κωρία από αρχαίους και Βυζαντινούς συγγραφείς, τοπωνύμια. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αντικειμένων, γιαυτό θεωρήθηκε πρόδρομος των Εγκυκλοπαιδειών υπό μορφήν λεξικού. Ωστόσο, παρατηρεί ο διαπρεπής Βυζαντινολόγος, υπάρχουν παραλείψεις σημαντικών προσώπων αλλά και λημμάτων που αναφέρονται σε γεγονότα που συγκλόνισαν την αυτοκρατορία, όπως π.χ. η Εικονομαχία.

Β. Την επέκταση του Thesaurus Linguae Graecae για όλη τη βυζαντινή περίοδο από το 600 ως το 1453 αποφάσισε η American Philological Association. Όπως είναι γνωστό, η λεξικογράφηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της ελληνικής γραμματείας από τον Όμηρο ως το 600 μ.Χ., πρωτοβουλία την οποία είχε το Πανεπιστήμιο του Irvine της Καλιφόρνιας, έχει ολοκληρωθεί από το 1972-1987 και έχουν αποδελτιωθεί 61.000.000 λέξεις. Τη συνέχιση του προγράμματος, τους ερευνητικούς σκοπούς που θα εξυπηρετεί και το χρονοδιάγραμμα εκθέτει ο Th. Brunner, *LGT Expansion: The Byzantine Era* (σ. 53-59).

Την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η σύνταξη ενός Λεξικού Βυζαντινής Ορολογίας, τις διάφορες φάσεις εργασίας, τα συναφή προβλήματα και τις εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος εκθέτει ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, *Zu einem Lexikon der byzantinischen Terminologie* (σ. 179-184), ο οποίος διευθύνει τη σύνταξη του Λεξικού αυτού στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τις ποικίλες δυσχέρειες, τους σκοπούς, τη ληματογράφηση, τη δομή των άρθρων, την ορθογράφηση κ.ά. κατά τη σύνταξη του Λεξικού της Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας (1100-1669) εκθέτει ο Διευθυντής του Λεξικού Εμμανουήλ Κριαράς, *Εμπειρίες και βιώματα από την πορεία του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας* (σ.199-205). Έχει κυκλοφορήσει ήδη ο ΙΑ' τόμος του Λεξικού που φτάνει ως την αρχή του γράμματος ξ.

Η αποδελτίωση αθησαύριστων και σπάνιων λέξεων, που ξεκίνησε από δική του πρωτοβουλία ο Ε. Trapp το 1965, πήρε τη μορφή μιας λεξικογραφικής προσπάθειας με τη συνεργασία από το 1982 των W. Horandner και J. Diethart για τη συγκρότηση Λεξικού της Βυζαντινής Λογοτεχνίας του 9ου-12ου αι. Όπως λέγει ο Ε. Trapp, *Das Lexikon zur byzantinischen Literatur* (σ.283-291) το λεξικό περιλαμβάνει όλη τη θεολογική και τη θύραθεν φιλολογία από τον 9ο-12ο αι. Διαβάστηκαν όμως και κείμενα του 6ου-8ου αι. και 13ου-15ου αι. κυρίως για τις λέξεις εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στα λεξικά των Liddel-Scott-Jones και του Lampe ή για τις οποίες δίνονται διαφορετικές ή μία μόνον ερμηνεία.

Αθησαύριστες λέξεις στα παραπάνω λεξικά από την καθομιλουμένη, τεχνικούς όρους, realia κ.ά. περιλαμβάνουν κοπτικοί πάπυροι του 4ου-8ου αι., τη σημασία των οποίων για τη Λεξικογραφία εκθέτει ο J. Diethart, *Die Bedeutung der Papyri für die byzantinische Lexikographie* (σ. 117-121).

Στο πλαίσιο του προγράμματος του "Λεξικού της Βυζαντινής Λογοτεχνίας" η Astrid Steiner-Weber, *Merkmale der byzantinischen Wortbildung anhand der Komposition* (σ.235-248) έχει αποδελτιώσει 4.500 λέξεις από 120 κείμενα του 4ου-13ου αι. Πρόκειται για σύνθετες λέξεις, παραδείγματα των οποίων δίνει στην παραπάνω εισήγηση με παρατηρήσεις σχετικές με τον σχηματισμό τους.

Ιστορικό, φιλολογικό αλλά και φιλοσοφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το λεξικογραφικό πρόγραμμα των F. Conca - R. Maisano, *Eine lexikographische Untersuchung über die byzantinischen Historiker* (σ. 81-90). Σκοπός του η διερεύνηση της στάσης των βυζαντινών συγγραφέων έναντι της ιστορίας, μέσα από τους όρους που χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους και το έργο τους, τον σκοπό της συγγραφής, τον αποδέκτη, τις πηγές και τα φιλολογικά πρότυπα, τους πολιτικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς όρους που αυτοί χρησιμοποιούν και που καθορίζουν και το ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Την αλληλεξάρτηση της Λεξικογραφίας και της Κριτικής των κειμένων και τη συμβολή της μίας στις εργασίες της άλλης εκθέτει ο Αθ. Καμβύλης στην εισήγηση του *Lexikographie und Textkritik* (σ.155-177. Ο ρόλος της κριτικής των κειμένων σημαντικός για την άρτια έκδοση βυζαντινών λεξικών, όπως και της λεξικογραφίας για τον εντοπισμό ημικημένων σε παλαιές και νέες εκδόσεις.

Γ. Η παρασκευή γλωσσαρίων ή και λεξικών ορισμένων βυζαντινών συγγραφέων ή κειμένων θα βοηθήσει τη φιλολογική έρευνα όχι μόνο για τον γλωσσικό θησαυρό αλλά και σε ζητήματα σχετικά με τον συγγραφέα και ορισμένες αναγνώσεις που έχουν γίνει από τους εκδότες. Τις παρατηρήσεις του από την ενασχόλησή του με το Λεξικό της ελληνικής παραλλαγής του Χρονικού του Μορέως με βάση την έκδοση J. Schmitt εκθέτει ο W. J. Aerts, *Ein Lexikon (im Statu nascendi) zum Chronik von Morea* (σ.1-10). Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η γλώσσα της ελληνικής παραλλαγής είναι ελληνική με προσμίξεις και δάνεια από τη συμβίωση Ελλήνων και Φράγκων. Θεωρεί ότι δεν υπήρξε ελληνικό πρότυπο αλλά πεζό σε φράγκικη γλώσσα και πηγή το έργο του Robert de Clari. Αποκλείει την προέλευση της ελληνικής παραλλαγής από την προφορική παράδοση.

Η Carolina Cupane, *Ein Index zum byzantinischen Gebrauchssprache* (σ.91-100) εκθέτει τις αρχές που ακολούθησε αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην κατάρτιση των ευρετηρίων του α' και β' τόμου του Register des Patriarchats von Konstantinopel (1315-1331), Wien 1981 και τ. II.(1334-1350), που εξέδωσαν οι H.Hunger και O.Kresten.

Αθησαύριστες λέξεις, 177 που δεν περιλαμβάνονται στο Λεξικό του Lampe και 88 άπαξ, από τα έργα του Πατριάρχη Γερμανού Α' (714-730) παραθέτει ο Θεοκάρης Δετοράκης, *Αθησαύριστες λέξεις από τα έργα του Πατριάρχη Γερμανού Α'* (σ.101-115). Επισημαίνει λάθη στο Λεξικό του Lampe, ενώ τονίζει τη γλωσσολογική ικανότητα και τον χρωματικό πλούτο του Βυζαντινού συγγραφέα.

Ιδιαιτερίες στο έργο του Θεόδωρου Στουδίτη, όπως π.χ. παρέκκλιση από τους κανόνες της Γραμματικής για τη δημιουργία προσωπικού στυλ και την προσέγγιση προς την καθομιλούμενη, νεολογισμοί (3.000 περίπου νέες λέξεις), κλίση ονομάτων στη δημοτική, ερευνά ο Γ. Φατούρος, *Zur Sprache des Theodoros Studites* (σ.123-135).

Ο εκδότης του Επαρχικού Βιβλίου J. Koder ερμηνεύει ορισμένες προβληματικές λέξεις του κειμένου, όπως *καβία*, *στήτωρ* *ήγουν έφεστρίς*, *πάπυρος*, *καγκελάριον*, *βόλιον*, *καταπερσίκιος* ή *περσίκιον*, *κώνιον*, *έκ-λέκτης*, *κυλισταρείον* και *κυλιστής* στην εισήγησή του: *"Problemwörter" im Eparchikon Biblion* (σ.185-197).

Παρατηρήσεις στη γλώσσα, την ορθογραφία, τη φωνητική μορφολογία και τη σύνταξη των 218 ερωταποκρίσεων που στη χειρόγραφη παράδοση φέρονται με το όνομα του Καισαρίου, αδελφού του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, εκθέτει ο W. Lackner, *Beobachtungen zum Wortschatz des Pseudo-Kaisarios* (σ.207-217). Η έρευνα κυρίως από τον R. Riedinger έχει αποδείξει ότι οι ερωταποκρίσεις αυτές δεν έχουν σχέση με τον Καισάριο, αλλά προέρχονται από ανώνυμο συγγραφέα του πρώτου μισού του 6ου αι., πιθανόν Σύρο μονοφυσίτη που κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη πριν από το 548 στη Μονή των Ακοιμήτων.

Ο Βίος του Ανδρέα του Σαλού είχε υποστηριχθεί από τον C.Mango ότι γράφτηκε τον 7ο αι. Αντίθετα ο L. Ryden υποστήριξε ότι ο Βίος γράφτηκε τον 10ο αι. στην Κωνσταντινούπολη και ότι ο συγγραφέας του Βίου Νικηφόρος προσπάθησε να δώσει την εντύπωση ότι ήταν σύγχρονος του Αγίου και ότι συνέγραψε τον Βίο τον 5ο-6ο αι. Παρατηρήσεις σχετικές με τη γλώσσα του Βίου και κατάλογο ορισμένων λέξεων παραθέτει ο εκδότης του αγιολογικού αυτού κειμένου L. Ryden, *Zum Wortschatz der verschiedenen Fassungen der Vita des Andreas Salos* (σ.219-233).

Δ. Λεξικό των λατινικών λέξεων που εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στα νομοθετικά κείμενα παρασκευάζεται από τον L. Burgmann. Ένα δείγμα της συχνότητας αυτής μαζί με παρατηρήσεις παραθέτει στην ανακοίνωσή του: *Λέξεις ρωμαϊκά. Lateinische Wörter in byzantinischen Rechtstexten* (σ.61-79).

Πολλά από τα βυζαντινά συνταγολόγια και ιατροσόφια δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Τις δυσκολίες στην έκδοση και τη λεξικογραφία εκθέτει ο ειδικός στη μελέτη των κειμένων αυτών Armin Hohlweg, *Terminologie in byzantinischen medizinischen Texten und Lexikographie* (σ. 129-135). Με βάση το συνταγολόγιο του

Νικολάου Μυρεψού, που περιέχει 2.500 συνταγές, δίνει τη δομή των συνταγών και τους όρους που αφορούν στα είδη των φαρμάκων, την επίδρασή τους στα διάφορα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος, τις ασθένειες, τη σύνθεση και τον τρόπο παρασκευής των φαρμάκων.

Τη σημασία ορισμένων όρων όπως *ύσκα* (ιχθύς), *λακτέντιον* (χοιρίδιον), *κιθαργός* (ιχθύς) που εμφανίζονται στο Περί διαίτης του Θεοφάνη Χρυσοβαλάντη του 10ου αι. εξετάζει και προσδιορίζει ο R. Volk, *Einige Beiträge zur mittelgriechischen Nahrungsmittelterminologie* (σ. 293-311).

Τέλος, ο R. Stichel, *Die musizierenden Hirten von Bethlehem* (σ. 249-282) διερευνά τις σημασίες του ρήματος άγραυλῶ 1. στην πρωτοβυζαντινή λειτουργική ποίηση, 2. στα βυζαντινά λεξικά και τους σχολιαστές της λειτουργικής ποίησης, 3. στις σλαβικές μεταφράσεις του ελληνικού χριστουγεννιάτικου ύμνου και 4. σε νεότερες ερμηνείες από τον 17ο αι. κ.

Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aneta P. Ilieva, *Frankish Morea (1205-1262). Socio-cultural interaction between the Franks and the local population*, Αθήνα 1991 (Ιστορικές εκδόσεις Στ. Δ. Βασιλόπουλος, Ιστορικές Μονογραφίες, 9), σσ. 309, 7 πίν.

Ο "Φραγκοκρατούμενος Μοριάς" της περιόδου 1205-1262, με χαρακτηριστικό υπότιτλο "Κοινωνική-πολιτιστική αλληλεπίδραση Φράγκων και ντόπιου πληθυσμού", βασίζεται στην πρόσφατη διδακτορική διατριβή (στα βουλγαρικά) της συγρ., που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ιστορίας του Πανεπιστημίου "Κλίμεντ Όχριντσκι" της Σόφιας, και αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβολή σχετικά με τις κοινωνικές συνθήκες της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων δεκαετιών της φραγκικής εξουσίας. Ιδιαίτερα χρήσιμα για την επισταμένη μελέτη του όλου έργου, λόγω της τεκμηρίωσής τους, είναι η γενική εισαγωγή (σσ. 19-57) και το εισαγωγικό κεφάλαιο με τίτλο "Η βυζαντινή Πελοπόννησος κατά τον 12ο αιώνα" (σσ. 59-105). Τα δυο βασικά κεφάλαια-μέρη II και III τιτλοφορούνται αντίστοιχα "Πολιτική και διοικητική εξέλιξη του Φραγκικού Μορέως 1204-1262" (σσ. 107-154) και "Φράγκοι και τοπικός πληθυσμός" (σσ. 155-239), χωρίζονται δε σε 13 πολύ ενδιαφέροντα υποκεφάλαια-ενότητες, όπου η γλαφυρή αφήγηση προσφέρει πλήθος πληροφοριών για την κατάκτηση της χερσονήσου την περίοδο 1204/5-1252, για την εγκαθίδρυση του λατινικού "Πριγκιπάτου της Αχαΐας", για τη μάχη της Πελαγονίας (1259) και τις συνέπειές της ως προς τον Μορέα, για τη συμβίωση

και τις αλληλεπιδράσεις των κατακτητών και του εντοπίου πληθυσμού (αντίσταση, συνεργασία κ.λπ.), για τη σταδιακή εκφουδαρχοποίηση της χερσονήσου, για ποικίλα οικονομικά και δημογραφικά ζητήματα κ.ά. ενδιαφέροντα προβλήματα. Πρέπει εδώ να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή του έργου σχετικά με την προσωπογραφία των πρώτων δεκαετιών της λατινικής κυριαρχίας (π.χ. εκτενέστατη διαπραγμάτευση των περί Λέοντος Σγουρού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες περί των Χαμαρέτων, των Ευδαιμονογιάννηδων ή Δαιμονογιάννηδων, του Δοξαπατρή Βουτσαρά, του Ιωάννη Καντακουζηνού της Μεσσηνίας κ.λπ.), ενώ εξίσου σημαντική είναι η σημασία του έργου για την τοπογραφία και ιστορική γεωγραφία της κρίσιμης εκείνης εποχής. Η συγγρ. στο έργο της αυτό κάνει εκτεταμένη χρήση όχι μόνο παραδοσιακών ιστοριογραφικών ή χρονογραφικών πηγών, αλλά επίσης και σημαντικών γεωγραφικών πραγματειών, καθώς και πελοποννησιακών λαογραφικών παραδόσεων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια πληρέστερη εικόνα του θέματος. Οι λεπτομερείς βραχυγραφικές βιβλιογραφίες πηγών και βοηθημάτων (σσ. 13-18, 247-271) και, εν γένει, το βιβλιογραφικό τμήμα του έργου είναι πολύ καλά ενημερωμένο, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά σε συμβολές στην ελληνική γλώσσα, την οποία η συγγρ. χειρίζεται με χαρακτηριστική άνεση. Το γενικό συμπέρασμα του βιβλίου (σσ. 241-246) ακολουθείται από 7 πίνακες, από εκτενή ελληνική περίληψη (σσ. 279-297) και από ευρετήριο κυρίων ονομάτων. Γενικά το έργο αποτελεί πολύ αξιόλογη προσθήκη στην ήδη πλούσια αγγλόφωνη βιβλιογραφία περί της λατινοκρατούμενης Πελοποννήσου (βλ. π.χ. τα έργα των K. Andrews, N. Cheetham, M. Jeffreys, W. Miller, K. Setton, P. Topping κ.ά.). Η αγγλική μετάφραση έγινε εν μέρει από την ίδια τη συγγραφέα και εν μέρει από τους Neneva Boneva, Nina Markova και Bojan Genov.

A. Σαββίδης
Αθήνα, KBE/EIE

Walter Emil Kaegi, *Byzantium and the early Islamic conquests*, Cambridge U.P. 1992, σσ. 13+313+2 πιν.+5 χάρτες.

Γνωστός μελετητής της πρωτοβυζαντινής περιόδου και των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με το πρώιμο Ισλάμ κατά τον κρίσιμο έβδομο αιώνα (βλ. τα σχετικά μελετήματά του στη βιβλιογραφία των σσ. 299-300 και διάφορα εγκυκλοπαιδικά του άρθρα στο *Dictionary of the Middle Ages* και στο *Oxford Dictionary of Byzantium*), ο συγγρ., καθηγητής βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και συνεπιμελητής έκδοσης του γνωστού διεθνούς βυζαντινολογικού περιοδικού *Byzantinische Forschungen* (Άμστερνταμ), παρουσιάζει στη νέα του μονογρα-

φία μια λεπτομερή ανάλυση των βυζαντινών, των ανατολικών (μουσουλμανικών και χριστιανικών), αλλά και των δυτικών (λατινικών) πηγών ως προς το μεγάλο ιστορικό ζήτημα της ταχύρριθμης απώλειας των μεσανατολικών επαρχιών του Βυζαντίου στους Άραβες κατά τη λεγόμενη εποχή των "πρώτων ισλαμικών κατακτήσεων", για την οποία υπάρχει από το 1981 και η αξιόλογη μονογραφία του F. M. Donner (πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Σαββίδη, στην *Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου* 13-16.2, 1984-87, έκδ. 1988, σσ. 681-687), που έχει επαρκώς χρησιμοποιηθεί από τον συγγρ. (σχετική μονογραφία για τις βυζαντινο-ισλαμικές σχέσεις του 7ου αι. ετοιμάζει και ο I. Shahid).

Πάντως, το επιλεκτικό βιβλιογραφικό μέρος του έργου (πηγές στις σσ. 288-294 και βοηθήματα στις σσ. 294-305) θα μπορούσε να είναι πληρέστερο· δεν έχει συμπεριληφθεί η πολύ αξιόλογη μονογραφία του H. Kennedy, *The Prophet and Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the sixth to the eleventh centuries*, Λονδίνο-Ν. Υόρκη 1986 (πρβλ. A. Savvides, στο *Journal of Oriental and African Studies* 1, 1989, σ. 218), καθώς και τα εγχειρίδια του F. Gabrieli (1968), του C. Brockelmann (αγγλ. μετάφρ. 1973 με ανατύπ. 1980) και του Ph. Hitti (10η έκδ., 1982). Η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σχεδόν αγνοείται (πλην της περίπτωσης του Α. Σιράτου και του γραμματολογικού βοηθήματος του Χρ. Μπαρτικιάν για τις αρμενικές πηγές περί του Βυζαντίου) (βλ. συνοπτικά Α. Σαββίδης, *Το οικουμενικό βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ 518-717 μ.Χ.*, Αθήνα 1990², σ. 108 κ.εξ., 161 κ.εξ., 259 κ.εξ.), αν και στις σημειώσεις μέσα στο κείμενο ο W. Kaegi έχει ορισμένες παραπομπές σε μελέτες στα ελληνικά των Έρας Βρανούση, Χρ. Μπαρτικιάν, Διονυσίας Μισίου και Τ. Λουγγή, όπως επίσης και σε συμβολές του Ν. Οικονομάκη για τις αραβικές επιδρομές στην Κύπρο (χρησιμοποιούνται εδώ απαρκώς οι αγγλικές συμβολές του Κ. Κύρρη). Η αφήγηση αναπτύσσεται σε κεφάλαια (The problem of Byzantium and the early Islamic conquests - The Byzantine Empire in an era of accelerating change - Difficulties in devising defenses for Syria - The first Muslim penetrations of Byzantine territory - Early tests in Southern Palestine - Problems of cohesion: the battle of Jābiya-Yarmāk reconsidered - The brief struggle to save Northern Syria and Byzantine Mesopotamia - Byzantium, Armenia, Armenians and early Islamic conquests - Controversy and confidence in the seventh century crisis - Elements of failure and endurance), ενώ ειδικό παράρτημα (Author and date of the anti-Jewish treatise) ακολουθεί το 9ο κεφάλαιο. Καλοδουλεμένοι είναι οι 5 χάρτες του βιβλίου, αλλά υπάρχουν μερικές εσφαλμένες αναφορές στη βιβλιογραφία και στις σημειώσεις (π.χ. στη σ. 285 σημ. 105 και στη σ. 299, όπου δεν αναφέρεται η Χριστίνα Αγγελίδη ως επιμελήτρια έκδοσης του τόμου πρακτικών του Συμποσίου "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ", 1989).-

A. Σαββίδης

Ivan Djuric, *Sumrak Vizantije. Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448*, Ζάγκρεμπ 1989², σσ. 400 + 31 πίν. + 3 κάρτες (κροατικά).

Τα τελευταία 62 χρόνια της υστεροβυζαντινής εποχής, γεμάτα από γεγονότα κατακλυσμικής σημασίας για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, συμπίπτουν με τις μακρές βασιλείες των Παλαιολόγων αυτοκρατόρων Μανουήλ Β' (1391-1425 και των γιών του Ιωάννη Η' (1425-48) και Κωνσταντίνου ΙΒ' (ΙΑ') (1449-53) (βλ. την αφήγηση με βάση τις πηγές και την κυριότερη νεότερη βιβλιογραφία στο εγχειρίδιο του D. M. Nicol, *The last centuries of Byzantium 1261-1453*, Λονδίνο 1972, κεφάλαια 15-18, σσ. 310-417). Οι τρεις προαναφερόμενες βασιλείες εξετάζονται επίσης αναλυτικά στις αντίστοιχες μονογραφίες των J. W. Barker (*Manuel II Palaeologus 1391-1425. A study in late Byzantine statemanship*, New Brunswick, New Jersey 1969), I. Djuric (*Sumrak Vizantije* κ.λ.π., α' έκδοση στα σερβοκροατικά, Βελιγράδι 1984 αρ. 17 στα δημοσιεύματα του Βυζαντινολογικού Ινστιτούτου της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών) και D. M. Nicol (*The immortal emperor. The life and legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans*, Παν/μιο Καίμπριτζ 1992-κυκλοφόρησε 100 χρόνια μετά την παλαιά μονογραφία του Chedomil Mijatovic, *Constantine, the last emperor of the Greeks 1448-1453*, Λονδίνο 1892, ανατύπ. Σικάγο 1968). Στην εδώ παρουσιαζόμενη μονογραφία του καθηγητή του Παν/μίου του Βελιγραδίου Ιβάν Ντζούριτς, σημαντικότητας εκπροσώπου της βυζαντινολογικής σχολής του Βελιγραδίου, που ίδρυσε ο Γεώργιος Οστρογκόρσκυ (1902-1976) το 1948 (βλ. σχετικά Εύη Μαλάμογλου, *ΜΓΕ ΥΔΡΙΑ* 42, 1987, σσ. 187-188), και συγγραφέα πολύτιμων μελετών μέσα στην τελευταία εικοσαετία (γενεαλογικά-προσωπογραφικά Φωκάδων κ.ά. οίκων, περί Θεοφυλάκτου Αχρίδος, περί Πρωτάτου του Αγίου Όρους στα τέλη του 14ου αι., κ.λ.π.), δίνεται ο χαρακτηριστικός τίτλος "Η τέφρα (=παρακμή) του Βυζαντίου. Η εποχή του Ιωάννη Η' Παλαιολόγου", ενώ η συμβολή της (ήδη από την α' έκδοση του 1984) έχει ήδη τονισθεί από ειδικούς μελετητές της εποχής (π.χ. Christo Matanov στις *Études Balkaniques* 23.1, Σόφια 1986, σσ. 134-137 και Radivoje Radić στα *Byzantinoslavica* 49.2, Πράγα 1988, σσ. 245-247 και στον *Βυζαντινό Δόμο* 2, Αθήνα 1988, σσ. 274-275). Τα έξι βασικά κεφάλαια του έργου (*Το Βυζάντιο στα τέλη του 14ου αι. - Γέννηση, οικογένεια και παιδικά χρόνια-Νεότητα-Δεύτερος πρώτος αυτοκράτορας: 1414-1425-Πρώτος και μόνος αυτοκράτορας: 1425-1440-Επίλογος: 1440-1448*) ακολουθούνται από εκτενή συμπεράσματα, βιβλιογραφία πηγών-βοηθημάτων (σσ. 368-376) και αναλυτικό ευρετήριο (σσ. 377-400), καθώς και από έγχρωμους-μαυράσπρους πίνακες και 3 κάρτες. Οι βυζαντινές πηγές (ιδιαίτερα λεπτομερώς και επιτυχώς χρησιμοποιούνται τα Βραχεία Χρονικά της συλλογής του Π. Σράϊνερ) εξετάζονται παράλληλα με πολύ σημαντικές ξένες πηγές, όπως βενετικές (τα ανέκδοτα χρονικά των

Γκασπάρο Ζανκάρουολο, Ζόρζι Ντολφίν και Αντόνιο Μοροζίνι), φραγκικές-ιταλικές (Μπερτραντίν ντε λα Μπροκιέρ, Τζιάκομο Μπαντοέρ, και συλλογή του L. A. Muratori), ισπανικές (Ρουί Γκονζάλες ντε Κλαβίκο), ουγγρικές (συλλογών εγγράφων των J. Gelcich και L. Thallóczy), σερβικές και ρωσικές (Βίος Στεφάνου Λαζάρεβιτς του Κωνσταντίνου Φιλοσόφου κ.ά.). Πολλά οφέλη θα είχε η βυζαντινολογική επιστήμη με τη μετάφραση του βιβλίου αυτού σε μια από τις δυτικές γλώσσες ή και στα ελληνικά σε μια εποχή ακμής των παλαιολογείων σπουδών.-

A. Σαββίδης

Katharine Vivian (αγγλική μετάφραση-σχόλια), *The Georgian Chronicle. The period of Giorgi Lasha*. Πρόλογος A. Bryer, εισαγωγή M. Lordkipanidze, Amsterdam (A. M. Hakker) 1991, σσ. XLVII + 198 + 4 κάρτες + πίν.

Η πρόσφατη αυτή αγγλική μετάφραση αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στην πλούσια βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων γύρω από τη μεσαιωνική ιβηρική (γεωργιανή) ιστορία (π.χ. K. Salia, *Histoire de la nation géorgienne*, Παρίσι 1980 και αγγλ. μετάφρ. της K. Vivian: *History of the Georgian nation*, Παρίσι 1983 -M. Lordkipanidze, *Georgia in the eleventh-twelfth centuries*, Τιφλίδα 1987), η οποία πλέον συμπληρώνει επάξια την σημαντική παλαιότερη δυτική βιβλιογραφία, από την εποχή της θεμελιακής μονογραφίας του M. Brosset στα μέσα του περασμένου αιώνα και του γλαφυρού βιβλίου του D. Wardrop (*The kingdom of Georgia. Historical, literary and political sketches*, Λονδίνο 1888, ανατύπ. 1976), ως τα νεότερα συγγράμματα και άρθρα, μεταξύ άλλων, των W. Allen (*History of the Georgian people*, Λονδίνο 1932 και ανατύπ. 1971), C. Toumanoff ("Medieval Georgian historical literature", *Traditio* 1, 1943, σσ. 139-182 και "Armenia and Georgia", *Cambridge Medieval History* IV, 1, 1966², σσ. 593-637 και ελλιν. μετάφρ., Αθήνα 1979- πρβλ. του ιδίου, "Caucasia and Byzantium", *Traditio* 27, 1971), D. M. Lang (*The Georgians*, Λονδίνο 1966) και άλλων (βλ. τις βιβλιογραφίες στους R. Suny, λήμματα "Georgia", "Tamara" στο *Dictionary of the Middle Ages*, Φ. Βλαχοπούλου, λήμματα "Σότα Ρουσταβέλι", "Ταμάρα-Θάμαρ" στις *ΜΓΕ ΥΔΡΙΑ* και *Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού* και R. Thomson, λήμματα "Georgia", "Georgian chronicles" στο *Oxford Dictionary of Byzantium* πρβλ. C. Brand, "Tamara", *ODB* και A. Bryer στον εδώ πρόλογο, σ. XVIII, σημ. 17 - σημειωθεί, τέλος, η παλαιά μικρή συμβολή του Π. Καρολίδη, "Βυζάντιον-Αρμενία-Ιβηρία/Γεωργία", *ΕΕΒΣ* 6, 1929, σσ. 17-22.

Η αγγλική μετάφραση της K. Vivian, γνωστής μεταξύ άλλων από την μετά-

φραση του περίφημου μεσαιωνικού γεωργιανού έπους του Σότα Ρουσταβέλι "Ο ιππότης με το δέρμα του πάνθηρα" (The knight in panther skin, Λονδίνο, Folio Society, 1977), έχει βασιστεί στην έκδοση του χρονικού από τον S. Qaukhchishvili (Σ. Καουκχισβίλι), γνωστό για την επιμελημένη συγκέντρωση σε τόμο των πληροφοριών των Βυζαντινών ιστοριογράφων περί Γεωργίας (*Georgica. Scriptorum byzantinorum excerpta ad Georgiam pertinentia*, Τιφλίδα 1970). Καθώς τονίζει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο καθηγητής της αρχαίας γεωργιανής ιστορίας στο κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας, Μαριάμ Λορντικιανίτζε, η περίοδος που καλύπτεται στην παρούσα μετάφραση αποτελεί το μεσαιωνικό τμήμα (ιδιαίτερα από τα τέλη του 11ου ως τις αρχές του 13ου αι.) του γνωστού χρονικού με τίτλο "Kartlis Tskhonreva" (=Ιστορία της Γεωργίας/καλύπτει την περίοδο από τους αρχαίους χρόνους ως τον 18ο αι.), ιδιαίτερα σημαντικού επίσης για τους μελετητές των σχέσεων του μεσαιωνικού κράτους των Βαγκρατιδών με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Στην μετάφραση καλύπτονται οι βασιλείες των ηγεμόνων Δαβίδ Γ' (Β') του επονομαζομένου "Κτίστη" (1089-1125), του γιου του, Δημητρίου Α' (1125-1155 και 1155-1156), του γιου του, Δαβίδ Δ' (Γ') (1155), του αδελφού του τελευταίου, Γεωργίου Γ' (1156-1184), της κόρης του και "βασίλισσας των βασιλισσών" Θάμαρ-Ταμάρ (1184-1212) και του γιου της, Γεωργίου Δ' "Λάσα" (δηλ. του "Φωτισμένου", "Φωτεινού") (1212-1223), στα τελευταία χρόνια του οποίου η μογγολική ανάσα έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις καυκασιανές χώρες (ως γνωστόν, τον Γεώργιο Δ' διαδέχτηκε η αδελφή του, Ρουσσουντάνα ή Ρουσσουνδάνη: 1223-1245, επί της οποίας έλαβε χώρα η μογγολική κατάκτηση της Γεωργίας).

Την πολύτιμη αυτή έκδοση συμπληρώνουν χρήσιμοι γενεαλογικοί πίνακες ηγεμονικών δυναστειών, ενώ την κοσμούν 5 έγχρωμοι και 8 μαυρόασπροι πίνακες.

Α. Σαββίδης

Ali Sevim, *Anadolu Fatih Kutalmışoğlu Süleymanşah*, Παν/μιο Άγκυρας 1990, σσ. 8-57-8 πίν.-1 χάρις.- Faruk Sümer και Ali Sevim (τουρκική μετάφραση-σχόλια βιβλιογραφία), *İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı*, Παν/μιο Άγκυρας 1988², σσ. 22-79 (μετάφρ.)-69 (κείμενα).

Πρόκειται για δύο πολύ αξιόλογες εκδόσεις δυο επιφανών συγχρόνων Τούρκων μεσαιωνολόγων, με πρόδηλο ενδιαφέρον για τους μελετητές των βυζαντινο-σελτζουκικών σχέσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες του κρίσιμου 11ου αιώνα. Στην πρώτη ο Αλί Σεβίμ εξετάζει το βίο του ιδρυτή του σουλτανάτου του "Ρουμ" στη Μικρά Ασία, Σουλεϊμάν Α' ἱμπν Κουτλουμους (1080/81-1085/86), παρέχοντας και βιβλιογραφική επισκόπηση της σχετικής έρευνας (βλ. άλλες αναφορές στον Α.

Σαββίδη, λ. στη *ΜΓΕ ΥΔΡΙΑ* 48, 1987, σσ. 190-191), ενώ στη δεύτερη οι Φαρούκ Σουμέρ και Αλί Σεβίμ μεταφράζουν και σχολιάζουν τα σχετικά με τη μάχη του Μαντζικέρτ (Αύγουστος 1071) αποσπάσματα από τα χρονικά των Μουσουλμάνων συγγραφέων ἱμπν αλ-Καλανίζι, ἱμπν αλ-Εζράκ, ἱμπν αλ-Τζεβζί, Μπουνταρί, ἱμπν αλ-Αθίρ, ἱμπν αλ-Αδίμ, Κερτιμουδδίν Μαχμούτ Ακσαράϊ, Μιρκόνι και άλλων, παρέχοντας χρήσιμες σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η α' έκδοση της συλλογής αυτής έγινε το 1971, έτος της εννεακοσιοστής επετείου της προαναφερόμενης σουδαίας για την τύχη της Μ. Ασίας σύγκρουσης, επέτειο την οποία οι Τούρκοι εόρτασαν με ποικίλες εκδηλώσεις και εκδόσεις (βλ. σχετικά Α. Σαββίδης, "Μαντζικέρτ 1071 μ.Χ.: η ερμηνεία του", *Μυριόβιβλος* 1, 1981, σσ. 15-18).

Α. Σαββίδης

Ali Sevim (τουρκική μετάφραση - σχόλια - βιβλιογραφία), *Biyo-grafilerle Selçuklu Tarihi. İbnü'l Adîm, Bugyetü't-taleb fî Tarihi Halep* (Seçmeler), Παν/μιο Άγκυρας 1989², σσ. 43 + 258.

Σημαντική σχολιασμένη μετάφραση (πρωτοδημοσιευμένη το 1982) μιας από τις σπουδαιότερες πηγές για την ιστορία του Χαλεπίου της Συρίας (της Βερροίας των βυζαντινών πηγών) από τις απαρχές της ισλαμικής εποχής έως τα μέσα του 13ου αι., με ιδιαίτερη αξία για τους μελετητές των βυζαντινο-μουσουλμανικών σχέσεων κατά την εποχή των σταυροφοριών. Ο Άραβας χρονικογράφος *Κεμάλ αλ-Νπν ἱμπν αλ-Αδίμ* (Χαλέπι 1192-Κάιρο 1262) καταγόταν από αριστοκρατικό οίκο του Χαλεπίου και έλαβε επιμελημένη μόρφωση στη γενέτειρά του, καθώς και στις Δαμασκό, Ιερουσαλήμ, Βαγδάτη και Χετζάζ της Αραβίας· χρησιμοποιήθηκε από τους Αγγιουβίδες σουλτάνους της Αιγύπτου, Παλαιστίνης και Συρίας (πρόκειται για τη συναστεία που εγκαθίδρυσε ο Σαλαδίνος ανατρέποντας τους Φατιμίδες χαλίφες στην Αίγυπτο το 1169-1171) σε διπλωματικές αποστολές στην Βαγδάτη (σιους Αββασίδες χαλίφες), ενώ πήρε τα αξιώματα του καδή και του βεζύρη στο Χαλέπι. Μετά τη μογγολική εισβολή στη Συρία το 1260 (ήδη από το 1258 οι Μογγόλοι είχαν καταλάβει τη Βαγδάτη ανατρέποντας τον τελευταίο Αββασίδη), ο ἱμπν αλ-Αδίμ κατέφυγε στο Κάιρο, απ' όπου, πάντως έλαβε πρόσκληση του Μογγόλου χάνου Χουλέγκου να γυρίσει στη Συρία ως αρχι-καδής, κάτι που, καθώς φαίνεται, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του θανάτου του χρονικογράφου (βλ. τα βιογραφικά σημειώματα και τις σχετικές βιβλιογραφίες στα λήμματα των C. Brockelmann, *Encyclopaedia of Islam*¹: Kamal al-Din b al-Adim και B. Lewis, *Encycl. Islam*²: Ibn al-

Adîm). Το πρωτότυπο έργο του Ιμπν αλ-Αδίμ με τίτλο "*Bughyat al-Taleb fi Tarikh Halab*", που αποτελεί εκτενή αλφαβητική (βιογραφική) ιστορία των ονομαστών ανδρών του Χαλεπιού (βλ. αποσπάσματα με γαλλική μετάφραση στη σειρά *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux* τόμ. 3, 1884, σσ. 695-732), δεν έχει σωθεί αυτοτελώς και στην εδώ παρουσιαζόμενη μετάφραση ο Α. Sevim παρουσιάζει μόνο το τμήμα από το 1055 έως το 1253 μ.Χ. Σημειώνουμε πάντως εδώ ότι υπάρχει και σύνοψη (χρονολογική επιτομή) του έργου του Ιμπν αλ-Αδίμ με τίτλο "*Zubdat al-Halab fi Tarikh Halab*" (επίσης σε γαλλ. μετάφρ. στη σειρά *RHC, Or.* 3, 1884, 578-690), που καλύπτει την περίοδο 622-1243 μ.Χ. και έμεινε ατελείωτη λόγω θανάτου του συγγραφέα (υπάρχει νέα έκδοση σε 3 τόμους για τις περιόδους 622-1064, 1064-1173 και 1173-1243 αντίστοιχα από τον Sami Dahhân, *Zubdat al-Halab*, Λαμιασμός 1951, 1954 και 1968). Μια πραγματικά πολύ μεγάλη συμβολή για τη μελέτη της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα την εποχή της σελτζουκικής κυριαρχίας.-

Α. Σαββίδης

Φίλιππος Φιλίππου, *Političeska ideologija na Pěrvata Bălgarska Država vv konteksta na Vizantiiski Oikumenizâm, 681-852 (Bălgaro-vizantiiski političeski vzaimootnošenija)*, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Kliment Ohridski Σόφιας 1992, σσ. 204.

Η διατριβή αυτή με τίτλο "*Η πολιτική ιδεολογία του Α' βουλγαρικού κράτους και ο βυζαντινός οικουμενισμός. Βυζαντινοβουλγαρικές πολιτικές σχέσεις*", που υποστηρίχθηκε πρόσφατα και πρόκειται να εκδοθεί προσεχώς σε ελληνική μετάφραση, αποτελεί μια αξιόλογη συμβολή στη μελέτη των σχέσεων της Αυτοκρατορίας με το τουρανική καταγωγής βουλγαρικό φύλο στη διάρκεια της εποχής γνωστής ως "περίοδος προ του εκχριστιανισμού", την οποία έχουν εξετάσει - μεταξύ άλλων - στις σχετικές τους μονογραφίες οι S. Runciman (*A history of the First Bulgarian Empire*, Λονδίνο 1930), R. Browning (*Byzantium and Bulgaria...*, Λονδίνο 1975) και στα γενικά τους εγχειρίδια οι K. Jireček (*Istoria na Bălgarite...*, Σόφια 1978), P. Mutačiev (*Istoria na Bălgarskija Narod, 681-1323*, Σόφια 1986) και V. Zlatarski (*Istoria na Bălgarskata Država prez srednite, vekove* τομ. Α' 1 και 2, Σόφια 1918-27). Ο συγγρ. έχει πρόσφατα τυπώσει και σχετικές με το θέμα της διατριβής του μικρές συμβολές (βλ. στα γαλλικά στα περιοδ. *Études balkaniques*, τεύχ. 1 του 1992 και στα ελληνικά στον *Βυζαντινό Δόμο* 5-6, 1992, καθώς και τη μελέτη του «Το Α' βουλγαρικό κράτος και η κατάκτηση της Λάρισας από τον Σαμουήλ» στα Πρακτικά του Α' Συνεδρίου Λαριστιικών Σπουδών, Λάρισα 1992), ενώ η παρούσα διατριβή χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 1. Οι απαρχές της οικουμενικής ιδέας και η

βυζαντινή πολιτική θεωρία (εισαγωγικές παρατηρήσεις)- 2. Η βυζ. εξωτερική πολιτική και το πρόβλημα σχετικά με τη συνθήκη ειρήνης του 681- 3. Ο αγώνας για τη διατήρηση της πολιτικής ανεξαρτησίας/α' στάδιο στην εξέλιξη της ιδεολογίας του Α' βουλγαρικού κράτους- 3/1. Η αναγνώριση της πολιτικής εξουσίας του Βούλγαρου ηγεμόνα (ο καν Τέρβελ και ο τίτλος "καίσαρ")- 3/2. Η συνθήκη του 716 και οι απαρχές της πολιτικής κρίσης στο βουλγ. κράτος- 3/3. Οι προσπάθειες αποκατάστασης της βυζ. υπεροχής στα Βαλκάνια και η βουλγ. πολιτική κρίση- 4. Η γέννηση της ιδέας για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης- 5. Η συνθήκη ειρήνης του 815/ η αρχή νέας εποχής στην εξέλιξη της βουλγ. πολιτικής ιδεολογίας- 5/1. Η θρησκεία των Πρωτοβουλγάρων και η σημασία της στη διαμόρφωση της βουλγ. ηγεμονικής ιδέας- 5/2. Η ένταξη της Βουλγαρίας στο μεσαιωνικό ιδεολογικό σύστημα και ο εκβυζαντινισμός του βουλγαρικού πολιτεύματος.

Η βιβλιογραφική ενημέρωση του έργου (πηγές και βοηθήματα) περιλαμβάνει έργα κυρίως Βουλγάρων ιστορικών (D. Angelov, V. Beševliev, G. Cankova, I. Dujčev, V. Giuselev, B. Primov, V. Tărkonva-Zaimova), καθώς επίσης Ρώσων (G. Litavrin), Ελλήνων (Ε. Χρυσός, Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Ι. Καραγιαννόπουλος) κ.ά., ενώ επίσης γίνεται μνεία και στην πρόσφατη διατριβή του Β. Κυριάκη με τίτλο "*Διπλωματικές σχέσεις Βυζαντινών και Βουλγάρων από τον 7ο αιώνα ως το 927*" (Παν/μιο Ιωαννίνων 1987).

Α. Σαββίδης

Jovanni da Pian del Carpine (Ιωάννης της Πολυκάρπου), *Ταξίδι στη χώρα των Μογγόλων (Ιστορία των Μογγόλων)*, ελληνική μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια Δ. Δελπολάνης (εκδόσεις ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ, σειρά "Ταξίδια - ανακαλύψεις"), Αθήνα 1992-1993, σσ. 143, 2 κάρτες, πίνακες.

Μαζί με τους λίγο μεταγενέστερους του Γουλιέλμο ντε Ρουμπρούκ και Μάρκο Πόλο (πρβλ. Α. Σαββίδης, λήμματα στην *Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού*, τομ. 3 και 5, 1989), ο Τζιοβάννι ντε Πιάν ντε Κάρπινε, γνωστός και ως Ιωάννης ντε Πιάνο Κάρπινι (γεν. περ. 1180-πέθ. 1252) θεωρείται μια σπουδαία ιστοριογραφική πηγή -η πρώτη χρονολογικά- σχετικά με την μογγολική αυτοκρατορία των επιγόνων του Τζεγκίς Χαν τον 13ο αι. Το μεγάλο του ταξίδι στη μογγολική πρωτεύουσα, το Καρακορούμ, το 1245-1247 (βλ. E. Voegelin, "The Mongol orders of submission to European powers, 1245-1255", *Byzantion* 15, 1940-41, σσ. 378-413, ιδιαιτ. 379) είχε σαν αποτέλεσμα την συγγραφή του σημαντικού του έργου "*Historia Mongalorum quos Tartaros appellamus*" (=Ιστορία των Μογγόλων, τους οποίους ονομάζουμε Ταρτάρους), που αρχικά διασώθηκε μέσω του ογκώδους κρο-

νικού του Βικεντίου ντε Μπωβαί (πρβλ. Α. Σαββίδης, *ΕΠΕ*, τομ. 4, 1989) και πρωτοτυπώθηκε το 1473, αν και η οριστική της έκδοση έγινε μόλις το 1839 από τον Μ. D' Avezac (λεπτομέρειες για τις διάφορες εκδόσεις και τη σχετική βιβλιογραφία στους Eila Campbell, "Carpini", *Encyclopaedia Britannica*, 10^η έκδ., τόμ. 3, 1980, σσ. 956-957 και G. Guzman, "John of Plano Carpini", *Dictionary of the Middle Ages* 7, 1986, σσ. 137-139).

Η μετάφραση του κειμένου είναι σχετικά επαρκώς σχολιασμένη, αν και δυστυχώς απουσιάζει σχεδόν παντελώς (και στην εισαγωγή για τον σπουδαίο αυτό Φραγκισκανό μοναχό-διπλωμάτη) κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία, κάτι που παρατηρήσαμε πρόσφατα και για τις μεταφράσεις των Μάρκο Πόλο και Γουλιέλμου ντε Ρουμπρούκ στην ίδια σειρά των εκδόσεων ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ. Το έργο του Κάρπινε, πάντως, εκτός από την άμεση σημασία του ως πηγής των ιστορικών εξελίξεων στο κρίσιμο α' μισό του 13ου αι., καθώς και των ηθών και εθίμων των Μογγόλων, αποτελεί και αναγκαίο, θα λέγαμε, βοήθημα για τον βυζαντινολόγο ή τον μεσαιωνολόγο της δυτικής Ευρώπης που ασχολείται με τις σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών με τον κόσμο της Ανατολής.-

Α. Σαββίδης

Ali Sevim, *Anadolu' nun Fethi Selçuklular Dönemi (Baslangıçtan 1086' ya Kadar)*, Παν/μιο Άγκυρας 1988, σσ. 8 + 133 + 16 πίν.- Του ιδίου, *Ünlü Selçuklu Komutanları. Afsin, Afsiz, Artuk ve Aksungur*, Παν/μιο Άγκυρας 1990, σσ. 9 + 115 + 13 πίν. + 1 χάρτης.

Ο Αλί Σεβίμ, επιφανής Τούρκος μεσαιωνολόγος των ημερών μας με ειδίκευση την ιστορία των Σελτζούκων Τούρκων, έχει εκδόσει μέσα στην τελευταία εικοσιπενταετία σημαντικές μονογραφίες και μελέτες-άρθρα σχετικά με τις σελτζουκικές δυναστείες της Μικράς Ασίας, Μεσοποταμίας και Συρίας, τις σελτζουκο-φατιμδικές σχέσεις, την δυναστεία των Αρτουκιδών (Ορτοκιδών), τον Μεγάλο Σελτζούκο σουλτάνο της Βαγδάτης Μαλίκ Σαχ (1072/3-1092) καθώς και την ιστορία διαφόρων σπουδαίων πόλεων επί σελτζουκοκρατίας (Άμιδα-Ντιύρπακίρ, Μαντζικέρτ-Μαλασγκίρτ, Μαρτυρόπολη-Μαγύαφαρικίν, Χαλέπι, Δαμασκός κ.ά.). Στις εδώ παρουσιαζόμενες μονογραφίες του, με τίτλους "Από την κατάκτηση της Ανατολίας (=Μ. Ασίας) ως την μεταστροφή των Σελτζούκων" και "Ονομαστοί Σελτζούκοι στρατιωτικοί αρχηγοί. Οι Αφσίν, Αφσίζ, Αρτούκ και Ασουνγκουρ", ο συγγρ. περέχει μια σε βάθος παρουσίαση και ανάλυση πολύπλοκων γεγονότων, με πολύ καλή γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας (ιδιαίτερα, φυσικά, της τουρκικής, όχι τόσο γνωστής στη δυτική ιστοριογραφία). Και τους δυο τόμους υπάρχει χρήσιμο χρονολόγιο

γεγονότων, ενώ στον δεύτερο τόμο (Komutanları, σ. 47 κ.εξ.) ιδιαίτερα χρήσιμο για τους βυζαντινολόγους που ασχολούνται με τις βυζαντινοτουρκικές σχέσεις είναι το τμήμα που αναφέρεται στη συμμετοχή του Τουρκομάνου φυλάρχου Αρτούκ (αρχηγέτη της δυναστείας των Ορτοκιδών, περί της οποίας βλ. τις αναφορές στον Α. Σαββίδη, *ΜΓΕ ΥΔΡΙΑ* 42, 1987, σσ. 157-158) στο πλευρό των Βυζαντινών στις επιχειρήσεις κατά του στασιαστή Νορμανδού μισθοφόρου Ουρσελίου το 1073-1074, γεγονός στο οποίο αναφέρεται ο ιστοριογράφος Νικηφόρος Βρυέννιος (έκδ. Βόννης, 81 κ.εξ. = έκδ.-γαλλ. μετάφρ. P. Gautier, Βρυξέλλες 1975, *Corpus Fontium*, 178 κ.εξ. με τις παράλληλες πηγές).-

Α. Σαββίδης

Theonie Baseu-Barabas, *Zwischen Wort und Bild: Nikolaos Mesarites und seine Beschreibung des Mosaikschmucks der Apostelkirche in Konstantinopel (Ende 12 Jh.)* [Dissertationen der Universität Wien 230], Wien 1992, sel. 254, πιν. 22.

Στη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μεταξύ λόγου και εικόνας: ο Νικόλαος Μεσαρίτης και η περιγραφή του ψηφιδωτού διακόσμου του ναού των αγ. Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης (τέλος 12ου αι.)» η συγγραφέας επιχειρεί να προσεγγίσει και να ερμηνεύσει από τη σκοπιά του φιλολόγου αλλά και του ιστορικού της τέχνης την Έκφραση του Νικολάου Μεσαρίτη.

Στη σύντομη εισαγωγή της (Α. Einleitung, σσ. 1-3) η συγγραφέας περιγράφει τη σημερινή κατάσταση της έρευνας σχετικά με το κείμενο που θα την απασχολήσει και τους στόχους της δικής της προσέγγισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο (B. Der Aufbau des Textes, σσ. 4-45) σχολιάζει το περιεχόμενο και τη δομή της Έκφρασης, που περιγράφει την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν ο ναός και τον περιβάλλοντα χώρο (κήποι, λουτρά), τα σχολεία του ναού, τον ψηφιδωτό διάκοσμο, τους τοίχους, τους κίονες, το ιερό, το μαυσωλείο του Κωνσταντίνου, το ηρώο του Ιουστινιανού, την τέλεση μιας παννυχίδας και καταλήγει με ένα εγκώμιο του πατριάρχη Ιωάννη Καματηρού. Στο τρίτο κεφάλαιο (C. Philologische Betrachtung der Szenen, σσ. 46-145) η συγγραφέας σχολιάζει φιλολογικά την περιγραφή των παραστάσεων και τα υφολογικά στοιχεία που μεταχειρίζεται ο Νικόλαος Μεσαρίτης, ενώ στο τέταρτο (D. Kunstgeschichtliche Betrachtung der Szenen, σσ. 146-234) σχολιάζει τις ίδιες παραστάσεις από την οπτική γωνία του ιστορικού της τέχνης και ασχολείται με το πρόβλημα της χρονολόγησης των ψηφιδωτών. Η εργασία συμπληρώνεται με πίνακες πραγμάτων, ονομάτων, εικόνων και λέξεων.

Η συγγραφέας καταφέρνει να παρουσιάσει με άρτιο τρόπο το θέμα της συνδυάζοντας και συσχετίζοντας επιτυχημένα τον λόγο και την εικόνα, όπως άλλωστε έκανε και ο Νικόλαος Μεσαρίτης, αξιοποιώντας άριστα τις πηγές και τη βιβλιογραφία της.

Θα επιχειρήσω παρ' όλα αυτά μερικές παρατηρήσεις:

- Η παρονομασία Πέτρος-πέτρα στην επίκληση προς τον απόστολο Πέτρο ξεκινά, βέβαια, από τη γνωστή φράση του Χριστού (Ματθ. 16, 18), κάτι που δεν αναφέρεται ως πηγή (σ. 17).

- Στη σκηνή της Μεταμόρφωσης οι προφύτες που εμφανίζονται είναι δύο (Μωυσής και Ηλίας) και όχι τρεις (σ. 18) τρεις είναι οι παριστάμενοι μαθητές του Χριστού).

- Στην περίπτωση του απ. Ιακώβου (του αδελφού του ευαγγελιστή Ιωάννη), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σύνθακος (σ. 31) ο Μεσαρίτης είναι ενδεχόμενο να επηρεάζεται από το γνωστό επεισόδιο της Καινής Διαθήκης, στο οποίο η μητέρα των δύο υιών του Ζεβεδαίου παρακαλεί τον Χριστό *ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἰς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἰς ἐξ ἐνωμών* (Ματθ. 20, 21).

- Η φράση *τῶν προφητῶν τὴν κηρῖδα, τὸν ἔνσαρκον ἄγγελον*, η οποία χρησιμοποιείται για τον προφήτη Ηλία στην παράσταση της Μεταμόρφωσης (σ. 55) δεν είναι δημιούργημα του Μεσαρίτη, όπως υποστηρίζεται υπάρχει στο απολυτίκιο του προφήτη: *ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν προφητῶν ἡ κηρῖς* (βλ. Ωρολόγιον το μέγα, Αθήνα 1973, σ. 308).

- Η επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης φῶς (σ. 58) για τα τρία πρόσωπα της Αγ. Τριάδας εμφανίζεται και σε άλλα υμνογραφικά κείμενα, βλ. E. Follieri, *Initia hymnorum Ecclesiae Graecae*, V [Studi e Testi 214], Città del Vaticano 1966, s. 31.

- Στην περίπτωση της επίκλησης προς τον απ. Παύλο (σ. 20 και 128) ο Μεσαρίτης δεν παίζει μόνο με το ζευγάρι των λέξεων *στόμα-στόματος*, ούτε υπαινίσσεται μόνο τον απόστολο με τη φράση *πρός παῦλαν φθάσαι*, αλλά χρησιμοποιεί και ένα αυτούσιο χωρίο-διαβεβαίωση του αποστόλου Παύλου για το χάρισμα του λόγου που δίνει ο Θεός (*λόγον...ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος*, βλ. Εφεσ. 6, 19), προκειμένου να μιλήσει γ' αυτόν.

- Ο Μεσαρίτης ίσως δεν αγνοεί τη λειτουργία του μοτίβου-τόπου του γλυκού και της γλυκύτητας (σ. 129 και σημ. 401α) όταν αναφέρεται στο κήρυγμα του απ. Βαρθολομαίου, ασφαλώς όμως παραπέμπει στα γνωστά ψαλμικά χωρία (Ψαλμ. 18 (19) 10 και 118 (119) 103) όταν γράφει *διδούς λόγον ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον γλυκαίνοντα*.

- Στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στη σημ. 2, της σ. 1 για την ιστορία του ναού των Αγ. Αποστόλων θα μπορούσε να προστεθεί και η μελέτη του A. Berger, *Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos* [Ποικίλα Βυζαντινά 8], Berlin 1988.

Ελάχιστα είναι τα ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, που εντοπίζονται κυρίως στα παραθέματα και ενδεχομένως οφείλονται σε σφάλματα των εκδόσεων που χρησιμοποίησε η συγγραφέας. Έτσι διαβάζουμε: πέτρα (γρ. πέτραν, σ. 17), Κηρηνάιος (Κυρηνάιος, σ. 23 σημ. 77), δυσπρόσιτοι (δυσπρόσιτοι, σ. 49), παρειμένει (παρειμένη, σ. 119).

Η αξιέπαινη προσπάθεια της συγγραφέως είναι βέβαιο ότι θα βρει την ανάλογη ανταπόκριση στο επιστημονικό κοινό.

Σοφία Κοτζάμπαση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Günter Stickler, Manuel Philes und seine Psalmenmetaphrase [Dissertationen der Universität Wien 229], Wien 1992, σελ. 272.

Θέμα της διδακτορικής διατριβής του Günter Stickler, η οποία υποβλήθηκε το 1988 στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, είναι ένας από τους πολυφραφότερους αλλά ελάχιστα μελετημένους Βυζαντινούς ποιητές: πρόκειται για τον Μανουήλ Φιλή και τη μετάφρασή του των Ψαλμών. Όπως δηλώνει και ο συγγραφέας στην εισαγωγή του (Einleitung, σ. 3), η μελέτη αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες ενότητες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την προσωπικότητα του Μανουήλ Φιλή.

Στην πρώτη ενότητα (Das Leben des Manuel Philes, σσ. 10-26) ο συγγραφέας προσπαθεί να ανασυνθέσει την προσωπικότητα του Φιλή εξετάζοντας και αξιολογώντας γνωστές και άγνωστες μαρτυρίες και ενδείξεις για το όνομα, την καταγωγή, την οικογένεια, τη μόρφωση και τη σταδιοδρομία του ποιητή.

Στη δεύτερη ενότητα (Nachwirkung, σσ. 37-95) ο συγγραφέας, αφού παρουσιάζει τη γνώμη των συγχρόνων και μεταγενεστέρων Βυζαντινών για τον Φιλή, περιγράφει την τύχη του έργου του κατά την Αναγέννηση, την εποχή του Ουμανισμού και τα νεότερα χρόνια, αναφέρεται και στους αντιγραφείς, λογίους και επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτόν μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση είναι εξαιρετικά αναλυτική: δίνονται πληροφορίες για τα χειρόγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε έκδοση, για τις βιβλιοκρισίες που γράφθηκαν, και επισημαίνονται παραλείψεις ή σφάλματα που δεν είχαν παρατηρηθεί από προηγούμενους ερευνητές.

Στην τρίτη ενότητα (Die Psalmenmetaphrase, σσ. 96-208) συζητούνται τα προβλήματα της έμμετρης μετάφρασης των Ψαλμών που παραδίδεται με το όνομα του Φιλή, εκδίδεται δειγματοληπτικά η μετάφραση δέκα Ψαλμών (για τέσσερις από αυτούς σώζονται δύο παραλλαγές της μετάφρασης) και σχολιάζονται οι μεταφρά-

του τρίτου και πέμπτου Ψαλμού.

Στην τέταρτη ενότητα (*Verzeichnis der Phileshandschriften*, σσ. 209-242) γράφονται, κατά αλφαβητική σειρά της πόλης στην οποία βρίσκονται σήμερα, χειρόγραφα που παραδίδουν τα έργα του Μανουήλ Φιλή.

Αρχικός στόχος του συγγραφέα ήταν η μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης του έργου του Φιλή, στόχος ο οποίος άλλαξε, όταν ο συγγραφέας θεώρησε ότι η σημασία της έμμετρης μετάφρασης των Ψαλμών ήταν τέτοια που του επέβαλε να στρέψει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περισσότερο προς αυτήν και να της ερμηνεύσει ένα μεγάλο τμήμα της εργασίας του. Η αλλαγή αυτή, απόλυτα λογική και σωστή, προκάλεσε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της εργασίας και διατάραξε τον ισορροπημένο, για τον αρχικό στόχο, δομή της. Τώρα η δεύτερη ενότητα, που σχετίζεται στενά με το θέμα της παράδοσης όλου του έργου του Φιλή, φαίνεται υπερβολικά εκτενής και όχι άμεσα συνδεδεμένη με το πρόβλημα της μετάφρασης των Ψαλμών, που έγινε πια το κύριο θέμα αλλά καταλαμβάνει μόλις τον διπλάσιο αριθμό σελίδων, χωρίς να εκδίδονται όλα τα κείμενα ούτε να μελετάται διεξοδικά η σχέση των χειρογράφων. Ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε συντομεύσει αρκετά την ενότητα αυτή αποφεύγοντας λεπτομέρειες που είτε θα μπορούσαν να έχουν μελετηθεί σε υποσημειώσεις είτε να έχουν αποσιωπηθεί (π.χ. βιογραφικά στοιχεία για τους συγγραφείς όπως ο Α. Ellissen, ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης ή ο Ιωάννης Ελλίδης), ή να έχουν αντικατασταθεί από παραπομπές σε βιογραφικά λεξικά ή ειδικές μελέτες (στις περιπτώσεις των ουμανιστών και των λογίων της Αναγέννησης).

Ο αναγνώστης της διατριβής ξενίζεται από το υπερβολικά και συχνά άκομφο κριτικό ύφος του συγγραφέα, ο οποίος αρχίζει το εισαγωγικό του κεφάλαιο σχολιάζοντας αρνητικά το λήμμα για τον Φιλή του Α. Hohlweg στο *Tusculum-Lexikon* στην σύνταξη του οποίου δεν μπορεί φυσικά να απαιτήσει κανείς ιδιαίτερα πρωτότυπη έρευνα, και συνεχίζει με τον ίδιο σκωπτικό τόνο για πολλούς από τους προγενέστερους του μελετητές.

Προβλήματα δημιουργεί και η φωνητική μεταγραφή των επιθέτων Ελλήνων συγγραφέων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ήδη είτε καθιερωμένη διαφορετική μορφή (π.χ. *Isak* αντί του συνηθισμένου και χρησιμοποιούμενου από τον ίδιο συγγραφέα *Isaakes*) είτε παράλληλη ξενόγλωσση σελίδα τίτλου, όπως στις περιπτώσεις του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη (χρησιμοποιεί το *Efstratiadis* αντί του *Eustratiades* των καταλόγων χειρογράφων Λάυρας και Βατοπεδίου) και της Μ. Ρίζου-Κουρουπού (χρησιμοποιεί το *Risu* αντί το *Rizou* που χρησιμοποιεί η ίδια στον κατάλογο χειρογράφων Μουσείου Μπενάκη). Η ενοχλητική αυτή παραφθορά ελληνικών επιθέτων παθαίνεται τόσο στο κείμενο και τις υποσημειώσεις όσο και στην κατά τα άλλα ποιοτική βιβλιογραφία (σσ. 243-272).

Δυστυχώς η μελέτη δεν συνοδεύεται από κανένα πίνακα, γεγονός που και διευκόλυνε σημαντικά τον αναγνώστη και θα συνέβαλε στην αξιολόγηση και

αξιοποίηση των πληροφοριών.

Τα τυπογραφικά σφάλματα είναι ελάχιστα και η έκδοση του κειμένου φαίνεται ιδιαίτερα επιμελημένη, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο κατάλογος των χειρογράφων. Δεν απομένει παρά να ευχηθούμε ο συγγραφέας να μας δώσει όχι μόνο την πλήρη έκδοση της μετάφρασης των Ψαλμών αλλά και τη μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης όλου του έργου του Μανουήλ Φιλή.

Σοφία Κοτζάμπασα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

J. Koder, *Das Eparchenbuch Leons des Weisen. Einführung, Edition, Übersetzung und Indices*. (*Corpus Fontium Historiae Byzantinae* 33, Series Vindobonensis). Βιέννη, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991, Σελ. 167.

Στην σειρά CFHB εξέδωσε ο J. Koder εκ νέου το Επαρχικό βιβλίο του Λεόντιου Στ' μαζί με γερμανική μετάφραση. Του κειμένου προηγείται μια εκτεταμένη εισαγωγή (σ. 20-69) όπου ο σ. πραγματεύεται την τοποθέτηση του Ε. Β. στο ιστορικό του πλαίσιο και το συνδέει με τη λοιπή νομοθεσία των δύο πρώτων Μακεδόνων Αυτοκρατόρων. Εξετάζονται τα προβλήματα που συνδέονται με τη συγγραφή του και συμπεραίνεται ότι το κείμενο συντάχθηκε από υπαλλήλους του γραφείου του Επαρχού και διαμορφώθηκε κατόπιν από νομικούς. Το έργο χρονολογείται μετά τον Πρόχειρο Νόμο και συγκεκριμένα στα έτη 911-912. Η εξέταση του περιεχομένου δείχνει ότι αποσκοπούσε στο να ρυθμίσει ό,τι έρχετο ρύθμισης και όχι στο να δώσει πλήρη κατάλογο των συντεχνιών. Παρακολουθείται κατόπιν η ιστορία του Επαρχικού Βιβλίου, η χειρόγραφη παράδοσή του καθώς και η έμμεση. Από γλωσσική πλευρά δεν διαπιστώνεται ο συνήθης σε νομικά κείμενα συντηρητισμός αλλά μια εγγύτητα προς την καθομιλουμένη γλώσσα. Το Ε.Β. είναι υφολογικά μη ενιαίο για λόγους που αναφέρονται στον τρόπο της σύνταξής του και στις μεταβολές που υπέστη κατόπιν.

Κ. Π. Χρίστου

D. Nicol, Το δεσποτάτο της Ηπείρου (1267-1479). Μία συνεισφορά στην Ιστορία της Ελλάδας κατά τον Μεσαίωνα, Αθήνα, Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1991. Σελ. 378.

Συνέχεια του παλαιότερου έργου του σ. (The Despotate of Epiros, Οξφόρδη 1957) είναι η παραπάνω εργασία. Χρονολογικά εκτείνεται από τον θάνατο του δεσπότη Μιχαήλ Β' (1267/8), τον οποίο ο σ. θεωρεί ως τον πρώτο πραγματικό δεσπότη της Ηπείρου και τελειώνει με την κατάληψη των τελευταίων υπολειμμάτων του δεσποτάτου από τους Τούρκους (1479). Σε δέκα κεφάλαια (σελ. 21-304) ο Nicol, κατ' εξοχήν ειδικός στην ιστορία της Ηπείρου και βαθύς γνώστης των πηγών της, πραγματεύεται λεπτομερώς την ιστορία του δεσποτάτου από το 1267 μέχρι το τέλος της οικογένειας των Κομνηνών Δουκών Αγγέλων (1318), το ρόλο των Βυζαντινών, των Ιταλών και των Γάλλων κατόπιν την βυζαντινή παλινόρθωση (1340-1348), την σερβική κυριαρχία (1348-1384) την κάθοδο των Αλβανών, την ιταλική κυριαρχία και την τουρκική κατάκτηση. Τα δύο τελευταία κεφάλαια (σ. 305-345) αναφέρονται στην διοίκηση, την οικονομία, την εκκλησία και την πολιτιστική ζωή.

Κ. Π. Χρήστου

J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire. (Oxford history of the Christian Church). Οξφόρδη, Clarendon Press, 1990. Σελ. 408.

Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο (σ. 9-286) ο σ. μας δίδει την ιστορία της ορθόδοξου εκκλησίας εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 7ο αιώνα, αρχίζοντας από την μονοθελητική έριδα, έως το τέλος της Αυτοκρατορίας. Στο μάλλον σύντομο δεύτερο μέρος (σ. 297-368) ο σ. αναφέρεται στην οργάνωση και διοίκηση της εκκλησίας, στις μονές και στην ορθόδοξη πνευματικότητα στο Βυζάντιο. Το βιβλίο, χρήσιμο γενικώς για τον ιστορικό, γράφηκε, κατά τον συγγραφέα, κυρίως για τον μη ειδικό στην εκκλησιαστική ιστορία.

Κ. Π. Χρήστου

Θ. Γιάγκου, Νίκων ο Μαυρορείτης. Βίος-συγγραφικό έργο-κανονική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιστημονική Επιτηρίδα Θεολογικής Σχολής, Τμήμα Ποιμαντικής, Παράρτημα Αριθμ. 2), 1991. Σελ. 318.

Στην εισαγωγή της διδακτορικής αυτής διατριβής γίνεται σύντομη αναφορά στην ανασυγκρότηση του πατριαρχείου Αντιοχείας κατά την διάρκεια της δεύτερης περιόδου της βυζαντινής κυριαρχίας (969-1084), καθώς και στην σημασία του αναγεννημένου μοναχισμού της περιοχής, ως προωθημένου ιεραποστολικού κέντρου προς την Ανατολή. Στο πρώτο μέρος (σ. 41-148) βιογραφείται ο Νίκων ο Μαυρορείτης (περ. 1025-αρχή του 11ου αιώνα) και εξετάζεται το συγγραφικό του έργο, ανέκδοτο στο κατά πολύ μεγαλύτερο μέρος του, η χειρόγραφη παράδοση, οι μεταφράσεις και οι εκδόσεις. Το δεύτερο μέρος (σ. 151-303) αναφέρεται στην κανονική διδασκαλία του Νίκωνος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τον ιστορικό κυρίως το πρώτο κεφάλαιο (Οι σχέσεις των εκκλησιών κατά τον ενδέκατο αιώνα) και το δεύτερο (Η θέση των μοναχών στον εκκλησιαστικό οργανισμό). Το πρώτο διαλαμβάνεται των σχέσεων της εκκλησίας της Αντιοχείας με εκείνη της ΚΠόλεως, της σύνολης ορθόδοξης εκκλησίας με την ρωμαϊκή αλλά και τους Μονοφυσίτες και τους Νεστοριανούς. Ο Νίκων έδρασε μετά το 1054, σε μια εποχή όπου το σχίσμα από πρακτική άποψη δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Χαρακτηριστικές είναι οι αντιλήψεις του Νίκωνος για την διάσπαση της εκκλησίας. Αυτή την αποδίδει όχι στην διαφορά μεταξύ ΚΠόλεως και Ρώμης αλλά στον έλεγχο που απέκτησαν επί της δυτικής εκκλησίας οι Φράγκοι.

Γι' αυτό και δεν μιλά ποτέ για αιρετική Ρώμη αλλά για αιρετικούς Φράγκους. Αυστηρότερη γίνεται η στάση του μετά την πρώτη Σταυροφορία. Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους ο σ. εξετάζει, με βάση τα έργα του του Νίκωνος, την κατάσταση του Πατριαρχείου και των μονών της Αντιοχείας, καθώς και πειθαρχικά ζητήματα του μοναχισμού.

Κ. Π. Χρήστου.

Γ. Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας. Α': Η Ρωσία του Κιέβου, 9ος αι. - 1240. (Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών, 3). Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 1992. Σελ. 222.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός εισαγωγικού εγχειριδίου της ρωσικής ιστορίας, ενός τομέως από τον οποίο η ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζει. Στα δύο πρώτα κεφάλαια περιγράφονται οι γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι επιπτώσεις τους στην παραγωγή και η σύνθεση του πληθυσμού. Ακολούθως εξετάζονται η δημιουργία του κράτους του Κιέβου, ο πρώτος αιώνας της ύπαρξής του, ο εκχριστιανισμός του, η λεγόμενη περίοδος της Πρεσβυγενείας (1054-1169). Κατόπιν ο κατακερματισμός του κράτους και η μογγολική εισβολή και κατάκτηση. Στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται επισκόπηση της κοινωνικής και οικονομικής δομής της Ρωσίας καθώς και της γραμματείας και Τέχνης. Στο βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει

νει και πλούσια βιβλιογραφία, σκιαγραφείται η ιδιαίτερη θέση της μεσαιωνικής Ρωσίας μεταξύ Βυζαντίου και μεσαιωνικής Δύσης.

K. Π. Χρήστου

Ulrich Hildesheim, Personalaspekte der frühbyzantinischen Steuerordnung. Die Personalveranlagung und ihre Einbindung in das System der capitatio-iugatio, Pfaffenweiler, Centaurus-Verlagsgesellschaft, 1988 (Reihe Geschichtswissenschaft, Band 14), VI, 370 S. (= Diss. Trier 1987).

Das seit dem 16. Jh. diskutierte Problem der capitatio-iugatio erfuhr in der Mitte unseres Jahrhunderts einen erneuten Forschungshöhepunkt (Déléage 1945, Seston 1946, Lot 1955, Jones 1955ff., Karayannopoulos 1958, Faure 1961). Strittig waren besonders die Existenz einer Kopfsteuer und ihr Verhältnis zur Grundsteuer, aber auch "abgabenrechtliche Fortwirkungen" aus der Zeit der Republik und des Prinzipats. Hildesheim konzentriert deshalb seine Untersuchungen auf die Personalabgaben und beginnt - nach Darlegung des Forschungsstandes - mit einem historischen Rückblick, um die von Diokletian vorgenommenen Veränderungen teils zu verdeutlichen, teils zu relativieren (Kap. I).

Im Hauptteil behandelt er die Personalsteuer, wie sie von Laktanz und Cod.-Theod.-Stellen des 4. Jh., Nov. Val. 10, 3 (a. 441), Papyri und Inschriften von Ende 3./Anfang 4. Jh. bezeugt wird (Kap. II), die Einführung des neuen Steuersystems der capitatio-iugatio unter Diokletian (S. 97-113, bes. 97 f.) (III) und dessen Grundlagen iugum und caput (IV) sowie schließlich die Differenzierung der Personalaspekte in "reine Personalsteuer", "caput im Rahmen der Bodenveranlagung", "capitatio humana (Kolonen und Ackersklaven)" (V):

Das vieldeutige caput bezeichnet einmal, in Anknüpfung an das tributum capitis der Prinzipatszeit, die Kopfsteuer alter Prägung, und zwar in Afrika, Syrien und Ägypten. Hier sind wie in der frühen Kaiserzeit Kopf- und Grundsteuer - "systemwidrig" - vollkommen getrennt. "Allerdings haben diese neuen Grundsätze nirgendwo eine formelle Bestätigung im Sinne eines Absolutheitsanspruchs erfahren." (S. 313).

Das caput im Rahmen der capitatio-iugatio (= capitatio im weiteren Sinne, s. Cod. Iust. 4, 49, 9, a. 293) und als eines ihrer Elemente bezeichnet zum anderen die auf die landwirtschaftliche Arbeitskraft bezogene Steuereinheit, die mit dem iugum als Rechnungseinheit des Bodens in Beziehung zu setzen ist. Auf einem Stück Land werden alle Personem fiktiv als landwirtschaftliche Arbeitskräfte eingestuft.

Im Rahmen der capitatio (im engeren Sinne) ist neben der - vornehmlich für Gallien erwähnten - capitatio plebeia (für die freien Kleinbauern) 3. die capitatio humana zu unterscheiden, die die unfreien Arbeitskräfte in die capitatio-iugatio einbindet. Verf. greift hier auch die Frage eines Zusammenhangs des neuen Steuersystems mit der Bindung des Kolonen an die Scholle auf, den er - mit J. Karayannopoulos - entschieden in Abrede stellt. Denn eindeutige Belege für eine originäre Steuerpflicht des Grundeigentümers für den Kolonen, der damit zum bloßen Bodenbestandteil degradiert wird, beginnen erst mit Ende des 4. Jh. (371, 393, 396).

H. geht jeweils von den entscheidenden juristischen, literarischen, epigraphischen, papyrologischen Quellenstellen aus, die er wörtlich zitiert und übersetzt oder paraphrasiert sowie eingehend kommentiert, dabei stets auch die bisherigen Theorien - m. E. zu ausführlich - kritisch passieren läßt. Er ist sich des "relativ bescheidenen Umfangs" der Quellen "vor allem in rechtstatsächlicher Hinsicht, verbunden mit der Vieldeutigkeit normativer Belege" (S. 16), bewußt, bleibt zurückhaltend im Urteil.

Im Ergebnis der erneuten Quellendurchforschung vertritt Verf. ein komplexes Erklärungsmodell - wie es, in etwas abgewandelter Form, von H. Bott (1928) in die Forschung eingeführt wurde. Das Steuersystem der capitatio-iugatio bezieht alle in den Produktionsablauf involvierten Faktoren, Grund und Boden, Menschen, Tiere, in die Bodensteuer ein. Zur Wertbestimmung der verschiedenen Faktoren dienen fiktive, regional unterschiedliche Rechnungseinheiten, die in den meisten Reichsteilen iugum und caput heißen. H. entwirft auch insofern ein differenziertes Bild, als er betont, daß sich das neue Steuersystem in den verschiedenen Gebieten des Reiches unterschiedlich durchgesetzt hat. Er kommt zu dem Schluß, daß die kombinierte Veranlagung der capitatio-iugatio seit Diokletian Anwendung fand "in Thrakien, Asia, Pontus (CT 7, 6, 3), Illyrien (Tafel von Brigetio), Oriens (Diözese, CT 7, 20, 4 - später wohl abgeschafft, vgl. CT 7, 6, 3) und Gallien" (Belege a. 377, 311, 325, 377), nicht aber in Ägypten, Syrien und Afrika (s. oben). Für einige Teile des Reiches, wie Britannien und Spanien, fehlen zuverlässige Nachrichten (S. 319 f.). Diese differenzierte praktische Durchsetzung der capitatio-iugatio hatte erstmals A. Déléage hervorgehoben.

Nicht sehr glücklich gewählt ist der Buchtitel. Denn wenn auch das Thema der Arbeit im Untertitel zutreffend charakterisiert ist, so führt der Begriff "frühbyzantinisch" im Haupttitel doch in die Irre, da er sich räumlich nur auf den Osten bezieht (die Arbeit aber das ganze Römische Reich im Blick hat), zeitlich wiederum mehr als nur die (hier im wesentlichen behandelte) Zeit des 4. und beginnenden 5. Jh. erwarten läßt.

Die von H. gebotene Synthese kann in Anbetracht des Quellenbestandes

nur eine von mehreren möglichen sein; andererseits ist aber auch auf Grund des bisher investierten Forschungsaufwands, des intensiven Austauschs von Argumenten und Gegenargumenten zumindest ein gewisser Konsens erarbeitet worden, etwa auf der Linie Bott-Déléage-Seston-Karayannopoulos, wie auch H.s Untersuchungen zeigen. Darüber hinaus liegt der Wert der Arbeit in dem erneuten Angebot einer minutiösen – terminologischen wie inhaltlichen – Einzelinterpretation der überwiegend juristischen Quellen.

Quellenindex und Sachregister ("Index verborum") erschließen die solide Untersuchung (trösten über manche unschönen Druckfehler hinweg).

*Helga Köpstein
Berlin*

Ilse Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 715–813, Berlin, Akademie-Verlag, 1991, 358 S.

Für die byzantinische Geschichte des 7. bis Anfang des 9. Jh. ist die Chronik des Theophanes (um 760–817) die wichtigste und ausführlichste, von 769 an die einzige zeitgenössische historiographische Quelle. In den letzten Jahren stand insbesondere das Problem der Quellenverarbeitung des Th. im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses (s. Čičurov [1973 ff.], Speck [1978 ff.], Mango [1978], Ferber [1981], Rochow [1981 ff.]). Zu dieser Kontroverse bietet Ilse Rochow mit ihrem quellenkritisch-historischen Kommentar von Material wie Auswertung her einen wichtigen Beitrag. Dieser erste fortlaufende Th.-Kommentar überhaupt konzentriert sich zwar auf die innere byzantinische Geschichte, berücksichtigt aber auch die (diplomatischen wie kriegerischen) Beziehungen zu Arabern, Bulgaren, Franken u.a., so daß de facto nur wenig Text des Th. zum 8. Jh. nicht kommentiert wird.

Im Kommentar werden die einzelnen Textpassagen (von einer Zeile bis zu mehr als zwei Seiten) in der Chronologie der von Th. angegebenen Weltjahre abgehandelt: In der Kopfleiste werden die de-Boor-Seiten und -zeilen angegeben und deren Inhalt kurz charakterisiert, in einem ersten Textblock die Parallelquellen, griechische, orientalische, lateinische, altslawische, sowie die wichtigste moderne Literatur verzeichnet, im folgenden Absatz weitergehende Informationen zum Text insgesamt geboten. Schließlich folgen ggf. Bemerkungen zu kleineren

Textabschnitten. Da die Literatur- und besonders die Parallelquellenangaben mit äußerster Akribie erarbeitet sind, bildet der Kommentar gleichzeitig ein Kompendium zur Geschichte des 8. Jh. auf der Grundlage aller verfügbaren Quellen einschließlich besonders ihrer kritischen Beurteilung.

Die aus intensiver Beschäftigung mit dem Autor gewonnenen Erkenntnisse gehen in komprimierter Form in die das Wichtigste zusammenfassende Einleitung ein. Nach Behandlung von Vita und Gesamtchronik des Th. werden seine Quellen für das 8. Jh. mit all ihren Problemen (und der dazugehörigen Literatur) sowie die recht zahlreichen Parallelquellen (s. oben) mit ihren nicht geringeren Schwierigkeiten vorgestellt – eine Quellenkunde in besten Sinne des Wortes. Hinsichtlich der Methode der Quellenbenutzung des Th. setzt sich die Autorin sowohl von der Meinung C. Mangos (ZRVI 18 [1978] 9–17) als auch von der P. Specks (in: Kaiser Konstantin VI., München 1978; Artabasdos Bonn 1981) ab, vertritt vielmehr die Auffassung, daß Th. die Angaben seiner Quellen keineswegs unverändert wörtlich übernahm. Hervorzuheben sind auch I. Rochows Erläuterungen zur Verwendung der verschiedenen Zeitrechnungen durch Th., die im Anhang noch präzisiert werden durch zwei instruktive und für die Benutzung des Th. äußerst nützliche Übersichten: 1. über die Jahre 716–813 nach den verschiedenen in den Quellen erwähnten Zeitrechnungen und 2. über die von Th. gebotenen Datierungen für 717–813 (A.M. 6209–6305). Die drei sehr sorgfältig gearbeiteten (Personen-, geographisch-topographisches und Sach-) Register erleichtern die Benutzung dieses für Th. und das 8. Jh. künftig unverzichtbare Werk, das sich durch Materialdichte ebenso wie durch besonnenes Urteil auszeichnet.

*Helga Köpstein
Berlin*